


PŮDORYS M 1:50



TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ

Č.BODU	Y	X	Z	POPIS
201	686795.919	1095432.769	-	KŘÍŽENÍ OS
202	686801.631	1095434.533	361.517	DNO TROUBY NA VÝTOKU
203	686793.340	1095431.973	361.864	DNO TROUBY NA VTOKU
204	686792.289	1095431.648	364.186	HORNÍ HRANA JÍMKY NA OSE
ŽP647	686833.131	1095316.397	363.960	ŽELEZNIČNÍ POLYGON SŽG OLOMOUC
ŽP648	686763.610	1095516.169	365.723	

POZNÁMKA:

- PŘESNOST VYTYČENÍ DLE:
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
- VYTYČENÍ BUDE VYCHÁZET Z PLATNÝCH BODŮ ŽELEZNIČNÍHO BODOVÉHO POLE:
ŽP647 (cca 122 m směr Kácov)
ŽP648 (cca 90 m směr Světlá nad Sázavou)


LEGENDA ČAR:

- KATASTR - HRANICE
- KATASTR - HRANICE SŽDC

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

STAVBA:
Oprava propustků v km 34,056 a 35,045
trati Kácov - Světlá nad Sázavou

OBJEDNATEL:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 Brno

 DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D18029	Datum: 06/2019
ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DSP
ING. MARTIN PLŠEK	KARLA HROTKOVÁ, DiS.	ING. PETR NOVÁK	Měřítka:	1:50
OBJEKT: SO 201 Propustek v km 34,056			Formát:	3xA4
PŘÍLOHA: VYTYČOVACÍ VÝKRES			Část: E.1	Paré:
			Příloha: 3	