




PŮDORYS M 1:50



PODÉLNÝ ŘEZ B-B M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A M 1:50



VÝKAZ TRUB

MEZILEHLÁ TROUBA PERO - DRÁŽKA.....6 ks  
KONCOVÁ TROUBA SE ŠIKMÝM ČELEM (VÝTOK).....1 ks  
KONCOVÁ TROUBA SE ROVNÝM ČELEM (VTOK).....1 ks

PARAMETR	
PRŮMĚR	1000 mm
TYP TROUBY	PATKOVÁ
PŘESYPÁVKA	910 mm
VLIV PROSTŘEDÍ	XD3, XF4
ZALOŽENÍ	PLOŠNÉ
MIN. ZATÍŽITELNOST	1,3 Z LM71
ZATÍŽENÍ ZEMINOU	NÁSYPOVÉ

POUŽITÉ TROUBY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY PRO POUŽITÍ NA STAVBÁCH SŽDC.

STAVBA:

Oprava propustků v km 34,056 a 35,045  
trati Kácov - Světlá nad Sázavou

OBJEDNATEL:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26  
611 43 Brno



DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost  
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ  
E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724

Zakázka:  
D18029

Datum:  
06/2019

ODP. PROJEKTANT SO  
ING. MARTIN PLŠEK

VYPRACOVAL  
KARLA HROTKOVÁ, DiS.

TECHNICKÁ KONTROLA  
ING. PETR NOVÁK

Účel PD:  
Měřítka:

DSP  
1:50

OBJEKT:

SO 201 Propustek v km 34,056

Část:

E.1

Paré:

PŘÍLOHA:

SCHÉMA NOSNÉ KONSTRUKCE

Příloha:

6