

PS 01-28-01 Úprava zabezpečovacího zařízení

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		 DMC <i>Havlíčkův Brod s.r.o.</i> <i>Průmyslová 941</i> <i>580 01 Havlíčkův Brod</i>	
Ivo Jabůrek		Ivo Jabůrek			
					
KONTROLOVAL		HIP			
ing. Josef Čiháček		Ing. Pavel Bláha		 signal PROJEKT Signal Projekt s.r.o. <i>Vídeňská 55, Brno 639 00</i> <i>IČ: 25525441</i> <i>www.signalprojekt.cz</i>	
OBEC: Křenovice		KRAJ: Jihomoravský			
INVESTOR: <i>Správa železnic, státní organizace</i> DLAŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1		 SPRÁVA ŽELEZNIC			
ZADAVATEL: Správa železnic, státní organizace STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD NERUDOVA 1, 772 58 OLMOUC					
NÁZEV AKCE: Sanace železničního spodku Křenovice - Holubice v km 24,566 -25,161				GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
				PROJEKTANT ČÁSTI	
				DATUM 03/2020	
				STUPEŇ PD DUR+DSP	
				Č. ZAKÁZKY 19011	
SEZNAM PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU				MĚŘÍTKO	
				Č. VÝKRESU 3	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						PS 01-28-01	
Stavba: anace železničního spodku Křenovice – Holubice v km 24,566 – 25,161						0,00 Kč	
SO/PS: PS 01-28-01 Úprava zabezpečovacího zařízení						Součet za Díl	
Kategorie monitoringu: Železniční zabezpečovací zařízení						824	
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace (DOS/DSP)						327 3214993	
Majetek: Zahájení realizace SO/PS: Ukončení realizace SO/PS:						621800189	
Zpracovatel: Signal Projekt s.r.o. Ivo Jabůrek						2019	
anace železničního spodku Křenovice – Holubice v km 24,566 – 25,161						13.03.2020	
ISPROF-IN: 327 3214993							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky/dílu	MJ	Množství	Cena	
Díl:			Název dílu			Jednotková	Celkem
1							0,00 Kč
2	015670-R		POPLATKY ZA ODVOZ ODPAĐŮ	TKM	30,000		0,00 Kč
3	131733		1. Položka obsahuje: HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	M3	18,000		0,00 Kč
4	132733		položka zahrnuje: HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	M3	262,000		0,00 Kč
5	17411		položka zahrnuje: ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	125,000		0,00 Kč
6	17421		položka zahrnuje: ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	137,000		0,00 Kč
7	18130		položka zahrnuje: ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	1 664,000		0,00 Kč
8	702313		položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	830,000		0,00 Kč
9	702610		1. Položka obsahuje: ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	20,000		0,00 Kč
10	702620		1. Položka obsahuje: ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU	M	830,000		0,00 Kč
11	703724		1. Položka obsahuje: KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ PŘES 90 MM	KUS	15,000		0,00 Kč
12	709110		1. Položka obsahuje: PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	25,000		0,00 Kč
13	75A151		1. Položka obsahuje: KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	8,540		0,00 Kč
14	75A237		1. Položka obsahuje: ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	8,500		0,00 Kč
15	75A311		1. Položka obsahuje: KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	16,000		0,00 Kč
16	75A331		1. Položka obsahuje: SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12	KUS	3,000		0,00 Kč
17	75A410		1. Položka obsahuje: OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	44,000		0,00 Kč
18	75A420		1. Položka obsahuje: OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	44,000		0,00 Kč
19	75C531-R		1. Položka obsahuje: ZÁKLAD PRO STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00 Kč
20	75C537		1. Položka obsahuje: STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00 Kč
21	75C538		1. Položka obsahuje: STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00 Kč
22	75C617		1. Položka obsahuje: TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00 Kč
23	75C618		1. Položka obsahuje: TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00 Kč
24	75C727		1. Položka obsahuje: VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	3,000		0,00 Kč

