




**Výškový systém Bpv**  
**Souřadnicový systém S-JTSK**


Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	Inženýrská činnost: <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348
-----------------------	--	---

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 <b>METROPROJEKT</b>	Souprava číslo:
--	---	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Petr Zobal tel.: +420 296 154 247		<b>Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h</b>
Stupeň: <b>DSP+PDPS</b>		

Zpracovatelský útvar: <b>SUDOP BRNO spol. s r.o.</b> Kounicova 26 611 36 Brno Vedoucí útvaru: <b>Ing. Jiří Pelc</b>	Podpis:	Název částí díla: <b>STAVEBNÍ ČÁST TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ TRAKČNÍ VEDENÍ</b>	<b>E E.3 E.3.1</b>
Odpovědný projektant: <b>Radim Cíkl</b>	Podpis: 	<b>SO 52-60-02 SpS Myslkovice, připojení SpS na TV</b>	

Vypracoval: <b>Radim Cíkl</b>	Podpis: 	Název přílohy:	Složka:
Kontroloval: <b>Ing. Jiří Pelc</b>	Podpis:	<b>SOUPIS PRACÍ - ROZDÍLOVÝ</b>	<b>E.3.1.7</b>
Skart. znak: <b>V20/2041</b>	Datum: <b>5/2020</b>		Číslo příl.: <b>012</b>
Počet formátů: <b>6 x A4</b>	Měřítko: <b>-</b>	IČD: <b>20 7831 05 03 01 07</b>	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 52-60-02								
Stavba:		5313710005		Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Sobě			CELKEM:		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
SO/PS:		SO 52-60-02		SpS Myslkovice, připojení SpS na TV, <b>Zvýšení rychlosti nad 160 km/h</b>			Vložit		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu				
Kategorie monitoringu:		E.3.1		Trakční vedení			Klasifikace SO/PS:		824						
Stupeň dokumentace:		Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)			ISPROFIN:		5313710005						
Majetek:		SŽDC s.o.					Označení (S-kód):		S-631500085						
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:		Oceněno cenami OTSKP2019, R-položky oceněny kontr.rozp. z PROJEKTu						
Ukončení realizace SO/PS:				METROPROJEKT Praha			Datum zpracování:		30.09.2020						
5313710005 - Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Sobě							ISPROFIN: 5313710005								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu		MJ	Množství nabídka	Množství aktuální	Množství rozdíl	Cena					
Díl:		74C		Vodiče TV											
1		74C700		R-SŽDC		Pohon odpojovače motorový		KUS	12,000	14	2,000		0	0	0
						Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
2		74C702		R-SŽDC		Odpojovač nebo odpínač na stož. TV		KUS	12,000	14	2,000		0	0	0
						Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
3		74C711		R-SŽDC		Kotvení dvou svodů z odpoj. s přípoj. na TV - BP		KUS	4,000	6	2,000		0	0	0
						Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
4		74C723		R-SŽDC		Dva svody z napájecího převěsu na TV lany 120 Cu		KUS	2,000	2	0,000		0	0	0
						Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
5		74C751		R-SŽDC		Přípevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 2-4 třmeny na stož. BP		KUS	4,000	4	0,000		0	0	0
						Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
6		74C754		R-SŽDC		Kotvení lana napáj. převěsu - 120 mm2 Cu s izolací		KUS	8,000	8	0,000		0	0	0
						Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
7		74C761		R-SŽDC		Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP		KUS	4,000	8	4,000		0	0	0
						Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
8		74C775		R-SŽDC		Ukončení 2 napájecích kabelů sestavy "S" na stož. P, T, BP		KUS	4,000	4	0,000		0	0	0
						Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
9		74C77B		R-SŽDC		Přípevnění 1-4 kabelů na stož. BP		KUS	16,000	16	0,000		0	0	0
						Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									

5313710005 - Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Sobě										ISPROFIN: 5313710005			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství nabídka	Množství aktuální	Množství rozdíl	Cena				
									Jednotková	nabídka	aktuální	rozdíl	
10	74C78B		R-SZDC	Přípevnění 2 krytů na stož. P, T, BP	KUS	4,000	4	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
11	74C791		R-SZDC	Připoj. zpět. vedení na kolej. styk. transf. bez ukončení lan	KUS	3,000	3	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
12	74C7A0		R-SZDC	Tažení lan napájecích převěsů ručně 70 mm2 Bz	m	10,000	10	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
13	74C7A2		R-SZDC	Tažení lan napájecích převěsů ručně 120 mm2 Cu	m	72,000	74	2,000		0	0	0	
				Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
14	74C928		R-SZDC	Připojení trakční podpěry k zemnici tyči	KUS	4,000	4	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
15	74C961		R-SZDC	Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm	KUS	8,000	10	2,000		0	0	0	
				Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
16	74C963		R-SZDC	Ovládací lávka na stož. BP	KUS	4,000	6	2,000		0	0	0	
				Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
17	74C964		R-SZDC	Ovládací lávka s boční lávkou na stož. BP	KUS	4,000	4	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
18	74C966		R-SZDC	Žebřík pro ovládací lávku	KUS	4,000	4	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
19	74C980		R-SZDC	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	KUS	8,000	10	2,000		0	0	0	
				Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
20	74C981		R-SZDC	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	KUS	18,000	18	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
21	74L120		R-SZDC	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	HOD	53,300	68	14,700		0	0	0	
				Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
22	74A110		R-SZDC	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	M3	83,000	83	0,000		0	0	0	

5313710005 - Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Sobě										ISPROFIN: 5313710005			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství nabídka	Množství aktuální	Množství rozdíl	Cena				
									Jednotková	nabídka	aktuální	rozdíl	
				Položka obsahuje všechny náklady na odvoz do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
23	74A120		R-SŽDC	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	913,000	913	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje všechny náklady na odvoz zeminy nad 1 km vč. přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
Součet za Díl										0	0	0	
Díl: 74F2													
24	74N300		R-SŽDC	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	KUS	8,000	10	2,000		0	0	0	
				Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů									
Součet za Díl										0	0	0	
Díl: 74F3													
25	74F321		p18_OTSKP	Revize, zkoušky a měření TV PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	1	0,000		0	0	0	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
26	74F322		p18_OTSKP	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000	1	0,000		0	0	0	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
27	74F323		p18_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	1	0,000		0	0	0	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
28	74F331		p18_OTSKP	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV	HOD	126,000	126	0,000		0	0	0	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
29	74F332		p18_OTSKP	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	8,000	8	0,000		0	0	0	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
Součet za Díl										0	0	0	
Díl: 74R													
30	701ADC		R-SŽDC	Ostatní (zemní práce a silnoproudé rozvody) Geodetické vytýčení trasy	KM	0,620	0,62	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Geodetické zaměření trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
31	701CAC		R-SŽDC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	20,000	20	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shovením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
32	701CAI		R-SŽDC	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	15,000	15	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shovením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
33	701CBC		R-SŽDC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	242,000	242	0,000		0	0	0	

5313710005 - Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Sobě										ISPROFIN: 5313710005			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství nabídka	Množství aktuální	Množství rozdíl	Cena				
									Jednotková	nabídka	aktuální	rozdíl	
				Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozenem až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
34	701CBS		R-SZDC	Hloubení a zához kabelové rýhy 1100/1300mm zemina do tř. 4	m	25,000	25	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozenem až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
35	701CFB		R-SZDC	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	65,000	65	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
36	701CFC		R-SZDC	Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	262,000	262	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou urovaného písku s cementem tloušťky 12cm. Dusání po 5cm do tloušťky kabelu 10cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
37	701CFD		R-SZDC	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	36,000	36	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
38	701CGA		R-SZDC	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	20,000	20	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
39	701CGG		R-SZDC	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	336,000	336	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
40	701CGI		R-SZDC	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	36,000	36	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volné / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
41	701CHA		R-SZDC	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	M3	264,620	264,62	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
42	701DBF		R-SZDC	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	KUS	4,000	4	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
43	701GAA		R-SZDC	Multikanál 9-ti otvorový - základní díl (385x385x1118mm)	m	242,000	242	0,000		0	0	0	
				Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení multikanálu, s položením a zakrytím multikanálu těsně vedle sebe, včetně zatěsnění. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
44	R208SD1		R208	Multikanál 4-ti otvorový - základní díl (265x265x1118mm)	m	65,000	65	0,000		0	0	0	



ISPROFIN: 5313710005												
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství nabídka	Množství aktuální	Množství rozdíl	Cena			
									Jednotková	nabídka	aktuální	rozdíl
				Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení multikanálu, s položením a zakrytím multikanálu těsně vedle sebe, včetně zatěsnění. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
45	R208SD2		R208	Multikanál-4 otvorový adaptér pro přechod na trubky ř 100mm	KUS	2,000	2	0,000		0	0	0
				Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení adaptéru do multikanálové trasy, včetně zatěsnění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
46	701GDC		R-SŽDC	Plastová kab.komora 1105x807x1220mm vč.vlka z polymer-beton	KUS	7,000	7	0,000		0	0	0
				Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž kabelové šachty do terénu včetně výkopu, záhozu a pažení jámy pro šachtu v zemině tř.4, úpravy povrchu terénu v okolí šachty. Položka rovněž obsahuje zhotovení podkladní betonové desky pod šachtu z betonu C12/15 - tl.10cm včetně podkladních vrstev a odtokové trubky a dále zásyp šachty betonovou směsí ve výkopu do výšky 70cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
47	742EEF		R-SŽDC	50-AXEKVCEY 1x240/35 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný ( bez kabelových příchytok )	m	1 236,000	1236	0,000		0	0	0
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								
48	742FEM		R-SŽDC	Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 50kV, 150 - 240 mm2	KUS	8,000	8	0,000		0	0	0
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								
49	742FEN		R-SŽDC	Kabelová koncovka venkovní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 50kV, 150 - 240 mm2	KUS	8,000	8	0,000		0	0	0
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								
50	742GCC		R-SŽDC	1-CHBU 1x120 - 1x150 mm2, kabel silový izolace pryžová	m	80,000	80	0,000		0	0	0
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								
51	742KAC		R-SŽDC	Označovací štítek na kabel	KUS	16,000	16	0,000		0	0	0
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								
52	742KAF		R-SŽDC	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	1 316,000	1316	0,000		0	0	0
				Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								
53	747531		018_OTSKP	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	10,000	10	0,000		0	0	0
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl									0	0	0	
Díl: 990												
Díl: 990												
54	015111		018_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	149,400	149,4	0,000		0	0	0
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl									0	0	0	