




VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.





Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:  SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	Objednatel:  kontron S&T Group Kontron Transportation s.r.o. Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8
---	--

Generální projektant:  SUDOP PRAHA SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN ŠTROF Garant profese: ING. ONDŘEJ KRUPÍČKA
---	--

Projektant:  IXPROJEKTA IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno – Štýřice e-mail: info@ixprojekta.com	Garant profese: ING. ROMAN SKOTÁK
---	---

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
--

Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ING. PETR JAKOUBEK	Vypracoval:  ING. JIŘÍ KUBŮ	Kontroloval:  ING. JIŘÍ ŠIPR
---	--	--	--

Název akce: GSM-R CHOMUTOV - CHEB	Číslo smlouvy: 20 138 208
Část: ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 107 BTS 752 STRÁŽ NAD OHŘÍ PŘELOŽKY A OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	Projektový stupeň: PDPS/RDS
Název přílohy: VÝKAZ VÝMĚR	Datum: 09/2020 Číslo části: D.2.1 Měřítko: - Počet formátů: XxA4 Číslo přílohy: 107.5.02

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 107.5			
Stavba: GSM-R Chomutov - Cheb							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: PS 107.5		BTS 752 Stráž nad Ohří PS 107.5 Přeložky a ochrany inženýrských sítí					Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2		Železniční sdělovací zařízení					Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)					ISPROFIN: 5003520096			
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S631800141			
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel: IXPROJEKTA s.r.o. Ing. Petr Jakoubek					Cenová úroveň: 2020			
Ukončení realizace SO/PS:							Datum zpracování: 05.10.2020			
GSM-R Chomutov - Cheb							ISPROFIN: 5003520096			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 1 Zemní práce										
1	131838		OTSKP 2019	Hloubení jam zapaž i nezapaž tř. II, odvoz do 20 km	m3	7,900				0,00 Kč
				objem vytěžené zeminy výkopu pro stávající trasu kabelu + novou trasu kabelu: 0,35*0,9*25						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
2	17411		OTSKP 2019	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	7,900				0,00 Kč
				zásyp výkopů po provedení přeložky 0,35*0,9*25						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
3	18241		OTSKP 2019	Založení trávníku ručním výsevem	m2	8,750				0,00 Kč
				plocha konečných terénních úprav, rozměry viz. výkresová dokumentace 0,35*25						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
4	18090		OTSKP 2019	Všeobecné úpravy ostatních ploch	m2	8,750				0,00 Kč
				konečné terénní úpravy 0,35*25						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč					
Díl: 7 Přidružená stavební výroba										
5	701005		OTSKP 2019	Vyhledávací marker zemní s možností zápisu	KUS	2,000				0,00 Kč
				1+1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
6	702111		OTSKP 2019	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	M	30,000				0,00 Kč
				Kabelový žlab 1*30						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
7	702901		OTSKP 2019	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	M	30,000				0,00 Kč
				Zasypání žlabu 1*30						
				Položka obsahuje dopravu a montáž předepsaného výrobku.						
8	702311		OTSKP 2019	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky do 20 cm	M	35,000				0,00 Kč
				Zakrytí kabelů výstražnou fólií 1*35						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
9	742111		OTSKP 2019	Kabel nn CU ovládací 7-12žilový do 2,5 mm2	M	35,000				0,00 Kč

GSM-R Chomutov - Cheb				ISPROFIN: 5003520096						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				WL 242 CYKY 12Dx2,5						
				1,35						
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</i>						
10	742M21		OTSKP 2019	Ukončení 7-12žilového kabelu kabelovou spojkou do 2,5mm2	KUS	2,000				0,00 Kč
				Napojení nové kabelové délky na délky stávající						
				1+1						
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</i>						
11	742H13		OTSKP 2019	Kabel nn čtyř- a pětižilový CU s plastovou izolací od 25 do 50 mm2	M	35,000				0,00 Kč
				1*35						
				<i>Položka obsahuje dopravu a montáž předepsaného výrobku.</i>						
12	742L23		OTSKP 2019	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 25 do 50 mm2	KUS	2,000				0,00 Kč
				Napojení nové kabelové délky na délky stávající						
				1+1						
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</i>						
13	742P17		OTSKP 2019	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	KUS	2,000				0,00 Kč
				1+1						
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</i>						
14	742Z23		OTSKP 2019	Demontáž kabelového vedení NN	M	30,000				0,00 Kč
				15+15						
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</i>						
15	747512		OTSKP 2019	Zkoušky vodičů a kabelů nn průřezu žíly od 4x35 do 120mm2	kus	1,000				0,00 Kč
				závěrečné odzkoušení funkčnosti kabelu						
				1*1						
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</i>						
16	747521		OTSKP 2019	Zkoušky vodičů a kabelů ovládacích od 5 do 12 žil	kus	1,000				0,00 Kč
				1*1						
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</i>						
17	747211		OTSKP 2019	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem in do 100 tis. Kč	kus	1,000				0,00 Kč
				1*1						
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</i>						
18	75 E 117		OTSKP 2019	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	HOD	8,000				0,00 Kč
				8*1						
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</i>						
Součet za Díl				Přidružená stavební výroba						0,00 Kč
Díl: 0				Všeobecné konstrukce a práce						
19	029113		OTSKP 2019	Ostatní požadavky - geodetické zaměření - celky	kus	1,000				0,00 Kč
				geodetické zaměření po dokončení stavby celkové						
				1*1						
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</i>						
20	02940-R		OTSKP 2019	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	m	35,000				0,00 Kč
				úprava stávající kabelové knihy						
				1*35						
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</i>						
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce						0,00 Kč