




VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK      ±0,000 = xxx,xx m n. m.





Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Investor:</b>  <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	<b>Objednatel:</b>  <b>kontron</b> S&T Group Kontron Transportation s.r.o. Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8
---	--

<b>Generální projektant:</b>  <b>SUDOP PRAHA</b> SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. MARTIN ŠTROF <b>Garant profese:</b> ING. ONDŘEJ KRUPÍČKA
---	--

<b>Projektant:</b>  <b>IXPROJEKTA</b> IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno – Štýřice e-mail: info@ixprojekta.com	<b>Garant profese:</b> ING. ROMAN SKOTÁK
---	---

<b>Středisko:</b> ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
--

<b>Vedoucí střediska:</b>  ING. MARTIN RAIBR	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b>  ING. PETR JAKOUBEK	<b>Vypracoval:</b>  ING. JIŘÍ KUBŮ	<b>Kontroloval:</b>  ING. JIŘÍ ŠIPR
---	--	--	--

<b>Název akce:</b> <b>GSM-R CHOMUTOV - CHEB</b>	<b>Číslo smlouvy:</b> 20 138 208
<b>Část:</b> ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 113 BTS 758 HÁJEK PŘELOŽKY A OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	<b>Projektový stupeň:</b> PDPS/RDS
<b>Název přílohy:</b> <b>VÝKAZ VÝMĚR</b>	<b>Datum:</b> 08/2020 <b>Číslo části:</b> D.2.1 <b>Měřítko:</b> - <b>Počet formátů:</b> - <b>Číslo přílohy:</b> 113.5.02

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 113.5			
Stavba: GSM-R Chomutov - Cheb							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: PS 113.5		BTS 758 Hájek PS 113.5 Přeložky a ochrany inženýrských sítí					Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2		Železniční sdělovací zařízení					Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)					ISPROFIN: 5003520096			
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S631800141			
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel:					Cenová úroveň: 2020			
Ukončení realizace SO/PS:		IXPROJEKTA s.r.o. Ing. Petr Jakoubek					Datum zpracování: 05.10.2020			
GSM-R Chomutov - Cheb							ISPROFIN: 5003520096			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>										
1	131838		OTSKP 2019	Hloubení jam zapaž i nezapaž tř. II, odvoz do 20 km	m3	18,900				0,00 Kč
				objem vytěžené zeminy výkopu pro stávající trasu kabelu + novou trasu kabelu: 0,35*0,9*60						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
2	17411		OTSKP 2019	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	18,900				0,00 Kč
				zásyp výkopů po provedení přeložky 0,35*0,9*60						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
3	18241		OTSKP 2019	Založení trávníku ručním výsevem	m2	21,000				0,00 Kč
				plocha konečných terénních úprav, rozměry viz. výkresová dokumentace 0,35*60						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
4	18090		OTSKP 2019	Všeobecné úpravy ostatních ploch	m2	21,000				0,00 Kč
				konečné terénní úpravy 0,35*60						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Zemní práce</b>	<b>0,00 Kč</b>					
<b>Díl: 7 Přidružená stavební výroba</b>										
5	701005		OTSKP 2019	Vyhledávací marker zemní s možností zápisu	KUS	2,000				0,00 Kč
				1+1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
6	702111		OTSKP 2019	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	M	35,000				0,00 Kč
				Kabelový žlab 1*35						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
7	702901		OTSKP 2019	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	M	35,000				0,00 Kč
				Zasypání žlabu 1*35						
				Položka obsahuje dopravu a montáž předepsaného výrobku.						
8	702311		OTSKP 2019	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky do 20 cm	M	40,000				0,00 Kč
				Zakrytí kabelů výstražnou fólií 1*40						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
9	742H12		OTSKP 2019	Kabel NN čtyř a pětžilový CU s plastovou izolací od 4 do 16mm2	M	40,000				0,00 Kč

GSM-R Chomutov - Cheb				ISPROFIN: 5003520096						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				kabel 4Bx16						
				1*40						
				<b>Položka obsahuje dopravu a montáž předepsaného výrobku.</b>						
10	742L22		OTSKP 2019	Ukončení dvou až pětžilového kabelu kabelovou spojkou od 4 do 16mm2	KUS	2,000				0,00 Kč
				Napojení nové kabelové délky na délky stávající						
				1+1						
				<b>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</b>						
11	742P17		OTSKP 2019	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	KUS	1,000				0,00 Kč
				1*1						
				<b>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</b>						
12	742Z23		OTSKP 2019	Demontáž kabelového vedení NN	M	30,000				0,00 Kč
				1*30						
				<b>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</b>						
13	747511		OTSKP 2019	Zkoušky vodičů a kabelů NN průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	1,000				0,00 Kč
				závěrečné odzkoušení funkčnosti kabelu						
				1*1						
				<b>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</b>						
14	747211		OTSKP 2019	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem in do 100 tis. Kč	kus	1,000				0,00 Kč
				1*1						
				<b>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</b>						
15	75 E 117		OTSKP 2019	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	HOD	8,000				0,00 Kč
				8*1						
				<b>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</b>						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Přidružená stavební výroba</b>	<b>0,00 Kč</b>					
<b>Díl: 0</b>				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
16	029113		OTSKP 2019	Ostatní požadavky - geodetické zaměření - celky	kus	1,000				0,00 Kč
				geodetické zaměření po dokončení stavby celkové						
				1*1						
				<b>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</b>						
17	02940-R		OTSKP 2019	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	m	35,000				0,00 Kč
				úprava stávající kabelové knihy						
				1*35						
				<b>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</b>						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>	<b>0,00 Kč</b>					