

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 31164/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 14

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 113:

PS 211 Rozhlasové zařízení - V předaném soupise prací, v části PS 211 je uvedena položka:

24	R7421900	Značení trasy vedení pro slaboproud	M	4 400,000	0,00	0,00
		Značení trasy vedení pro slaboproud				
		výkaz výměr: 4400 m				
		Značení trasy vedení pro slaboproud v délce 4400 m dle technické zprávy a výkresové dokumentace.				

Z předané projektové dokumentace není zřejmé, o jaké značení se jedná. Žádáme zadavatele o sdělení, jaké práce mají být v položce č. 24 oceněny.

Odpověď na dotaz č. 113:

Jedná se o práce spojené s vyznačením tras pro kabeláže příslušného PS po stěnách, případně stropech.

Dotaz č. 114:

PS 211 Rozhlasové zařízení - V předaném soupise prací, v části PS 211 jsou uvedeny položky:

25	703731	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM	KUS	4 400,000	0,00	0,00
		KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM				
		výkaz výměr: 4400 ks				
		1. Položka obsahuje:				
		– proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m ²				
		– úpravu a začištění omítky po montáži vedení				
		– pomocné mechanismy				
		2. Položka neobsahuje:				

– protipožární ucpávku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26	R7421110	Montáž příchytů pro kabely samostatné, ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky Montáž příchytů pro kabely samostatné, ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky <i>výkaz výměr: po 30 cm kabelové trasy</i> Položka obsahuje kompletní montáž příchytů včetně dodávky šroubů a hmoždinek	KUS	14 700,000	0,00	0,00
----	----------	---	-----	---------------	------	------

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že množství položky č.25 není v souladu s uvedeným množstvím položky č.26. Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 114:

V soupisu prací byla opravena položka č. 26 - změna počtu kusů dle položky č. 25.

Dotaz č. 115:

PS 211 Rozhlasové zařízení - V předaném soupise prací, v části PS 211 jsou uvedeny položky:

10	75K331	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA popis položky: záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA - dodávka <i>1 PP; výkaz výměr 1 ks</i> 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000	0,00	0,00
11	75K33X	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - MONTÁŽ ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - MONTÁŽ <i>1 PP; výkaz výměr 1 ks</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a	KUS	1,000	0,00	0,00

			přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
12	75K331	1	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA 1 PP; výkaz výměr 1 ks	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že montáž záložního zdroje v položce 11 je uvedena jen pro jeden prvek. Záložní zdroje jsou uvedeny v položkách 10 a 12, celkem 2 kusy. Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 115:

V soupisu prací byla upravena výměra položky č. 11 – navýšení počtu kusů na dva.

Dotaz č. 116:

PS 211 Rozhlasové zařízení - V předaném soupise prací, v části PS 211 je uvedena položka:

13	75JA53		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVK, DODÁVKA ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVK, DODÁVKA 1 PP; výkaz výměr 2 ks	KUS	2,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

Z předané projektové dokumentace není patrné, kam uvedené panely přijdou a co se na nich bude ukončovat. Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace pro možnost ocenění.

Odpověď na dotaz č. 116:

Panely přijdou do rackové skříně a jsou uvažovány jako rezerva pro případ nenadálé potřeby.

Dotaz č. 117:

PS 211 Rozhlasové zařízení - V předaném soupise prací, v části PS 211 je uvedena položka:

27	75L192	KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU PŘES 1,5 MM2	kmžíla	12,400	0,00	0,00
----	--------	--	--------	--------	------	------

Technická specifikace: nutno použít kabel
s odolností splňující požadavky PBŘS
stavby

výkaz výměr: celková délka žil

1. Položka obsahuje:

- dodávku specifikovaného kabelu včetně
potřebného drobného montážního
materiálu

- dopravu a skladování

- práce spojené s uložením

specifikovaného kabelu specifikovaným
způsobem

- veškeré potřebné mechanizmy, včetně
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů

- práce spojené s montáží specifikované
kabelizace specifikovaným způsobem

- veškeré potřebné mechanizmy, včetně
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Dodávka a montáž specifikované
kabelizace se měří v délce udané v
kmžíla.

Pro dodávku a montáž kabelu rozhlasu je jako množstevní jednotka uvedena „kmžíla“. Žádáme zadavatele o sdělení, co v položce č. 27 má tazatel uvažovat. Je správný předpoklad, že když máme dvojžilový kabel, např. 2x2,5mm, tak počítáme každou žílu (barvu) v kabelu extra?

Odpověď na dotaz č. 117:

Ano, je to správný předpoklad.

Přílohy:

1) XDC_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava14.xml

2) XLS_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava14.xlsx

V Praze dne 11. 12. 2020

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace