

PS	č. BTS	název BTS	požadovaný příkon (kW)	zdroj nn	místo napojení	zálohování zdroje Z-zálohovaný N-nezálohovaný	úpravy stáv.zař.	navýšení rezervovaného příkonu na odb.místě	délka zemní trasy (m)	počet a délka protlaků	přípojku řeší PSxxx SOxxx	poznámka	Ostatní nutné úpravy
úsek Plzeň - Strakonice													
PS 101	601	žst. Plzeň - Koterov	10	Sít' nn SŽDC	R1 u budovy garáží	N	výměna rozvaděče R1	NE	30		v rámci BTS	v trase POK	Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti
PS 102	602	žst. Starý Plzenec	10	Sít' nn SŽDC	R01.2 vedle DK	N	Rekonstrukce rozvaděče R01, instalace nového rozvaděče R01.2 do místnosti vedle DK	NE	180		v rámci BTS, rekonstrukce rozvaděčů ve VB SO 821	v trase POK	Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti
PS 103	604	žst. Nezvěstice	10	Sít' nn SŽDC	KS03 na budově SSZT	N	Rekonstrukce KS03	NE	50		v rámci BTS	v trase POK	Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti
PS 104	607	žst. Blovice	10	Sít' nn SŽDC	KS01 na výpravní budově	N	Výměna kabelové skříně KS01	NE	60		v rámci BTS	v trase POK	Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti, rekonstrukce rozvaděče R01 v DK
PS 105	609	žst. Ždírec u Plzně	10	Sít' nn SŽDC	Nová KS01 u VB	N	Nová KS01 u VB, přemístění RE, nový kabel do RE a z RE přes KS01 do VB, napojení KS02	ANO - z 25 na 40A	60		v rámci BTS, úprava rozvodů NN SO 823	v trase POK	Nové rozvaděče v DK pro sdělovací zařízení
PS 106	611	zast. Srby	10	Sít' nn SŽDC	Nová KS-PR u sestavy RE, RO, RE-PZS	N	Nová KS-PR, úprava výstroje stávajícího rozvaděče osvětlení RO	ANO - z 25 na 40A	80	2/15	v rámci BTS	protlak pod komunikací, protlak pod kolejí	
PS 107	612	žst. Nepomuk	10	Sít' nn SŽDC	R02 v DK	N	Rekonstrukce rozvaděče R02	NE	45		v rámci BTS	v trase POK	Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti
PS 108	613	zast. Mileč	10	Sít' nn SŽDC	Nová KS u RE	N	Nový RE a nová KS, ČEZ na základě žádosti upraví přípojku z 1-f na 3-f	ANO - z 16/1 na 32/3A	30		v rámci BTS		
PS 109	616	zast. Kovčín	5,5	Sít' nn SŽDC	RO-zastávka	N	Rekonstrukce přívodního vedení k zastávce, přesun RE, nový RO pro zastávku, úprava rozvodů NN	ANO - z 25 na 32A	20		v rámci BTS, rekonstrukce vedení SO811, nový RO a úprava rozvodů SO824		
PS 110	618	žst. Pačejov	5,5	Sít' nn SŽDC	Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti napájené z R2 v DK	N	Rekonstrukce rozvaděče R2 v DK	NE	-----		v rámci BTS		Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti
PS 111	620	zast. Velký Bor	10	Sít' nn SŽDC	Nová KS-PR ( KS01 ) u RO	N	Výměna kabelové skříně KS01 - nově KS-PR s přívodkou pro ZZEE	ANO - z 32 na 40A	80	1/15	v rámci BTS	protlak pod kolejí spolu s OK	
PS 112	621	žst. Horažďovice předměstí	10	Sít' nn SŽDC	KS03	N	Doplnění KS03 o nové jističe	NE	25				Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti
PS 113	622	žst. Střelské Hoštice	10	Sít' nn SŽDC	Nová KS E.ON u přejezdu - nové odběrné místo	N	Do stavby GSM-R bude převzato zřízení nového odběrného místa u přejezdu - bude osazen RE pro jistič 100A	ANO - z 80 na 100A	20		v rámci BTS		KS zřizuje E.ON v rámci své stavby
PS 114	624	žst. Katovice	10	Sít' nn SŽDC	RH01 v dopravní kanceláři ve VB	N	Úprava výstroje rozvaděče RH01 - výměna cca 5-10ks jističů a doplnění jistícího prvku pro BTS	NE	120		v rámci BTS		Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti
PS 115	625	zast. Pracejovice	5,5	Sít' nn SŽDC	Nová KS vedle stáv. sestavy RE, RO a RE pro PZS	N	Nová KS-PR u RE s přívodkou pro ZZEE, z nové KS-PR i přejezd	ANO - z 32 na 50A	70	1/15	v rámci BTS	v trase POK, protlak pod kolejí spolu s OK	
úsek Strakonice - České Budějovice													
PS 201	627	žst. Strakonice	10	Sít' nn SŽDC	KS22 na budově ST	N	Rekonstrukce KS22	NE	70		v rámci BTS		
PS 202	629	žst. Čejetice	10	Sít' nn SŽDC	KS01 na VB	N	Rekonstrukce KS01, doplnění jističe do RH, kabel z RH do KS01	NE	180		v rámci BTS	v trase POK	Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti
PS 203	631	žst. Ražice	10	Sít' nn SŽDC	R09 v DK	N	Rekonstrukce rozvaděče R09	NE	120		v rámci BTS	v trase POK	Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti
PS 204	633	zast. Skály	10	Sít' nn SŽDC	Nová KS-PR u RE na zastávce	N	Nová KS-PR u RE s přívodkou pro ZZEE, z nové KS-PR i Ahr	ANO - z 25 na 40A	25		v rámci BTS		
PS 205	636	zast. Protivín	10	Sít' nn SŽDC	Nová KS-PR u RO1 na zastávce	N	Nová KS-PR s přívodkou pro ZZEE, napojení nové KS-PR z RO1 - úprava výstroje, z KS-PR i přejezd	ANO - z 25 na 40A	35		v rámci BTS		
		žst. Protivín		Sít' nn SŽDC							v rámci PS 231		Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti
PS 206	639	žst. Číčenice	10	Sít' nn SŽDC	KS10 na budově T.O.	N	Rekonstrukce KS10	NE	40		v rámci BTS		Nový rozvaděč ve sdělovací místnosti

PS	č. BTS	název BTS	požadovaný příkon (kW)	zdroj nn	místo napojení	zálohování zdroje Z-zálohovaný N-nezálohovaný	úpravy stáv.zař.	navýšení rezervovaného příkonu na odb.místě	délka zemní trasy (m)	počet a délka protlaků	přípojku řeší PSxxx SOxxx	poznámka	Ostatní nutné úpravy
PS 207	640	zast. Záblatíčko	5,5	Síť nn SŽDC	Nová KS-PR u RE na zastávce	N	Nová KS-PR s přívodkou pro ZZEE, napojení nové KS-PR z RE - výměna, z KS-PR i přejezd a Ahr	NE	50	1/15	v rámci BTS		
PS 208	641	žst. Dívčice	10	Síť nn SŽDC	KS18 v místě bývalého stavědla	N	Rekonstrukce KS18 - nově samostatný pilíř	NE	40		v rámci BTS		Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti
PS 209	643	žst. Zliv	5,5	Síť nn SŽDC	Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti napájeny z RH-kobka č.5-nezajištěná síť a RZS-zajištěná síť	N, Z	Doplnění jisticího prvku do RH.5 a RZS	NE	-----		v rámci BTS		Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti
PS 210	645	žst. Hluboká nad Vltavou	5,5	Síť nn SŽDC	Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti napájeny z R04	N	Doplnění jisticího prvku do R04	NE	-----		v rámci BTS		Nové rozvaděče ve sdělovací místnosti