

## PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Petr Kortyš	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Petr Kortyš	KONTROLOVAL Ing. Vítězslav Šimáček	
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Velké Meziříčí, Velká Bíteš		STUPEŇ: DŮR	
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo)-Křižanov (mimo) D.3.5,6 Silnoproudá technologie stanic VN/NN a stanic 6kV			ZAK. ČÍSLO 15055-01-0916	ARCH. ČÍSLO 2016240009
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 4xA4
			DATUM: 01/2017	
			ČÁST DOKUM. D.3.5,6	
VÝKAZ VÝMĚR				

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)**  
 Název SO : **Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka trafostanice 25/0,4kV pro BTS**  
 Datum zpracování : **20.10.2016**

Číslo stavby  
 Číslo SO **PS 02-13-01**  
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>Díl: M700</b>	<b>Dodávky</b>									
1	Demontáž transformátoru 25/0,4kV,	ks	1,00							
2	Montáž transformátoru 25/0,4kV,	ks	1,00							
3	Pojistka VN	ks	1,00							
	<b>Celkem za M700</b>	<b>Dodávky</b>								
<b>Díl: M741</b>	<b>Elektromontáže</b>									
4	Kabelové soubory, izolační trubice, svorky, oka, pomocný spojovací materiál	kpl	1,00							
5	Ostatní materiál a elektromontáže	ks	1,00							
	<b>Celkem za M741</b>	<b>Elektromontáže</b>								
<b>Díl: M721</b>	<b>Zemní práce</b>									
6	Hloubení kabelové rýhy 500/900mm	m	50,00							
7	Kabelový žlab	ks	50,00							
8	Kabel NN	m	50,00							
9	Všeobecné přípravné práce	kpl	1,00							
	<b>Celkem za M721</b>	<b>Zemní práce</b>								
<b>Díl: HZS</b>	<b>HZS</b>									
10	Provedení revizních zkoušek - revizní technik	ks	1,00							
11	Vystavení protokolu právnické osoby	ks	1,00							
12	Zajištění vydání průkazu způsobilosti UTZ	ks	1,00							
13	Zkoušky kabelů	ks	1,00							
	<b>Celkem za HZS</b>	<b>HZS</b>								

**FORMULÁŘ 5 a**

Položkový rozpočet SO

**CÚ 2016**

Název stavby : **Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)**  
 Název SO : ***Vlkov u Tišnova - Křižanov, TTS 6kV***  
 Datum zpracování : **20.10.2016**

Číslo stavby  
Číslo SO **PS 80-08-01**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	M700	<b>Dodávky</b>								
1		Traťová transformovna	ks	4,00						
2		Základ pro traťovou transformovnu	ks	4,00						
3		Demontáže	ks	1,00						
	<b>Celkem za M700</b>	<b>Dodávky</b>								
Díl:	M741	<b>Elektromontáže</b>								
4		Kabely nn, pomocné, ovládací, měřicí, sdělovací, optické	kpl	1,00						
5		Kabelové soubory, izolační trubice, svorky, oka, pomocný spojovací materiál	kpl	1,00						
6		Ostatní materiál a elektromontáže	ks	1,00						
	<b>Celkem za M741</b>	<b>Elektromontáže</b>								
Díl:	M721	<b>Zemní práce</b>								
7		Hloubení kabelové rýhy 500/1200mm	m	100,00						
8		Kabelový žlab betonový	ks	100,00						
9		Kabel VN	m	100,00						
10		Všeobecné přípravné práce	kpl	1,00						
	<b>Celkem za M721</b>	<b>Zemní práce</b>								
Díl:	HZS	<b>HZS</b>								
11		Provedení revizních zkoušek - revizni technik	ks	1,00						
12		Vystavení protokolu právnické osoby	ks	1,00						
13		Zajištění vydání průkazu způsobilosti UTZ	ks	1,00						
14		Diagnostické měření kabelu VN	ks	1,00						
	<b>Celkem za HZS</b>	<b>HZS</b>								