

PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jiří Molák	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák		
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Radovan Komínek Dopravní projektování	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Radovan Komínek Dopravní projektování	KONTROLOVAL Ing. Radek Hybner Dopravní projektování		
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Velké Meziříčí, Velká Bíteš		STUPEŇ: DÚR		
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo)-Křižanov (mimo) E.1.1 Železniční svršek a spodek, E.1.2 Nástupiště			ZAK. ČÍSLO 17030-01-0917	ARCH. ČÍSLO 2017230016	
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 13 x A4	
			DATUM: 09/2017		
			ČÁST DOKUM. E.1.1.3 E.1.1.4 E.1.1.7 E.1.2.2 E.1.2.3		PŘÍLOHA 2
			Soupis prací		

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Rekonstrukce traťového úseku Víkov u Tišnova - Křižanov (mimo)**
 Název SO : **Víkov u Tišnova-Křižanov, železniční spodek**

CÚ 2016

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 02-16-01**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	029 611	Ostatní požadavky ODBOBNÝ DOZOR	HOD	60,00						
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky								
Díl: 1	1	Zemní práce								
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	61 200,00						
3	122735	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	106 000,00						
4	122939	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	3 710 000,00						
5	126735	ZRÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	920,00						
6	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	4 350,00						
7	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M							
8	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	840,00						
9	133735	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	58,00						
10	17581	HUTNĚNÝ NÁSYP Z VHODNÉHO MATERIÁLU	M3	4 300,00						
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	103 000,00						
12	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	7 360,00						
13	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	7 360,00						
14	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	7 360,00						
15	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	850,00						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl: 2	2	Zakládání								
16	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 040,00						
17	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	640,00						
18	212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I	M	210,00						
S	Celkem za 2	Zakládání								
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce								
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	10,00						
20	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	1 480,00						
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce								
Díl: 5	5	Komunikace								
21	501101	ZRÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	37 450,00						
22		ZRÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ŽIVČINÝCH VRSTEV	M3	3 210,00						

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Rekonstrukce traťového úseku Víkov u Tišnova - Křižanov (mimo)
Víkov u Tišnova-Křižanov, železniční spodek

Číslo stavby
Číslo SO
Datum aktualizace :

SO 02-16-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							jednotková	dodávky	celkem	montáže
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	21 860,00						
24	502942	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	57 400,00						
S	Celkem za 5	Komunikace								
Díl: 8		Trubní vedení								
25	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	850,00						
26	89416	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	29,00						
27	895611R-sbk1	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40 - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ POKLOPŮ - TRATIVODNÍ ŠACHTY	KUS	29,00						
28	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU	KUS	4,00						
29	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	210,00						
30	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	25,00						
S	Celkem za 8	Trubní vedení								
Díl: 9		Ostatní práce								
31	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘKY DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	2 080,00						
32	935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘKY DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	780,00						
33	966115	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM	M3	1 060,00						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								
Díl: 990		Poplatky za skládky								
34	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	197 700,00						
35	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	4 500,00						
36	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	2 650,00						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)**
 Název SO : **Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek**

Číslo stavby
 Číslo SO
 Datum aktualizace :

SO 02-17-01

CÚ 2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
Díl: 0	1	02 940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR – bezstyková kolej a zaj.značky KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	1,00				8	7	9	10	
2	02960	KUS		1,00								
3	029 611	KČ		150,00								
4	0297R-sbk1	HOD		5,82								
5	029 711	KM		30,00								
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky										
Díl: 5	6	512550	Komunikace KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK) KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	44 540,00								
7	523352	M3		21 200,00								
8	545112	M		570,00								
9	549111	KUS		21 200,00								
10	549510	M		2 000,00								
S	Celkem za 5	Komunikace										
Díl: 9	11	923911	Ostatní práce ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK-ODVOZ NA SKLAD DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	280,00								
12	965010	KUS		42 400,00								
13	965021	M3		339 200,00								
14	965113	M3.KM		21 200,00								
15	965116	M		212 000,00								
S	Celkem za 9	Ostatní práce										
Díl: 990	16	015150	Poplatky za skládky POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTERK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEzniční PRAŽCE BETONOVÉ	84 800,00								
17	015210	T		8 833,33								

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)**

Název PS,SO : **Zast. Osová Bítýška, nástupiště**

Projektant, firma : **Dopravní projektování spol. s r.o.**

Číslo stavby : **823 51**

Číslo PS,SO : **SO 02-16-02**

Datum zpracování : **11/2016**

majitel HLM : **SŽDC**

Cena za objekt [Kč] : **0**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	113326	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	m3	20.500		0,000		0,00		0,00
2	113366	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	m3	3.700		0,000		0,00		0,00
3	18214	ÚPRAVA PLOCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	m2	290.000		0,000		0,00		0,00
4	113166R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE ZATRAVŇOVACÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM	m3	13.000		0,000		0,00		0,00
5	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	40.000		0,000		0,00		0,00
6	122939	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	m3	640.000		0,000		0,00		0,00
7	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	4.000		0,000		0,00		0,00
8	132939	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	m3	64.000		0,000		0,00		0,00
9	133938	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	6.300		0,000		0,00		0,00
10	133939	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	m3	100.800		0,000		0,00		0,00
11	17610	VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT	m3	544.000		0,000		0,00		0,00
12	17481R	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ NENAMRZAVÝCH ZHUTNĚNÝCH -	m3	816.000		0,000		0,00		0,00
13	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	m3	4.000		0,000		0,00		0,00
14	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	m2	306.000		0,000		0,00		0,00
15	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	m2	280.000		0,000		0,00		0,00
16	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2	10.000		0,000		0,00		0,00
17	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	m2	0.000		0,000		0,00		0,00
18	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	280.000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1					0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								
19	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m3	2.000		0,000		0,00		0,00
20	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,050		0,000		0,00		0,00
21	31823	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL PÁLENÝCH	m3	0.000		0,000		0,00		0,00
22	348175	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVÝCH ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	kg	250.000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ**
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)

Název PS,SO : **Zast. Osová Břítyška, nástupišťě**
Projektant, firma : **Dopravní projektování spol. s r.o.**

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum zpracování : 11/2016

823 51

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HLM : **SŽDC**
0
Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	montáže	celkem	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vododrovné konstrukce								
23	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30), podklad pod nástupištní prefabrikáty, pod prefabrikované schody	m3	14,500		0,000		0,00		0,000
24	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	m3	1,000		0,000		0,00		0,000
25	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	7,000		0,000		0,00		0,000
26	411325	STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	1,000		0,000		0,00		0,000
27	411362	VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10216, 11373, 11375	T	0,050		0,000		0,00		0,000
28	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	3,000		0,000		0,00		0,000
S	Celkem za 4	Vododrovné konstrukce				0,000		0,00		0,000
Díl: 5		Komunikace								
29	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	80,000		0,000		0,00		0,000
30	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	m2	0,000		0,000		0,00		0,000
31	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	200,000		0,000		0,00		0,000
32	56261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	50,000		0,000		0,00		0,000
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,000
Díl: 6		Úpravy povrchů								
33	62542R	Nátěr ochranný betonu hydrofobní	m2	15,000		0,000		0,00		0,000
34	62543R	Nátěr betonu,žlutou barvou, kontrastní pruh	m2	51,000		0,000		0,00		0,000
35	626123R	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	15,000		0,000		0,00		0,000
36	62641R	Siérka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	15,000		0,000		0,00		0,000
37	62142	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PODHLEDŮ OMÍTKOU VÁP. VÁPCEM	m2	4,000		0,000		0,00		0,000
38	62945	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTŮ - vyrovnávací vrstva mezi tvárnici	m2	102,000		0,000		0,00		0,000
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů				0,000		0,00		0,000
Díl: 7		Práce přidružené stavební výroby								
39	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMLNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	6,000		0,000		0,00		0,000
40	71112R	IZOLACE EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM	m2	7,500		0,000		0,00		0,000

FORMULÁŘ 5

ROZPOČETISOUPLIS PRACÍ

Rekonstrukce traťového úseku Víkov u Tišnova - Křižanov (mimo)

Název stavby :
Zast. Osová Bítýška, nástupiště
Projektant, firma :
Dopravní projektování spol. s r.o.

823 51
Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HLM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 02-16-02
11/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
41	711113R	IZOLACE NOPOVOU FOLII	m2	7,500		0,000		0,00		0,00
42	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	m2	38,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Práce přidružené stavební výroby				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
43	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	0,000		0,000		0,00		0,00
44	87415	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM	m	0,000		0,000		0,00		0,00
45	87527	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	m	0,000		0,000		0,00		0,00
46	89738 R	VPUSŤ Z PLASTŮ 500x500 včetně šachty, rámu a dna s odtokem DN 150	kus	0,000		0,000		0,00		0,00
47	899114R	POKLOPY Z POLYURETANU VYZTUŽENÉHO SKLENĚNÝMI VLÁKNY	kus	0,000		0,000		0,00		0,00
48	899523	SAMOSTATNÉ OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	m3	0,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní práce								
49	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	m	280,000		0,000		0,00		0,00
50	924365	NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 230	m	280,000		0,000		0,00		0,00
51	924853R	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ PREFABRIKOVANÝMI SCHODY Z BETONU SE ČTYŘMI STUPNI	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
52	924420	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	m	0,000		0,000		0,00		0,00
53	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
54	967166	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
55	935422R	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 900 MM DO BETONU	m	280,000		0,000		0,00		0,00
56	93542R	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽI, LOŽE Z BETONU	m	0,000		0,000		0,00		0,00
57	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	m2	0,000		0,000		0,00		0,00
58	935501	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" MALÉ	m	0,000		0,000		0,00		0,00
59	93657R	ŽEBŘÍK KOMPOZITNÍ	m	0,000		0,000		0,00		0,00
60	7513A1	Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ**
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)

Název PS,SO : **Zast. Osová Břítyška, nástupišťe**
Projektant, firma : **Dopravní projektování spol. s r.o.**

Číslo stavby
823 51

Číslo PS,SO
SO 02-16-02

Datum zpracování :
11/2016

majitel HLM : **SŽDC**
Cena za objekt [Kč] **0**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	75L3AX	Informační prvek, - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
62	923711R	TABULE "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
63	923731R	TABULE "OZNAČENÍ SMĚRŮ" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
64	923721R	TABULE "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁNÍ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
65	923761R	TABULE 900x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
66	923762R	TABULE 2700x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
67	923763R	TABULE 2400x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
68	923764R	TABULE 300x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
69	923765R	TABULE 300x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)OBOUSTRANNÁ	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
70	923766R	TABULE 300x2200 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
71	923767R	KLAPRÁM	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
72	923767R	LAVIČKA	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
73	923768R	ODPADKOVÝ KOŠ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
74	923769R	TABULE S ODJEZDY VLAKŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
75	923770R	ÚPRAVA SLOUPKŮ PRO VEDENÍ KABELÁŽE	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
76	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
77	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	80,500		0,000		0,00		0,00
78	015113R	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	37,000		0,000		0,00		0,00
		stavební a demoliční suť								
79	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z	T	31,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV				0,000		0,00		0,00
		Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)**

Název PS,SO : **Zast. Ořechov, nástupiště**

Projektant, firma : **Dopravní projektování spol. s r.o.**

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-16-03**

Datum zpracování : **11/2016**

majitel HLM: **SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 1										
1	113326	Zemní práce ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	m3	20.500		0.000		0.00		0.00
2	113366	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	m3	3.700		0.000		0.00		0.00
3	18214	ÚPRAVA PLOVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0.25M	m2	290.000		0.000		0.00		0.00
4	113166R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE ZATRAVŇOVACÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM	m3	13.000		0.000		0.00		0.00
5	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III, ODVOZ DO 20KM	m3	40.000		0.000		0.00		0.00
6	122939	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	m3	640.000		0.000		0.00		0.00
7	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	m3	4.000		0.000		0.00		0.00
8	132939	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	m3	64.000		0.000		0.00		0.00
9	133938	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	m3	6.300		0.000		0.00		0.00
10	133939	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	m3	100.800		0.000		0.00		0.00
11	17610	VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT	m3	544.000		0.000		0.00		0.00
12	17481R	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ NENAMRZAVÝCH ZHUTNĚNÝCH -	m3	816.000		0.000		0.00		0.00
13	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	m3	4.000		0.000		0.00		0.00
14	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	m2	306.000		0.000		0.00		0.00
15	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.10M	m2	280.000		0.000		0.00		0.00
16	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M	m2	10.000		0.000		0.00		0.00
17	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	m2	0.000		0.000		0.00		0.00
18	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	280.000		0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 1					0.000		0.00		0.00
Díl: 3										
19	327325	Svislé konstrukce ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m3	50.000		0.000		0.00		0.00
20	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	1.250		0.000		0.00		0.00
21	31823	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL PÁLENÝCH	m3	0.000		0.000		0.00		0.00
22	348175	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVÝCH ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	kg	4 500.000		0.000		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

Název stavby: Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)

Název PS,SO : Zast. Ořechov, nástupišťe

Projektant, firma : Dopravní projektování spol. s r.o.

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-16-03
Datum zpracování : 11/2016

majitel HLM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 3					0,000		0,00		0,00
Díl: 4	Vododrovné konstrukce									
23	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30), podklad pod nástupišní prefabrikáty, pod prefabrikované schody	m3	14,500		0,000		0,00		0,00
24	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
25	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	7,000		0,000		0,00		0,00
26	411325	STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
27	411362	VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10216, 11373, 11375	T	0,050		0,000		0,00		0,00
28	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4					0,000		0,00		0,00
Díl: 5	Komunikace									
29	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	80,000		0,000		0,00		0,00
30	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	m2	0,000		0,000		0,00		0,00
31	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	200,000		0,000		0,00		0,00
32	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5					0,000		0,00		0,00
Díl: 6	Úpravy povrchů									
33	62542R	Nátěr ochranný betonu hydrofobní	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
34	62543R	Nátěr betonu,žlutou barvou, kontrastní pruh	m2	51,000		0,000		0,00		0,00
35	626123R	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
36	62641R	Siěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
37	62142	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PODHLEDŮ OMÍTKOU VÁP. VÁPCEM	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
38	62945	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTŮ - vyrovnávací vrstva mezi tvárnici Tischer a konzolovou deskou	m2	102,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6					0,000		0,00		0,00
Díl: 7	Práce přidružené stavební výroby									
39	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMLNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	6,000		0,000		0,00		0,00
40	71112R	IZOLACE EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM	m2	7,500		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Rekonstrukce traťového úseku Víkov u Tišnova - Křižanov (mimo)

Název PS,SO : Zast. Ořechov, nástupiště

Projektant, firma : Dopravní projektování spol. s r.o.

majitel HLM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč] 0

Číslo stavby

823 51

Číslo PS,SO

SO 02-16-03

Datum zpracování : 11/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název, položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky	montáže	
							jednotková	celkem	celkem
							7	8	10
							jednotková	celkem	celkem
							9	10	10
41	711113R	IZOLACE NOPOVOU FOLII	m2	7,500		0,000		0,00	0,00
42	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	m2	38,000		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 7	Práce přidružené stavební výroby				0,000		0,00	0,00
Díl: 8		Trubi vedení							
43	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	0,000		0,000		0,00	0,00
44	87415	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM	m	0,000		0,000		0,00	0,00
45	87527	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	m	0,000		0,000		0,00	0,00
46	89738 R	VPUSŤ Z PLASTŮ 500x500 včetně šachty, rámu a dna s odtokem DN 150	kus	0,000		0,000		0,00	0,00
47	899114R	POKLOPY Z POLYURETANU VYZTUŽENÉHO SKLENĚNÝMI VLÁKNY	kus	0,000		0,000		0,00	0,00
48	899523	SAMOSTATNÉ	m3	0,000		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 8	Trubi vedení				0,000		0,00	0,00
Díl: 9		Ostatní práce							
49	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	m	280,000		0,000		0,00	0,00
50	924365	NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 230	m	280,000		0,000		0,00	0,00
51	924853R	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ PREFABRIKOVANÝMI SCHODY Z BETONU SE ČTYŘMI STUPNI	kus	4,000		0,000		0,00	0,00
52	924420	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	m	0,000		0,000		0,00	0,00
53	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	m3	4,000		0,000		0,00	0,00
54	967166	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM	m3	5,000		0,000		0,00	0,00
55	935422R	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 900 MM DO BETONU	m	140,000		0,000		0,00	0,00
56	93542R	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ, LOŽE Z BETONU	m	0,000		0,000		0,00	0,00
57	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	m2	0,000		0,000		0,00	0,00
58	935501	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" MALÉ	m	0,000		0,000		0,00	0,00
59	93657R	ŽEBŘÍK KOMPOZITNÍ	m	0,000		0,000		0,00	0,00
60	7513A1	Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé	kus	2,000		0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ**
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)

Název PS,SO : **Zast. Ořechov, nástupiště**
Projektant, firma : **Dopravní projektování spol. s r.o.**

823 51

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : 11/2016

SO 02-16-03

majitel HLM: **SŽDC**

Cena za objekt [Kč] **0**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	75L3AX	Informační prvek, - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
62	923711R	TABULE "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
63	923731R	TABULE "OZNAČENÍ SMĚRŮ" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
64	923721R	TABULE "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁNÍ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
65	923761R	TABULE 900x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
66	923762R	TABULE 2700x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
67	923763R	TABULE 2400x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
68	923764R	TABULE 300x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
69	923765R	TABULE 300x300 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)OBOUSTRANNÁ	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
70	923766R	TABULE 300x2200 - (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
71	923767R	KLAPRÁM	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
72	923767R	LAVIČKA	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
73	923768R	ODPADKOVÝ KOŠ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
74	923769R	TABULE S ODJEZDY VLAKŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
75	923770R	ÚPRAVA SLOUPKŮ PRO VEDENÍ KABELÁŽE	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
76	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
77	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	80,500		0,000		0,00		0,00
78	015113R	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	37,000		0,000		0,00		0,00
		stavební a demoliční suť								
79	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z	T	31,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)**

Název SO : **Vlkov u Tišnova - Křižanov, výstroj tratí**

Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO **SO 80-17-02**
Datum aktualizace :

CÚ 2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							jednotková	dodávky	celkem	celkem
							7	8	9	10
Díl: 0		Ostatní požadavky								
1	02 940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,00						
2	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,00						
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky								
Díl: 5		Komunikace								
3	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	8,000						
4	923311	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	KUS	4,000						
5	923321	PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE	KUS	22,000						
6	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	4,000						
7	923351	RYCHLOSTNÍK NS - TABULE	KUS	212,000						
8	923491	STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"	KUS	8,000						
9	923411	NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE	KUS	8,000						
10	923431	NÁVĚST "KONEC NÁSTUPISTĚ"	KUS	8,000						
11	923471	SKLONOVNÍK	KUS	32,000						
12	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	24,000						
13	923811	SLOUPEK DN 127 PRO NÁVĚST	KUS							
S	Celkem za 5	Komunikace								
Díl: 9		Ostatní práce								
14	965821	Demontáž kilometrovniku, hektometrovniku, mezníku	kus	120,000						
15	965822	Demontáž kilometrovniku, hektometrovniku, mezníku - odvoz (na likvidaci odp	t.km	400,000						
16	965841	Demontáž jakékoliv návěsti	kus	100,000						
17	965842	Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené mís	t.km	2 000,000						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								
Díl: 990		Poplatky za skládky								
18	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 B	T	24,000						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								