

PO PŘIPOMÍNKÁCH

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------|
| OBJEDNAVATEL: | SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka) | | tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz | |
| PROFESNÍ SKUPINA: | 31 POZEMNÍ STAVBY | VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek | ŘEDITEL Ing. Jiří Molák | |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing.arch.R.Rosecký | NAVRHL, VYPRACOVAL Zdenka Makovská | KONTROLOVAL Ing.Stanislav Kašpárek | |
| KRAJ: Vysočina | POVĚŘENÝ OÚ: Velké Meziříčí, Velká Bíteš | | STUPEŇ: DŮR | |
| Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo)-Křižanov (mimo) PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY | | | ZAK. ČÍSLO 17030-01-0917 | ARCH. ČÍSLO 2017230016 |
| | | | MĚŘITKO | POČET FORMÁTŮ |
| | | | DATUM: 09/2017 | |
| | | | ČÁST DOKUM. E.1.10 | |
| Soupisy prací | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SONázev stavby : **Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)**Název SO : **Individuální protihluková opatření**

Číslo stavby

Číslo SO **SO 80-15-01**

Datum aktualizace :

Datum zpracování :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|----|-------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 6 | ÚPRAVY POVRCHŮ | | | | | | | | |
| 1 | 6123R | Stavební výpomoci pro výměnu oken - oprava vnitřních a vnějších ostění | m2 | 40,20 | | | | | | |
| S | Celkem za 6 | ÚPRAVY POVRCHŮ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|---|----|-------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 2 | 96806R | Vybourání oken, vč. parapetů vnitřních a vnějších. | m2 | 26,80 | | | | | | |
| 3 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 1,66 | | | | | | |
| 4 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,66 | | | | | | |
| 5 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 81,44 | | | | | | |
| 6 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 1,35 | | | | | | |
| S | Celkem za 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ | | | | | | | | |
| 7 | 76662R | D+M oken, vč. vnitřních a vnějších parapetů a přesunu hmot. | m2 | 26,80 | | | | | | |
| S | Celkem za 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|---|------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 990 | SKLÁDKOVNÉ | | | | | | | | |
| 8 | 170904-O | | t | 0,93 | | | | | | |
| S | Celkem 990 | SKLÁDKOVNÉ | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

CÚ 2016

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov (mimo)
Protihluková stěna

Číslo stavby
Číslo SO
Datum aktualizace :

SO 80-15-02

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|----|--------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 1 | ZEMNÍ PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 21,00 | | | | | | |
| 2 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 840,00 | | | | | | |
| 3 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 21,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 1 | ZEMNÍ PRÁCE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 2 | ZAKLÁDÁNÍ | | | | | | | | |
| 4 | 200R01 | D+M piloty prům 500 mm, dl. 2-3m | kus | 41,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 2 | ZAKLÁDÁNÍ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|----|--------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 5 | 9182R | D+M PHS oboustranně absorpční do ocelových sloupků s betonovým soklovým panelem - celková výška 3,0 m, vč. přesunu hmot. | m2 | 160,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 990 | SKLÁDKOVNÉ | | | | | | | | |
| 6 | 001 -170504 | Poplatek za uložení zeminy na skládku druh odpadu O - 170504 | t | 33,60 | | | | | | |
| S | Celkem 990 | SKLÁDKOVNÉ | | | | | | | | |