

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 14794/2020-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0
Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková
Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz
Datum 18. prosince 2020

Věc: Soubor dvou staveb: 1) „Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“ a 2) „Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 3:

SO 01-16-01 – Dle TZ budou zřízeny drenážní šachty plastové DN 400 v celkovém počtu 5 kusů. V soupise prací chybí položka pro zřízení těchto šachet. Žádáme o její doplnění.

Odpověď:

Nová položka číslo 87 (894846) byla doplněna do aktualizovaného soupisu prací v příloze s výměrou 5 ks.

Dotaz č. 4:

SO 01-17-01 – pol.č. 13 – Kolej 49 E1 dlouhé pasy, rozd. „u“, betonové bezpodkladnicové pražce – v PD je uvedeno v novém stavu rozdělení pražců „d“, položka udává rozdělení „u“. Žádáme o upřesnění, které rozdělení bude zřizováno a případně opravu položky.

Odpověď:

Bude provedeno s rozdělením pražců „d“ - 611 mm (kolej bezстыková). V rámci OTSKP není položka s tímto rozdělením k dispozici. V této položce je uvedena poznámka o rozdělení „d“ 611mm (viz níže).

13	529352	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	595,600
		Poznámka : kolejový rošt bude proveden v rozdělení pražců „d“ - 611 mm.		
		Zřízení KR v km 24,566 - 25,161 000 a zařízení opornic výhybků o 0,6m: (25,161 000-24,566 000)*1000+0,60=595,600[A]		
		1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky koleiníc. jsou-li vyžadovány		

Dotaz č. 5:

SO 01-17-01 – V TZ je uvedeno, že pod LIS budou použity dřevěné pražce v rozdělení „u“. V soupise prací se nevyskytuje položka zřízení koleje na dřevěných pražcích. Žádáme o její doplnění.

Odpověď:

Položka OTSKP zahrnuje celý úsek rekonstrukce železničního svršku od km 24,566-25,161 a tedy zahrnuje i úsek s dřevěnými pražci (jedná se pouze o 6 kusů). Popis je uveden níže ve výňatku z technické zprávy ze strany 15, druhá odrážka. S ohledem na výše uvedené zadavatel novou položku nedoplňuje.

- nové kolejnice tvaru 49 E1 o délce min. 74m viz předpis SŽDC S3, díl IV, čl.7. (pro účely soupisu prací je uvažováno s kolejnicovými pásy této délky svařené v BK)
- nové betonové pražce, upevnění pružné bezpodkladnicové se svěrkou, pražec o hmotnosti min.300 kg, délky 2,60 m - viz předpis SŽDC S3, díl VII, tabulka č.15, (předpoklad B91 S/2), v délce LISu km 24,568 před výhybkou č.1 bude použito 6 ks dřevěných dubových pražců s novým vystrojením Sk124 vč. přechodu kolejnice z úklonu do výhybky (bez úklonu)
- rozdělení pražců „d“ - 611 mm (kolej bezстыková) viz předpis SŽDC S3, díl XI, tab.2, v LISu km 24,568 (dřev.pražce) rozdělení „u“ 600mm.
- kolejové lože min tloušťky 350 mm od ložné plochy pražce z kameniva frakce 31,5-63mm třídy BI (železniční štěrk)

Dotaz č. 6:

SO 01-17-01 – pol.č. 26 – Hektometrovník – v této položce se má jednat o železobetonové hektometrovníky, kterých má být dle PD 3 kusy. Dále PD specifikuje 6 kusů plechových staničnicků na sloupy trakčního vedení, které se v soupisu prací nenacházejí. Žádáme o opravu soupisu prací v položce č. 26 změnou množství a doplněním položky pro plechové staničnické v množství 6 kusů.

Odpověď:

Položka č. 26 ze základny OTSKP je obecná a obsahem je zřízení 6ks hektometrovníků – tedy v šesti polohách „kompletní konstrukce nebo práce“ jak se uvádí v popisu položky. Položka neupřesňuje materiálové provedení. To je upřesněno právě v rámci technické zprávy (str.21). S ohledem na výše uvedené zadavatel novou položku nedoplňuje.

26	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	6,000
		Hektometrovník: 6=6,000 [A]		
		1. Položka obsahuje:		
		– dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování		
		– odrazky nebo retroreflexní fólie		
		2. Položka neobsahuje:		
		X		
		3. Způsob měření:		
		Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.		

Staničnické v lichých hektometrech :

Betonové staničnické se osadí v lichém hektometru u koleje č. 1. Liché staničnické se umístí standardně vlevo trati ve smyslu kilometráže. Nově zřízené liché staničnické jsou železobetonové hektometry – ABZ 1-100, pro které rozměry, materiál a popis platí norma ČSN 73 6395. Celkem 3 ks.

Staničnické v sudých hektometrech :

V sudém hektometru budou osazeny tabulové staničnické u obou kolejí. Bude provedeno v souladu s předpisem M21. Celkem 6 ks.

Umístění bude následovně : staničnické km 24,600 na stožár TV č.4
staničnické km 24,800 na stožár TV č.65
staničnické km 25,000 na stožár TV č.60

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 11. 1. 2021 na den 12. 1. 2021.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:


„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **12. 1. 2021 do 9:00 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

SP_Sanace_Křenovice_17_12_2020

V Olomouci dne 18. 12. 2020



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace