

Naše zn.: 16881/2017-SZDC-SSZ-VZ
Vyřizuje: Ing. Jana Šedová
Telefon: 972 244 773
Mobil: 727 966 017
E-mail: Sedova@szdc.cz

„Výstavba protihlukové clony Vepřek“

Dodatečné informace - Dodatek č. 3

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 13 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 3:

Kontrolou zadavatelem postoupené dokumentace byl zjištěn rozpor mezi údaji uvedenými ve výkazu výměr a projektovou dokumentací u SO 13, kde poznámka uvádí 30 vrtů á 4m, t. j. 120 bm, ale výkaz výměr uvádí údaj 60 bm. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Domníváme se, že výpočet kubatury betonu a výztuže vychází z chybného výpočtu plochy vrtů. Např. u SO 13 je rozdíl u výztuží řádivý. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 3:

V soupisu prací SO 13 u položky č. 6 bylo chybně stanoveno množství z důvodu chybného vzorce, v příloženém soupisu prací je množství této položky opraveno. Výkaz výměr položky byl správně.

Výpočet kubatury betonu u všech stavebních objektů je uveden včetně případného rozšíření piloty nebo jejího případného prodloužení po provedení dodatečného geologického průzkumu a statického výpočtu v projektu. Pro účel nabídky ocenění uchazeč výměry betonu uvedené v soupisech prací.

Výpočet množství výztuže byl v soupisu prací SO 11 a SO 13 uveden s chybným přepočtem na (t). V příložených soupisech prací jsou výměry opraveny.

Dotaz č. 4:

Kontrolou zadavatelem postoupené dokumentace bylo zjištěno, že ve výkazech výměr je uvedena položka „Piloty se železobetonu C30/37“, ale dle projektové dokumentace je z tohoto betonu je pouze hlava piloty a samotná piloty je z betonu C25/30XF1. Rozdělí zadavatel za účelem řádného ocenění tuto položku na samostatnou část piloty a samostatnou část hlava piloty?

Odpověď na dotaz č. 4:

Pro výběrové řízení je použita přípravná dokumentace a vybraný uchazeč bude zpracovávat projekt stavby, jehož součástí bude i podrobné technické řešení objektů a podrobný výkaz výměr.

Výkaz výměr v zadávací (přípravné) dokumentaci byl zpracován z vybraných položek OTSKP pouze do takové podrobnosti, která byla v přípravné dokumentaci známá pro obecné technické řešení. Třída betonu ve výkazu výměr u všech SO je uvedena před provedením dodatečného geologického průzkumu, statického výpočtu a dalšího upřesnění v projektu. Pro účel nabídky ocenění uchazeč třídu betonu uvedenou v soupisech prací.

Dotaz č. 5:

Kontrolou zadavatelem postoupené dokumentace bylo zjištěno, že u poskytnutých souborů k ocenění vzorce nefungují, resp. že soubory nejsou zavazovací ze strany zadavatele. Žádáme zadavatele o kontrolu a případné doplnění.

Odpověď na dotaz č. 5:

V soupisech prací SO 11, SO 12, SO 13, které jsou přílohou byly opraveny vzorce.

Dotaz č. 6:

Kontrolou zadavatelem postoupené dokumentace bylo zjištěno, že poskytnuté soubory neobsahují položku poplatků za skládkovné, přitom ve výkazech výměr se uvádí demolice, demontáže vč. odvozu s tím, že položky neobsahují poplatky za skládku. Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění.

Odpověď na dotaz č. 6:

Pro zadání stavby je použita přípravná dokumentace a vybraný uchazeč bude zpracovávat projekt stavby, jehož součástí bude i podrobný výkaz výměr. Odvoz, uložení a skládkovné zahrne uchazeč do ceny položek uvedených v soupisech prací.

Dotaz č. 7:

Kontrolou zadavatelem postoupené dokumentace bylo zjištěno, že výkazy výměr ani projektová dokumentace neřeší odstranění křovin a stromů, které jsou v kolizi jak s vlastní trasou PHS, tak především v místech přístupů ke stavbě a v místech dočasného záboru. Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění.

Odpověď na dotaz č. 7:

Křoviny a stromy, které jsou v kolizi s vlastní trasou PHS a na železničním tělese (násypu) budou odstraněny předem před prováděním stavby správcem v rámci údržby.

Křoviny a stromy v místech dalších přístupů ke stavbě a v místech dalších dočasných záborů budou odstraněny dle projektu zařízení staveniště případně projektu stavby a jejich ocenění zahrne uchazeč do stávajících položek soupisu prací. Pro výběrové řízení je použita přípravná dokumentace a vybraný uchazeč bude zpracovávat projekt stavby, jehož součástí bude i podrobný výkaz výměr.

Vysvětlení/upřesnění zadávací dokumentace:

Zadavatel v rámci Dodatečných informací – Dodatku č. 3 na základě dotazu dodavatele provedl vysvětlení/upřesnění a Dodatečné informace – Dodatek č. 3 uveřejnil na profilu zadavatele.


Odůvodnění:

Zadavatel poskytuje dodatečné informace při zachování původně zamýšleného účelu tak, aby vyloučil pochybnosti účastníků zadávacího řízení a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v těchto Dodatečných informacích zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze změn.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 18. 07. 2017



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Přílohy: Soupis prací SO 11 (2)
Soupis prací SO 12 (1)
Soupis prací SO 13 (1)