

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348
-----------------------	--	---

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
--	---	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Petr Zobal		Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h
tel.: +420 296 154 247		
Stupeň:	DSP+PDPS	

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
stř. S52 - stavební	STAVEBNÍ ČÁST	E
tel.: +420 296 154 349	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	E.1
Vedoucí útvaru:	MOSTY, PROPUSTKY, ZDI	E.1.4
Roman DUŠEK	ZÁRUBNÍ ZDI	
Odpovědný projektant:	SO 52-24-04 - ZÁRUBNÍ ZDI V KM 68,96-69,02	E.1.4.53
Ing. Jaroslav Kopečný		

Vypracoval:	Podpis:	Název přílohy:	Složka:
Martin Kubiček		VÝKAZ VÝMĚR	-
Kontroloval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ing. Václav Křivánek			023
Skart. znak:	Datum:	IČD:	
V20/2041	5/2020	20	7831
Počet formátů:	Měřítko:	05	01
3 x A4	-	04	53

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 52-24-04							
Stavba: 5313710005 Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Sobě										CELKEM:		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	
SO/PS: SO 52-24-04 Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 68,96-69,02										Vložit	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu: E.1.4 Mosty, propustky, zdi										Klasifikace SO/PS: 824							
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN: 5313710005							
Majetek: SŽDC s.o.										Označení (S-kód): S-631500085							
Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel: METROPROJEKT Praha										Cenová úroveň: 2018							
Ukončení realizace SO/PS: 5313710005 - Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Sobě										Datum zpracování: 21.10.2020							
										ISPROFIN: 0						5313710005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství nabídka	Množství aktuální	Množství rozdíl	Cena					
												Jednotková	nabídka	aktuální	rozdíl		
Díl:	0			Všeobecné konstrukce a práce													
1	02861		018_OTSKP	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU				KPL	1,000	1,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Díle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a díle TKP staveb státních drah. Díle výkazů materiálu projektu.													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
Součet za Díl													0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl:	1			Zemní práce													
2	R151001		R	ZAPOROVÁ STĚNA KOTVENÁ, NAPÍNAČÍ SILA KOTEV 200, 300 kN - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ				m2	916,500	916,500	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				Kompletní provedení vrtů vč. odvozu a likvidace zeminy, dodávka a montáž zápor, převážek, výdřevy, kotev, rozpěr a ostatních konstrukcí a prací													
3	17481a		018_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				M3	20,640	20,640	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				ZÁSYP NEPROPUSTNÝM MATERIÁLEM 0,172*2*60													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
4	17481b		018_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				M3	722,760	722,760	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				zásyp kamenivem 64-165mm 5*3,56*2+5*2,676*2+10*4,86*2+5,86*10*2+30*6,8+2 ZÁSYP 16/32MM 0,2*2*60 +216													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
Součet za Díl													0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl:	2			Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin													
5	21361		018_OTSKP	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE				m2	1 233,000	1 233,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
6	272324		018_OTSKP	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30				M3	321,500	363,000	41,500		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
7	272365		018_OTSKP	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B				t	65,625	69,065	3,440		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				1409+50790+2860+7353+532+153+591+123+751+153+787+123													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
Součet za Díl													0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl:	3			Svislé a kompletní konstrukce													
8	3272A9		018_OTSKP	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEZ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6				M3	1 201,000	1 201,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				5*5,5*2+5*7,5*2+10*8*2+11*10*2+30*11,5+2 +344													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
Součet za Díl													0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl:	4			Vodorovné konstrukce													
9	451312		018_OTSKP	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15				M3	26,400	26,400	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
Součet za Díl													0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl:	7			PSV													
10	701AAC		R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice				KM	0,040	0,040	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		

5313/10005 - Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Sobě										ISPROFIN: ISPROFIN:		0	5313/10005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství nabídka	Množství aktuální	Množství rozdíl	Cena					
									Jednotková	nabídka	aktuální	rozdíl		
PP VV														
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.										
11	742GEA		R	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,000	40,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
TS P PP VV														
				Kabel CYKY 3"O" x 2,5 mm2										
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů										
12	742GFB		R	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	80,000	80,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
TS P PP VV														
				Kabel CYKY 4"O" x 4 mm2										
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů										
13	R7420001		R	Snímací elektroda MS 110	KUS	2,000	2,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
TS P PP VV TS														
14	R7420002		R	Připojení kabelů na gabiony, včetně zalévací hmoty	KUS	8,000	8,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
TS P PP VV TS														
15	R7430001		R	Propojovací objekt KOTE 2	KUS	1,000	1,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
PP VV														
				kompletní provedení, včetně základů a zemních prací										
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně základové konstrukce, podružného materiálu, svorkovnice, apod dle projektové dokumentace.										
16	747BAA		R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	KUS	2,000	2,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
TS P PP VV														
				Korozní měření po výstavbě KMB 1x, korozní měření po uvedení el. trakce do provozu 1x										
				Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdř zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.										
Součet za Díl				PSV					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
D	Díl: N			NOVÉ POLOŽKY										
PP	20	R245001		R	KRYCÍ BETONOVÁ DESKA TL. 0.07 M Š. 0.58 M	m	0,000	107,200	107,200		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
PP	21	272125		018 OTSKP	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37	M3	0,000	3,082	3,082		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
PP PP VV	22	74A510		R-SZDC	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	KUS	0,000	8,000	8,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				Svorník SPK36										
TS P PP VV														
				Položka obsahuje cenu materiálu kovaného svorníku pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů										
				23									74A520	
TS														
				Svorníkový koš KS36										
				Položka obsahuje cenu materiálu svorníkového koše pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů										
Součet za Díl				NOVÉ POLOŽKY					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			