




SO 505 Propustek v km 36,004  
2.5.3 Výkres tvaru a výztuže říms na výtoku  
M1:20


PŮDORYS  
1:20



ŘEZ A-A  
1:20



ŘEZ B-B  
1:20



VÝKAZ VÝZTUŽE ŘÍMS NA VÝTOKU

Pol.č.	Profil [mm]	Délka [mm]	ks [-]	B500B	
				8	12
1	12	700	35	-	24,50
2	8	1040	74	76,96	-
3	12	2500	6	-	15,00
4	12	3060	12	-	36,72
Počet prvků  1	Celková délka [m]			76,96	76,22
	Hmotnost 1bm [kg]			0,39	0,89
	Hmotnost [kg]			30,01	67,84
	Celková hmotnost [kg]			97,85	
Hmotnost pro celkový počet prvků [kg]				97,85	

BETON

KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU S4  
MAX. PRŮSAK VODY PŘI ZKOUŠCE DLE ČSN EN 12 390-8 BUDE 20 MM  
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206  
KRYTÍ VÝZTUŽE  $c_{min} = 40mm$   
 $c_{nom} = 50mm$

KUBATURA BETONU

OCEĽ

UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU  
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ  
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1)  
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°  
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY

POZNÁMKA:

- LETOPOČET VÝSTAVBY OTISKEM MATRICE DO BEDNĚNÍ, UMÍSTĚNÍ UPROSTŘED NA ŘÍMSU, VÝŠKA PÍSMO 200 mm

SO 505 Propustek v km 36,004

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT Ing. Radomír Hanák		VYPRACOVAL Ing. Petr Slovják		 <div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT <b>DMC</b> Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod</div>	
KONTROLOVAL Ing. Radomír Hanák		HIP Bc. Josef Culka			
OBEC: Všeradov, Vítanov		KRAJ: Pardubický			
INVESTOR: Správa železnic, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1				 <div>PROJEKTANT ČÁSTI <b>SUDOP BRNO</b> SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno</div>	
ZADAVATEL: Správa železnic, státní organizace STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC		 SPRÁVA ŽELEZNIC			
NÁZEV AKCE:					
Rekonstrukce PZZ v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289) trati Havlíčkův Brod - Pardubice - Rosice nad Labem					
Výkres tvaru a výztuže říms na výtoku				DATUM	02/2019
				STUPEŇ PD	DSP
				Č. ZAKÁZKY	19041
				MĚŘÍTKO	1:20
				ČÁST. DOKUM.	Č. VÝKRESU
				E.1.4.1	2.5.3