PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:50



MATERIÁLY:

BETON (DLE ČSN EN 206+A1):

NOSNÁ KONSTRUKCE	C50/60-XF4, XD3, Dmax 22, Cl.max 0,4, S4
KŘÍDLA	C50/60-XF4, XD3, Dmax 22, Cl.max 0,4, S4
ŘÍMSY	C35/45-XF4, XD3, Dmax 22, Cl.max 0,4, S4
HORSKÁ VPUST	C30/37-XF4, XD3, Dmax 22, Cl.max 0,4, S4
TVRDÁ OCHRANA IZOLACE	C25/30-XC2, XF1, XD1, Dmax 22, Cl.max 0,4, S4
MONOLITICKÉ ZÁKLADY	C35/45-XF3, XA1, Dmax 22, Cl.max 0,4, S4
ROZNÁŠECÍ DESKA	C25/30-XF3, XA1, Dmax 22, Cl.max 0,4, S4
BETONOVÁ LOŽE	C25/30-XF3, XA1, Dmax 22, Cl.max 1,0, S3
VÝPLŇOVÝ BETON	C25/30-XA1, Dmax 32, Cl.max 1,0, S3

VÝZTUŽ (ČSN EN 10027-1):

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B
KARI SÍTĚ	B500B

OCEL (ČSN EN 10025-2):

OCHRANNÝ "L" PROFIL	S235JR
ZÁBRADLÍ	S355JR

POZNÁMKA:

KABELOVÉ TRASY NEJSOU SOUČÁSTÍ MOSTU, ALE SO KABELOVÝCH TRAS ÚPRAVA KOMUNIKACE POD MOSTEM JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM STAVEBNÍM OBJEKTEM

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zpracovatel dokumentace:

V-CON, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:

Společnost SUBO-PRODEX o.s. pro DSP+AD "Adamov - Blansko, BC"

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Společník 2

PRODEX spol s r.o., organizační složka
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty		GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radomír Handk	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Brzák	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Brzák	KONTROLOVAL Ing. Jan Blazek
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Adamov		STUPEŇ: DSP

Adamov - Blansko, BC
SO 26-19-01 T.ú. Adamov - Blansko, Most v km 171,891

Podélný řez - nový stav

ZAK. ČÍSLO 18056-02-0120	ARCH. ČÍSLO 2018120045
MĚŘÍTKO 1:50	POČET FORMÁTŮ 5x A4
DATUM: 05/2020	
ČÁST DOKUM. D.2.1.5.1.1	PŘÍLOHA 5