

# ČISTOPIS 09/2020

|        |              |        |          |         |
|--------|--------------|--------|----------|---------|
|        |              |        |          |         |
|        |              |        |          |         |
|        |              |        |          |         |
| Změna: | Název změny: | Datum: | Provedl: | Podpis: |

|  |  |
|--|--|
| Investor, objednatel:  | Korespondenční adresa:   |
|  <b>SPRÁVA<br/>ŽELEZNIC</b><br><br>Správa železnic, s. o.<br>Dílžďená 1003/7<br>110 00 Praha 1 - Nové Město | Správa železnic, s. o.<br>Stavební správa západ<br>Sokolovská 278/1955<br>190 00 Praha 9 |

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b><br>Argentinská 1621/36<br>170 00 Praha 7<br><br>gen. ředitel: Ing. David Krása<br>tel.: +420 296 154 105<br>www.metroprojekt.cz<br>info@metroprojekt.cz |  <b>METROPROJEKT</b> | Souprava číslo: |
|--|---|-----------------|

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| HIP:                   | Podpis:   | Název a účel díla:   |
| Ing. Václav Křivánek   |  | <b>Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,<br/>                 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)</b> |
| tel.: +420 296 154 330 |   |  |
| Specialista profese:   | Podpis:   |  |
| Ing. Milan Bárta       |   |  |
| Stupeň: DUR            |   |  |

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| Zpracovatelské středisko: | Název části díla:  |                  |
| <b>S-60</b>               | <b>Stavební část</b>   | <b>D.2</b>       |
| tel.: +420 296 154 247    | <b>Inženýrské objekty</b>                                    | <b>D.2.1</b>     |
| Vedoucí střediska:        | <b>Železniční přejezdy</b>                                   | <b>D.2.1.3</b>   |
| Ing. Petr Zobal           | <b>SO 25-13-02</b>   |                  |
| Odpovědný projektant:     | <b>ŽST Nýřany, železniční přejezd P603 v km 0,485 vlečka</b> | <b>D.2.1.3.6</b> |
| Ing. Daniel Karch         |  |                  |

|                       |   |                          |               |
|-----------------------|---|--------------------------|---------------|
| Vypracoval:           | Podpis:   | Název přílohy:           | Číslo desek.: |
| Ing. Daniel Karch     |  | <b>Soupis prací</b>      |               |
| Kontroloval:          | Podpis:   |                          |               |
| Ing. Milan Bárta      |   |                          |               |
| Skart. znak: V20/2041 | Datum: 09/2020  |                          | Číslo příl.:  |
| Počet formátů: 3xA4   | Měřítko: -  | IČD: 17 7062 05 01 03 06 | <b>005</b>    |

| SOUPIS PRACÍ  |             |                 |  |    | SO 25-13-02                          |            |        |
|---|-------------|-----------------|--|----|--------------------------------------|------------|--------|
| <b>Stavba:</b> Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) |             |                 |  |    | <b>CELKEM:</b> - Kč                  |            |        |
| <b>Název SO/PS:</b> ŽST Nýřany, železniční přejezd P603 v km 0,485 vlečka   |             |                 |  |    |                                      |            |        |
| <b>Majetek:</b> SŽDC s.o.   |             |                 |  |    | <b>ISPROFIN:</b> 5 323 520 022       |            |        |
| <b>Stupeň dokumentace:</b> Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR  |             |                 |  |    | <b>Označení (S-kód):</b> S-631500862 |            |        |
| <b>Zpracovatel:</b> METROPROJEKT Praha a.s.<br>Ing. Daniel Karch  |             |                 |  |    | <b>Cenová úroveň:</b> 2020           |            |        |
|   |             |                 |  |    | <b>Datum zpracování:</b> 23.09.2020  |            |        |
| Pořadové číslo:   | Kód položky | Cenová soustava | Název položky  | MJ | Množství                             | Cena [Kč]  |        |
| 1   | 2           | 3               | 4  | 5  | 6                                    | Jednotková | Celkem |
| <b>Díl:</b>   | <b>11</b>   |                 | <b>Přípravné práce (a přidružené)</b>  |    |                                      |            |        |
| 1   | 113138      | 2019_OTSKP      | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM  | M3 | 15,000                               |            |        |
| 2   | 113328      | 2019_OTSKP      | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM   | M3 | 25,000                               |            |        |
| <b>Díl:</b>   | <b>12</b>   |                 | <b>Odkopávky a prokopávky</b>  |    |                                      |            |        |
| 3   | 12273       | 2019_OTSKP      | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I  | M3 | 120,000                              |            |        |
| <b>Díl:</b>   | <b>17</b>   |                 | <b>Konstrukce ze zemin</b>   |    |                                      |            |        |
| 4   | R17131      | R               | Sanace v aktivní zóně vápnem   | M3 | 173,750                              |            |        |
| 5   | 17180       | 2019_OTSKP      | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  | M3 | 45,000                               |            |        |
| <b>Díl:</b>   | <b>18</b>   |                 | <b>Povrchové úpravy terénu (i vegetační)</b>   |    |                                      |            |        |
| 6   | 18110       | 2019_OTSKP      | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  | M2 | 347,500                              |            |        |
| 7   | 18130       | 2019_OTSKP      | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ  | M2 | 187,000                              |            |        |
| 8   | 18221       | 2019_OTSKP      | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M   | M2 | 187,000                              |            |        |
| 9   | 18242       | 2019_OTSKP      | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  | M2 | 187,000                              |            |        |
| 10  | 183511      | 2019_OTSKP      | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ  | M2 | 187,000                              |            |        |
| 11  | 18600       | 2019_OTSKP      | ZALÉVÁNÍ VODOU   | M3 | 9,400                                |            |        |
| <b>Díl:</b>   | <b>5</b>    |                 | <b>KOMUNIKACE</b>  |    |                                      |            |        |
| 12  | R560016     | R               | Vozovky s krytem z asfaltových vrstev pro třídu zatížení V, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev a drenáže | M2 | 347,500                              |            |        |
| <b>Díl:</b>   | <b>91</b>   |                 | <b>Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích</b>   |    |                                      |            |        |

## FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

|             |            |            |  |     |         |  |  |
|-------------|------------|------------|--|-----|---------|--|--|
| 13          | 914121     | 2019_OTSKP | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ                                    | KUS | 2,000   |  |  |
| 14          | 914911     | 2019_OTSKP | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE<br>ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ                        | KUS | 2,000   |  |  |
| 15          | 917224     | 2019_OTSKP | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>150MM   | M   | 139,000 |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>92</b>  |            | <b>Doplňující konstrukce a práce na železnici</b>  |     |         |  |  |
| 16          | 921112     | 2019_OTSKP | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH  | M2  | 23,400  |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>990</b> |            | <b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>  |     |         |  |  |
| 17          | 015111     | 2019_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04<br>VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T   | 120,000 |  |  |
| 18          | 015130     | 2019_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02<br>VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU               | T   | 39,000  |  |  |
|             |            |            |  |     |         |  |  |