

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 1869/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 31

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 174:

5.D.2.2.1.01 Architektonicko stavební část

V předaném soupise prací SO 201-01-02 jsou uvedeny položky:

1093	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm <i>schodiště do 1pp</i> <i>1*28=28.000 [A]</i> <i>schodiště do 1np</i> <i>1.335*8+1.29*8+1.26*18+1*24+1.235*(7+18)+1.045*6=104.825 [B]</i> <i>Celkem: A+B=132.825 [C]</i> 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.	M	132,825	0,00
1094	59761339	schodová tvarovka šířky 300mm schodová tvarovka šířky 300mm	KUS	146,108	0,00
1095	771274231	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami	M	132,825	0,00

položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za
obklady v omezeném prostoru, katalogu 781
Obklady keramické – montáž části A01.

1096	59761339	1 schodová tvarovka šířky 300mm	KUS	73,054	0,00
		schodová tvarovka šířky 300mm			

Z předané projektové dokumentace nelze zjistit celkový rozměr schodových tvarovek uvedených v položkách 1094 a 1096. Pokud uvažujeme, že v položce 1094 jsou uvedeny stupnice v počtu kusů 146,108 s montáží v položce 1093 = 132,825 mb, tak v položce 1096 by měli být podstupnice s montáží podstupnic 132,825 mb. Ale v položce 1096 je uvedena výměr pouze 73,054 kusů.

Žádáme zadavatele o doplnění rozměrů, doplnění délek schodových tvarovek. Zároveň žádáme o opravu položky 1096 na množství pro montáž 132,825 mb. Také žádáme o uvedení kusů schodek na celá čísla, protože na desetinná místa se schodové tvarovky neprodávají.

Odpověď na dotaz č. 174:

V soupisu prací byla u položek č. 1093-1096 a 1131-1132 upravena výměra, u položek č. 1094 a 1096 byl navíc doplněn popis položky.

Přílohy:

- 1) XDC_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava27.xml
- 2) XLS_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava27.xlsx

V Praze dne 25. 01. 2021

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1324703

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1a325c9f-04dd-469a-ba7f-9dfd5eba1f46

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana ŠEDOVIÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.01.2021 07:20:00



35da0bbb-39cd-4529-acc5-38aae99e9bd6