


Zhotovitel Aktualizace projektu:
Společnost "MM-SUDOP: Ty-Br_aktualizace"

Výškový systém Bpv
Souřadný systém S-JTSK

Přehled revizi přílohy					
03	31.07.2017	JDy	Aktualizace Projektu 07/2017	PeV	MHa
P2	22.05.2017	JDy	Aktualizace Projektu – k připomínkám	PeV	MHa
02	30.11.2016	JDy	odevzdání Projektu se zapracovanými připomínkami	PeV	MHa
Rev.	Datum	Vyprac.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.







Objednatel		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
 Správa železniční dopravní cesty		Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc www.szdc.cz			

Zhotovitel		Společnost "MM: Ty - Br"			
 Mott MacDonald		Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com		MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com	

Zpracovatel části		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 +420 267 094 111 www.sudop.cz			
					

Akce					
Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov					

Část dokumentace					
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení					
D.1.1.3 PS 11-28-01 ŽST Václavice, SZZ					

Název přílohy Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu				Stupeň dokumentace		projekt
				Měřítko		-
				Formát		A4
				Datum		10/2016
Manažer projektu	Ing. Markéta Hamplová		Vypracoval	Ing. Jaroslav Dytrych		
Garant profese	Ing. Jaroslav Dytrych		Kontroloval	Ing. Petr Vrábel		
Odpov. projektant	Ing. Jaroslav Dytrych		Schválil	Ing. Markéta Hamplová		
Číslo dokumentu				Revize	Část dokumentace	Číslo přílohy
359390-SUD-ZAB-112801-0002				03	D.1.1.3	0002

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov**

Název PS,SO : **ŽST Václavice, SZZ**

Datum zpracování : **03.11.2016**

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby **5523730004**

Číslo PS,SO **PS 11-28-01**

Datum aktualizace : **31.07.2017**

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	A.1	Definitivní SZZ - zemní práce								
1	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	58,000		0,000		0,00		0,00
2	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	675,614		0,000		0,00		0,00
3	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 276,940		0,000		0,00		0,00
4	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	152,000		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	642,404		0,000		0,00		0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	72,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A.1	Definitivní SZZ - zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	A.2	Definitivní SZZ - uložení								
7	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	66,000		0,000		0,00		0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	105,000		0,000		0,00		0,00
9	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	770,000		0,000		0,00		0,00
10	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	356,000		0,000		0,00		0,00
11	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 280,000		0,000		0,00		0,00
12	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	105,000		0,000		0,00		0,00
13	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	770,000		0,000		0,00		0,00
14	703211	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	M	90,000		0,000		0,00		0,00
15	703311	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	M	90,000		0,000		0,00		0,00
16	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A.2	Definitivní SZZ - uložení				0,000		0,00		0,00
Díl:	A.3	Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění								
17	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	23,955		0,000		0,00		0,00
18	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	2,400		0,000		0,00		0,00
19	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	34,430		0,000		0,00		0,00
20	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	122,420		0,000		0,00		0,00

21	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	23,955	0,000	0,00	0,00
22	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	2,400	0,000	0,00	0,00
23	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	34,430	0,000	0,00	0,00
24	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	122,420	0,000	0,00	0,00
25	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	84,000	0,000	0,00	0,00
26	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	16,000	0,000	0,00	0,00
27	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	5,000	0,000	0,00	0,00
28	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
29	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	9,000	0,000	0,00	0,00
30	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	100,000	0,000	0,00	0,00
31	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	630,000	0,000	0,00	0,00
32	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	400,000	0,000	0,00	0,00
33	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	24,000	0,000	0,00	0,00
34	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	3,000	0,000	0,00	0,00
35	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	5,000	0,000	0,00	0,00
36	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	8,000	0,000	0,00	0,00
S	Celkem za A.3	Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění			0,000	0,00	0,00
Díl:	A.4	Definitivní SZZ - vnitřní prvky					
37	75B131	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka	m	12,000	0,000	0,00	0,00
38	75B137	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž	m	12,000	0,000	0,00	0,00
39	75B311	Pult nouzové obsluhy - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
40	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
41	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
42	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
43	75B491	Skříň kabelová - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
44	75B497	Skříň kabelová - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
45	75B521	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka	v. j.	7,000	0,000	0,00	0,00
46	75B527	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž	v. j.	7,000	0,000	0,00	0,00
47	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
48	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
49	75B631	Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
50	75B647	Napájecí zdroj - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
51	75B661	Skříň napájecí - dodávka	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
52	75B667	Skříň napájecí - montáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
53	75B671	Oddělovací transformátor - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
54	75B677	Oddělovací transformátor - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
55	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	43,000	0,000	0,00	0,00
56	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	43,000	0,000	0,00	0,00
57	75B721	Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka	kus	7,000	0,000	0,00	0,00
58	75B727	Přepětová ochrana pro přestavník - montáž	kus	7,000	0,000	0,00	0,00
59	75C921	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
60	75C927	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
61	75C931	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
62	75C937	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00

S	Celkem za A.4	Definitivní SZZ - vnitřní prvky				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	A.5	Definitivní SZZ - venkovní prvky								
63	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75C141	Přestavník přírubový - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
66	75C147	Přestavník přírubový - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
67	75C151	Přestavník pro pohyblivou srdcovku - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
68	75C157	Přestavník pro pohyblivou srdcovku - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
69	75C211	Výkolejka s přestavníkem - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
70	75C217	Výkolejka s přestavníkem - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	75C411R	Přenosný uzamykatelný výměnový zámek	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
72	75C421	Zámek výměnový kontrolní - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
73	75C441	Zámek odtlačný kontrolní - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
74	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
75	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
76	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
77	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
78	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
80	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
81	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
82	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
83	75C661	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
84	75C667	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
85	75C721R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
86	75C727R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
87	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
88	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
89	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
90	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
91	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
92	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
93	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
94	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A.5	Definitivní SZZ - venkovní prvky				0,000		0,00		0,00
Díl:	A.6	Definitivní SZZ - dozor, revize								
95	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
96	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
97	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	47,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A.6	Definitivní SZZ - dozor, revize				0,000		0,00		0,00
Díl:	B.91	Demontáže stávajícího stavu								
98	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	500,000		0,000		0,00		0,00
99	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	300,000		0,000		0,00		0,00
100	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	62,039		0,000		0,00		0,00

101	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	33,680		0,000		0,00		0,00
102	75B138	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž	m	11,000		0,000		0,00		0,00
103	75B228	Servisní a diagnostické pracoviště - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
104	75B328	Sekce ovládacího stolu - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
105	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
106	75B368	Kolejová deska - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
107	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
108	75B478	Kabelový rošt vodorovný - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
109	75B498	Skříň kabelová - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
110	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
111	75B668	Skříň napájecí - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
112	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
113	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
114	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
115	75C178	Přestavník elektromotorický - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
116	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
117	75C358	Pomocné stavědlo - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
118	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
119	75C498	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
120	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
121	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
122	75C728R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
123	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
124	75D148	Kabelová skříň - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.91	Demontáže stávajícího stavu				0,000		0,00		0,00
Díl:	B.99	Odpady								
125	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	147,042		0,000		0,00		0,00
126	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	21,300		0,000		0,00		0,00
127	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	5,000		0,000		0,00		0,00
128	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,900		0,000		0,00		0,00
129	015650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY	T	0,720		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.99	Odpady				0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov**

Číslo stavby: **5523730004**

Název PS,SO : **ŽST Václavice, SZZ**

Číslo PS,SO: **PS 11-28-01**

Tisk: 10.07.2017

JKSO: **828 8**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: A.1 Definitivní SZZ - zemní práce				
1	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY 1: 58,000 2: viz 010x	M3	58,000
2	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY 1: 675,614 2: viz 010x	M3	675,614
3	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA 1: 1276,940 2: viz A010x; objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože, 14 km	M3KM	1 276,940
4	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM 1: 152,000 2: viz 010x	M	152,000
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 1: 639,404 2: viz 010x	M3	642,404
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1: 72,000 2: viz 010x	M3	72,000
Díl: A.2 Definitivní SZZ - uložení				
7	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU 1: 66,000 2: viz 0001, 01xx	KUS	66,000
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 1: 105,000 2: viz 0001, 01xx	M	105,000
9	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM 1: 770,000 2: viz 0001, 01xx	M	770,000
10	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM 1: 356,000 2: viz 0001, 01xx	M	356,000
11	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM 1: 1280,000 2: viz 0001, 01xx	M	1 280,000
12	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 1: 105,000 2: viz 0001, 01xx	M	105,000
13	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM 1: 770,000 2: viz 0001, 01xx	M	770,000
14	703211	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM 1: 90,000 2: viz 0001, 01xx	M	90,000
15	703311	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM 1: 90,000 2: viz 0001, 01xx	M	90,000
16	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM 1: 30; viz příloha 0001 2: zalštování vnitřních kabelových rozvodů	M	30,000
Díl: A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění				
17	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka 1: 23,955 2: viz 0001, 0801, 0802	kmpár	23,955
18	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka 1: 2,400 2: viz 0001, 0801, 0802	kmpár	2,400
19	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka 1: 34,430 2: viz 0001, 0801, 0802	kmpár	34,430
20	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka 1: 121,940 2: viz 0001, 0801, 0802	kmpár	122,420
21	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž 1: 23,955 2: viz 0001, 0801, 0802	kmpár	23,955

22	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž <i>1: 2,400</i> <i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>	kmpár	2,400
23	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž <i>1: 34,430</i> <i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>	kmpár	34,430
24	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž <i>1: 122,420</i> <i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>	kmpár	122,420
25	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů <i>1: 84,000</i> <i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>	kus	84,000
26	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů <i>1: 16,000</i> <i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>	kus	16,000
27	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů <i>1: 5,000</i> <i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>	kus	5,000
28	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů <i>1: 10,000</i> <i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>	kus	10,000
29	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů <i>1: 9,000</i> <i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>	kus	9,000
30	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem <i>1: 100,000</i> <i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>	kus	100,000
31	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou <i>1: 630,000</i> <i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>	kus	630,000
32	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 <i>1: 400,000</i> <i>2: viz 0001, 0801</i>	M	400,000
33	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M <i>1: 24,000</i> <i>2: viz 0001, 0801</i>	KUS	24,000
34	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE <i>1: 3,000</i> <i>2: viz 0001, 0801</i>	KUS	3,000
35	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA <i>1: 5,000</i> <i>2: viz 0001, 0801</i>	KUS	5,000
36	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI <i>1: 8,000</i> <i>2: viz 0001, 0801</i>	KUS	8,000
Díl: A.4 Definitivní SZZ - vnitřní prvky				
37	75B131	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka <i>1: 12; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: TD Václavice</i>	m	12,000
38	75B137	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž <i>1: 12; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: TD Václavice</i>	m	12,000
39	75B311	Pult nouzové obsluhy - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501, 0601</i> <i>2: TD Václavice</i>	kus	1,000
40	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501, 0601</i> <i>2: TD Václavice</i>	kus	1,000
41	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka <i>1: 4; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: TD Václavice</i> <i>3: 1 ks rošt rozpočtován jako překlenutí mezi skříněmi</i>	kus	4,000
42	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž <i>1: 4; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: TD Václavice</i> <i>3: 1 ks rošt rozpočtován jako překlenutí mezi skříněmi</i>	kus	4,000
43	75B491	Skříň kabelová - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: TD Václavice</i> <i>3: skříň 11</i>	kus	1,000
44	75B497	Skříň kabelová - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: TD Václavice</i> <i>3: skříň 11</i>	kus	1,000
45	75B521	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka <i>1: 7; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: TD Václavice</i> <i>3: skříň 13 a 14</i> <i>4: spojky 3/4 a 5a/6 uvažovány jako logické</i>	v. j.	7,000

46	75B527	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž <i>1: 7; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice 3: skříň 13 a 14 4: spojky 3/4 a 5a/6 uvažovány jako logické</i>	v. j.	7,000
47	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice 3: skříň 24, vč. TZZ</i>	kus	1,000
48	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice 3: skříň 24, vč. TZZ</i>	kus	1,000
49	75B631	Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice 3: skříň 43 a 44</i>	kus	1,000
50	75B647	Napájecí zdroj - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice 3: skříň 43 a 44</i>	kus	1,000
51	75B661	Skříň napájecí - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice 3: skříň 33 a 34</i>	kus	2,000
52	75B667	Skříň napájecí - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice 3: skříň 33 a 34</i>	kus	2,000
53	75B671	Oddělovací transformátor - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice</i>	kus	1,000
54	75B677	Oddělovací transformátor - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice</i>	kus	1,000
55	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka <i>1: 43; viz příloha 0001, 0201 2: 25+18; PočN + náv. vč. Př a hradla</i>	kus	43,000
56	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž <i>1: 43; viz příloha 0001, 0201 2: 25+18; PočN + náv. vč. Př a hradla</i>	kus	43,000
57	75B721	Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka <i>1: 7; viz příloha 0001, 0201 2: 1, Vk1/2, 3, 4, 5a, 5b, 6</i>	kus	7,000
58	75B727	Přepětová ochrana pro přestavník - montáž <i>1: 7; viz příloha 0001, 0201 2: 1, Vk1/2, 3, 4, 5a, 5b, 6</i>	kus	7,000
59	75C921	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice 3: skříň 23</i>	kus	1,000
60	75C927	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice 3: skříň 23</i>	kus	1,000
61	75C931	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice 3: skříň 23</i>	kus	1,000
62	75C937	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501 2: TD Václavice 3: skříň 23</i>	kus	1,000
Díl: A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky				
63	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201 2: v.č. 2</i>	kus	1,000
64	75C117	Přestavník rozřezný - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201 2: v.č. 2</i>	kus	1,000
65	75C141	Přestavník přírubový - dodávka <i>1: 6; viz příloha 0001, 0201 2: v.č. 1, 3, 4, 5a1, 5b1, 6</i>	kus	6,000
66	75C147	Přestavník přírubový - montáž <i>1: 6; viz příloha 0001, 0201 2: v.č. 1, 3, 4, 5a1, 5b1, 6</i>	kus	6,000
67	75C151	Přestavník pro pohyblivou srdcovku - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201 2: v.č. 5a2, 5b2</i>	kus	2,000
68	75C157	Přestavník pro pohyblivou srdcovku - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201 2: v.č. 5a2, 5b2</i>	kus	2,000
69	75C211	Výkolejka s přestavníkem - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201 2: Vk1</i>	kus	1,000

70	75C217	Výkolejka s přestavíčkem - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: VK1</i>	kus	1,000
71	75C411R	Přenosný uzamykatelný výměnový zámek <i>1: 5; viz příloha 0001, 0201</i>	kus	5,000
72	75C421	Zámek výměnový kontrolní - dodávka <i>1: 4; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: v.č. 5, ozámkování pro případ poruchy</i>	kus	4,000
73	75C441	Zámek odtlačný kontrolní - dodávka <i>1: 4; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: v.č. 5, ozámkování pro případ poruchy</i>	kus	4,000
74	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž <i>1: 8; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: v.č. 5, ozámkování pro případ poruchy</i>	kus	8,000
75	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Sc2, Se2</i>	kus	2,000
76	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Sc2, Se2</i>	kus	2,000
77	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: S1</i>	kus	1,000
78	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: S1</i>	kus	1,000
79	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka <i>1: 7; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: L, S4, L4, L2, L1, S, CS</i>	kus	7,000
80	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž <i>1: 7; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: L, S4, L4, L2, L1, S, CS</i>	kus	7,000
81	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka <i>1: 3; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Se1, Se3, Se4</i>	kus	3,000
82	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž <i>1: 3; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Se1, Se3, Se4</i>	kus	3,000
83	75C661	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: L2</i>	kus	1,000
84	75C667	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: L2</i>	kus	1,000
85	75C721R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - dodávka <i>1: 3; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: označníky</i>	kus	3,000
86	75C727R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - montáž <i>1: 3; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: označníky</i>	kus	3,000
87	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka <i>1: 32; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: pro řešení ochrany atm.přepětí</i> <i>3: 2 ks na snímač PočN</i>	kus	32,000
88	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž <i>1: 32; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: pro řešení ochrany atm.přepětí</i> <i>3: 2 ks na snímač PočN</i>	kus	32,000
89	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka <i>1: 16; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: VPB6-21</i>	kus	16,000
90	75C917	Snímač počítače náprav - montáž <i>1: 16; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: VPB6-21</i>	kus	16,000
91	75D141	Kabelová skříň - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0801</i> <i>2: KS1, KS2</i>	kus	2,000
92	75D147	Kabelová skříň - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0801</i> <i>2: KS1, KS2</i>	kus	2,000
93	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka <i>1: 4; viz příloha 0001, 0801</i> <i>2: TD Václavice 36m2</i> <i>3: 1 ks RD = 9m2</i>	kus	4,000
94	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž <i>1: 4; viz příloha 0001, 0801</i> <i>2: TD Václavice 36m2</i> <i>3: 1 ks RD = 9m2</i>	kus	4,000
Díl: A.6		Definitivní SZZ - dozor, revize		
95	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení <i>1: 80; viz příloha 0001</i> <i>2: TD Václavice</i>	hod	80,000
96	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy <i>1: 24; viz příloha 0001</i> <i>2: TD Václavice</i>	hod	24,000
97	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu <i>1: 47; viz příloha 0001, 0201, 0301</i>	kus	47,000

Díl: B.91		Demontáže stávajícího stavu		
98	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU <i>1: 500; stávající stav</i> <i>2: viz 0001</i>	M	500,000
99	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY <i>1: 300; stávající stav</i> <i>2: viz 0001</i>	M	300,000
100	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž <i>1: 62,039</i> <i>2: viz 0001; stávající stav</i>	kmpár	62,039
101	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž <i>1: 33,680</i> <i>2: viz 0001; stávající stav</i>	kmpár	33,680
102	75B138	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž <i>1: 11; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RM Václavice</i>	m	11,000
103	75B228	Servisní a diagnostické pracoviště - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: DK Václavice - počítač DISTA</i>	kus	1,000
104	75B328	Sekce ovládacího stolu - demontáž <i>1: 4; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: DK Václavice</i>	kus	4,000
105	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž <i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: PST Václavice</i>	kus	2,000
106	75B368	Kolejová deska - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: DK Václavice</i>	kus	1,000
107	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž <i>1: 4; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RM Václavice</i>	kus	4,000
108	75B478	Kabelový rošt vodorovný - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RM Václavice</i>	kus	1,000
109	75B498	Skříň kabelová - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RM Václavice</i>	kus	1,000
110	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž <i>1: 5; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RM Václavice</i>	kus	5,000
111	75B668	Skříň napájecí - demontáž <i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RM Václavice</i>	kus	2,000
112	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RM Václavice</i>	kus	1,000
113	75B6G8	Usměrňovač - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RM Václavice</i>	kus	1,000
114	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž <i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RM Václavice</i>	kus	2,000
115	75C178	Přestavnik elektromotorický - demontáž <i>1: 10; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</i>	kus	10,000
116	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: Vk1</i>	kus	1,000
117	75C358	Pomocné stavědlo - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: ZVK</i>	kus	1,000
118	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: 3</i>	kus	1,000
119	75C498	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: EZ Vk1</i>	kus	1,000
120	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: S1</i>	kus	1,000
121	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž <i>1: 10; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: L, S2, S3, S5, L5, L3, L1, L2, CS, S</i>	kus	10,000
122	75C728R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž <i>1: 3; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: označnický</i>	kus	3,000
123	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž <i>1: 11; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: lk1-11</i>	kus	11,000
124	75D148	Kabelová skříň - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: ŠM-2</i>	kus	1,000
Díl: B.99		Odpady		
125	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI <i>1: 147,042; viz 0001</i>	T	147,042

126	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV <i>1: 21,300; viz 0001</i>	T	21,300
127	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU <i>1: 5,000; viz 0001</i>	T	5,000
128	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) <i>1: 0,900; viz 0001</i>	T	0,900
129	015650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY <i>1: 0,720; viz 0001</i>	T	0,720

TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov**

Číslo stavby: **5523730004**

Název PS,SO : **ŽST Václavice, SZZ**

Číslo PS,SO: **PS 11-28-01**

Task: 10.07.2017

JKSO: **828 8**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

Díl: A.1 **Definitivní SZZ - zemní práce**
1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 58,000

položka zahrnuje:

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 675,614

položka zahrnuje:

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 276,940

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].

4 14173 PROTlačOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 152,000

položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 642,404

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížení ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	72,000
Díl: A.2				
7	701005	Definitivní SZZ - uložení VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	66,000
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	105,000
9	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	770,000
10	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	356,000
11	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	1 280,000
12	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	105,000
13	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	770,000
14	703211	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	90,000

15	703311	<p>KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	90,000
16	703512	<p>ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	30,000
Díl: A.3				
17	75A131	<p>Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění</p> <p>Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	23,955
18	75A141	<p>Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	2,400
19	75A151	<p>Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	34,430
20	75A161	<p>Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	122,420
21	75A217	<p>Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	23,955
22	75A227	<p>Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	2,400

23	75A237	<p>Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	34,430
24	75A247	<p>Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	122,420
25	75A311	<p>Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	84,000
26	75A312	<p>Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	16,000
27	75A321	<p>Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
28	75A331	<p>Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
29	75A332	<p>Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	9,000
30	75A410	<p>Označení kabelů kabelovým štítkem</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel – náklady na výrobu štítků, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	100,000

31	75A420	<p>Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel – náklady na výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	630,000
32	741911	<p>UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	400,000
33	741B11	<p>ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	24,000
34	741C01	<p>EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	3,000
35	741C02	<p>UZEMŇOVACÍ SVORKA</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré příslušenství <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	5,000
36	741C06	<p>VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	8,000
Díl: A.4 Definitivní SZZ - vnitřní prvky				
37	75B131	<p>Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu – dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	12,000
38	75B137	<p>Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	12,000
39	75B311	<p>Pult nouzové obsluhy - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení pultu nouzové obsluhy včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

40	75B317	<p>Pult nouzové obsluhy - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení pultu nouzové obsluhy na místo určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
41	75B471	<p>Kabelový rošt vodorovný - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
42	75B477	<p>Kabelový rošt vodorovný - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
43	75B491	<p>Skříň kabelová - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
44	75B497	<p>Skříň kabelová - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení skříně kabelové vnitřní na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
45	75B521	<p>Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení pro zabezpečení výhybkové jednotky vč. souvisejících prvků a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení, instalace základního SW – všechny náklady na pořízení zařízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.</p>	v. j.	7,000
46	75B527	<p>Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – upevnění zařízení do stojanu (skříně), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.</p>	v. j.	7,000
47	75B541	<p>Skříň (stojan) volné vazby - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
48	75B547	<p>Skříň (stojan) volné vazby - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

49	75B631	<p>Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – náklady na pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
50	75B647	<p>Napájecí zdroj - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – osazení skříní a jejich propojení, včetně montáže a dobití baterií – regulace obvodů a přezkoušení funkce – položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
51	75B661	<p>Skřín napájecí - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání skříně napájecí a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
52	75B667	<p>Skřín napájecí - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – osazení skříně napájecí na místě určení, zapojení, regulace obvodů a přezkoušení funkce – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
53	75B671	<p>Oddělovací transformátor - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního oddělovacího transformátoru (2 až 5 kVA) a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
54	75B677	<p>Oddělovací transformátor - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž oddělovacího transformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
55	75B711	<p>Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	43,000
56	75B717	<p>Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	43,000
57	75B721	<p>Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	7,000
58	75B727	<p>Přepětová ochrana pro přestavník - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	7,000

59	75C921	<p>Skříň s počítací náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávka skříně s počítací náprav 24 bodů/14 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku skříně s počítací náprav 24 bodů/14 úseků do stavebního ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
60	75C927	<p>Skříň s počítací náprav 24 bodů/14 úseků - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montáž skříně s počítací náprav 24 bodů/14 úseků, zapojení, přezkoušení - všechny náklady na montáž skříně s počítací náprav 24 bodů/14 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
61	75C931	<p>Skříň s počítací náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávka skříně s počítací náprav 8 bodů/7 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku skříně s počítací náprav 8 bodů/7 úseků do stavebního ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
62	75C937	<p>Skříň s počítací náprav 8 bodů/7 úseků - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montáž skříně s počítací náprav 8 bodů/7 úseků, zapojení, přezkoušení - všechny náklady na montáž skříně s počítací náprav 8 bodů/7 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
Díl: A.5				
63	75C111	<p>Definitivní SZZ - venkovní prvky</p> <p>Přestavník rozřezný - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
64	75C117	<p>Přestavník rozřezný - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) - přezkoušení a regulace přestavníku - všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
65	75C141	<p>Přestavník přírubový - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000
66	75C147	<p>Přestavník přírubový - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) - přezkoušení a regulace přestavníku - všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000

67	75C151	<p>Přestavník pro pohyblivou srdcovku - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
68	75C157	<p>Přestavník pro pohyblivou srdcovku - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení a regulace přestavníku – všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
69	75C211	<p>Výkolejka s přestavníkem - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
70	75C217	<p>Výkolejka s přestavníkem - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení chodu a náter výkolejky s přestavníkem – všechny náklady na montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
71	75C411R	<p>Přenosný uzamykatelný výměnový zámek</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka zámku přenosného výměnového zámku uzamykatelného podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na pořízení dodávky přenosného výměnového zámku uzamykatelného podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
72	75C421	<p>Zámek výměnový kontrolní - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka zámku výměnového kontrolního podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového kontrolního podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
73	75C441	<p>Zámek odtlačný kontrolní - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka zámku výměnového odtlačného kontrolního podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového odtlačného kontrolního podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
74	75C457	<p>Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa pro montáž zámku výměnového nebo odtlačného, připevnění, natypování – všechny náklady na montáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	8,000

75	75C511	<p>Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka stožárového návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
76	75C517	<p>Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
77	75C521	<p>Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka stožárového návěstidla třísvětlového podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla třísvětlového včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
78	75C527	<p>Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla třísvětlového včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
79	75C531	<p>Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	7,000
80	75C537	<p>Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	7,000
81	75C611	<p>Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka trpasličího návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku trpasličího návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000

82	75C617	<p>Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štitky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž trpasličího návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
83	75C661	<p>Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka ukazatele rychlosti (světelné pruhy) podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
84	75C667	<p>Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení ukazatele rychlosti (světelné pruhy) a jeho montáž na místo určení – všechny náklady na montáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
85	75C721R	<p>Neproměnné nepřenosné návěstidlo - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka neproměnného návěstidla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku neproměnného návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
86	75C727R	<p>Neproměnné nepřenosné návěstidlo - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení neproměnného návěstidla do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru – všechny náklady na montáž neproměnného návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
87	75C881	<p>Mezikolejová lanová propojka - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	32,000
88	75C887	<p>Mezikolejová lanová propojka - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky – všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	32,000
89	75C911	<p>Snímač počítače náprav - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	16,000
90	75C917	<p>Snímač počítače náprav - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	16,000

91	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	2,000
1. Položka obsahuje: – dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
92	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	2,000
1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou – všechny náklady na montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
93	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	4,000
1. Položka obsahuje: – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
94	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	4,000
1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení – všechny náklady na montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
Díl: A.6				
95	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	80,000
1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – náklady na ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.				
96	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	24,000
1. Položka obsahuje: – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.				
97	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	47,000
1. Položka obsahuje: – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
Díl: B.91				
98	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	500,000
1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
99	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	300,000
1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				

100	75A218	<p>Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	62,039
101	75A228	<p>Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	33,680
102	75B138	<p>Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních – všechny náklady na demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	11,000
103	75B228	<p>Servisní a diagnostické pracoviště - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení pracoviště – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – všechny náklady na demontáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
104	75B328	<p>Sekce ovládacího stolu - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž sekce ovládacího stolu, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
105	75B358	<p>Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kontrolní skříně s pomocnými tlačítky, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
106	75B368	<p>Kolejová deska - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kolejové desky, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
107	75B428	<p>Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž stojanové řady – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000

108	75B478	<p>Kabelový rošt vodorovný - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelového roštu vodorovného podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
109	75B498	<p>Skříň kabelová - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně kabelové, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
110	75B548	<p>Skříň (stojan) volné vazby - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
111	75B668	<p>Skříň napájecí - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně napájecí, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
112	75B678	<p>Oddělovací transformátor - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž oddělovacího transformátoru, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
113	75B6G8	<p>Usměrňovač - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž usměrňovače, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
114	75B6T8	<p>Bezúdržbová baterie - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž baterie, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
115	75C178	<p>Přestavník elektromotorický - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž přípevnění upevňovací soupravy přestavníku a přestavníku, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem – všechny náklady na demontáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000

116	75C258	<p>Výkolejka se zámkem - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž výkolejky se zámkem podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž výkolejky se zámkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
117	75C358	<p>Pomocné stavědlo - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž pomocného stavědla včetně odpojení kabelové formy – všechny náklady na demontáž pomocného stavědla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
118	75C458	<p>Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
119	75C498	<p>Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti dle typu určeného položkou, odpojení formy – všechny náklady na demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
120	75C528	<p>Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvětlového, zasypaní jámy po základu návěstidla – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
121	75C538	<p>Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél, zasypaní jámy po základu návěstidla – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
122	75C728R	<p>Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž neproměnného návěstidla podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž neproměnného návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000

123	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž	kus	11,000
1. Položka obsahuje: – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnic včetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení – všechny náklady na demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
124	75D148	Kabelová skříň - demontáž	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – demontáž kabelové skříně venkovní včetně odpojení – náklady na demontáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
Díl: B.99				
125	015111	Odpady POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	147,042
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
126	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	21,300
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
127	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	5,000
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
128	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,900
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
129	015650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY	T	0,720
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				