










Výškový systém Bpv  
Souřadný systém S-JTSK

| Přehled revizí přílohy  |                       |   |   |                                    |   |
|---|-----------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 02  | 30.11.2016            | JDy   | odevzdání Projektu se zpracovanými připomínkami | PeV                                | MHa   |
| P1  | 30.09.2016            | JDy   | posouzení shody s TSI                           | PeV                                | MHa   |
| 01  | 01.07.2016            | JDy   | odevzdání k připomínkovému řízení               | PeV                                | MHa   |
| Rev.  | Datum                 | Vyprac.   | Popis obsahu revize                             | Kontr.                             | Schv.   |
| <b>Objednatel</b><br><br>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace<br>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1<br><br>Stavební správa východ<br>Nerudova 1, 772 58 Olomouc<br>www.szdc.cz  |                       |   |   |                                    |   |
| <b>Zhotovitel</b><br><br>Společnost "MM: Ty - Br"<br><br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>Národní 984/15<br>110 00 Praha 1<br>www.mottmac.com<br><br>MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka<br>Národní 984/15<br>110 00 Praha 1<br>www.mottmac.com |                       |   |   |                                    |   |
| <b>Zpracovatel části</b><br><br>SUDOP PRAHA a.s.<br>Olšanská 1a<br>130 80 Praha 3<br>+420 267 094 111<br>www.sudop.cz  |                       |   |   |                                    |   |
| <b>Akce</b><br><br><h2>Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov</h2>  |                       |   |   |                                    |   |
| <b>Část dokumentace</b><br><br>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení<br>D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení<br>D.1.1.5 PS 15-28-01 ŽST Hronov, SZZ  |                       |   |   |                                    |   |
| <b>Název přílohy</b>  |                       |   | <b>Stupeň dokumentace</b> projekt               |                                    |   |
| <b>Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu</b>   |                       |   | <b>Měřítko</b> -                                |                                    |   |
|   |                       |   | <b>Formát</b> A4                                |                                    |   |
|   |                       |   | <b>Datum</b> 10/2016                            |                                    |   |
| Manažer projektu  | Ing. Markéta Hamplová |  | Vypracoval                                      | Ing. Jaroslav Dytrych              |  |
| Garant profese  | Ing. Jaroslav Dytrych |  | Kontroloval                                     | Ing. Petr Vrábel                   |  |
| Odpov. projektant   | Ing. Jaroslav Dytrych |  | Schválil  | Ing. Markéta Hamplová              |  |
| <b>Číslo dokumentu</b><br>359390-SUD-ZAB-152801-0002  |                       |   | <b>Revize</b><br>02                             | <b>Část dokumentace</b><br>D.1.1.5 | <b>Číslo přílohy</b><br>0002  |



# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov**

Název PS,SO : **ŽST Hronov, SZZ**

Datum zpracování : **3.11.2016**

Zatřídění  
objektu  
(JKSO,  
JKPOV):

**828 8**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

Číslo stavby **5523730004**

Číslo PS,SO **PS 15-28-01**

Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky     | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství  | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |             |            |             |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                      |  |                   |           |                        |                     | dodávky    |             | montáže    |             |
|                       |                      |  |                   |           |                        |                     | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
| 0                     | 1                    | 2  | 3                 | 4         | 5                      | 6                   | 7          | 8           | 9          | 10          |
| <b>Díl:</b>           | <b>A.1</b>           | <b>Definitivní SZZ - zemní práce</b>   |                   |           |                        |                     |            |             |            |             |
| 1                     | 13173A               | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY   | M3                | 170,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 2                     | 13273A               | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY   | M3                | 814,763   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 3                     | 13273B               | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA   | M3KM              | 533,160   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 4                     | 14173                | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM  | M                 | 275,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 5                     | 17411                | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM   | M3                | 895,903   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 6                     | 17481                | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ   | M3                | 61,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |  |                   |           |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za A.1</b> | <b>Definitivní SZZ - zemní práce</b>   |                   |           |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b>           | <b>A.2</b>           | <b>Definitivní SZZ - uložení</b>   |                   |           |                        |                     |            |             |            |             |
| 7                     | 701005               | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU   | KUS               | 82,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 8                     | 702111               | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM  | M                 | 570,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 9                     | 702112               | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM   | M                 | 910,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 10                    | 702212               | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM   | M                 | 743,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 11                    | 702312               | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM   | M                 | 1 095,000 |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 12                    | 702901               | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM                                   | M                 | 570,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 13                    | 702902               | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM                          | M                 | 910,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 14                    | 703212               | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M                 | 15,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 15                    | 703312               | KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM  | M                 | 15,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 16                    | 703512               | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM   | M                 | 30,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |  |                   |           |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za A.2</b> | <b>Definitivní SZZ - uložení</b>   |                   |           |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b>           | <b>A.3</b>           | <b>Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění</b>  |                   |           |                        |                     |            |             |            |             |
| 17                    | 75A131               | Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka  | kmpár             | 54,145    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 18                    | 75A141               | Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka  | kmpár             | 141,050   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 19                    | 75A151               | Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka   | kmpár             | 9,880     |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 20                    | 75A161               | Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka   | kmpár             | 106,380   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |

|             |                      |  |       |         |              |             |             |
|-------------|----------------------|--|-------|---------|--------------|-------------|-------------|
| 21          | 75A217               | Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž  | kmpár | 54,145  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 22          | 75A227               | Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž                                      | kmpár | 141,050 | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 23          | 75A237               | Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž                            | kmpár | 9,880   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 24          | 75A247               | Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž                          | kmpár | 106,380 | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 25          | 75A311               | Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů                   | kus   | 124,000 | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 26          | 75A312               | Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů                 | kus   | 56,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 27          | 75A321               | Spojka rovná pro plastové kabely s jádru o průměru 1 mm2 do 12 párů                    | kus   | 8,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 28          | 75A322               | Spojka rovná pro plastové kabely s jádru o průměru 1 mm2 přes 12 párů                  | kus   | 9,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 29          | 75A331               | Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádru o průměru 1 mm2 do 12 párů        | kus   | 2,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 30          | 75A332               | Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádru o průměru 1 mm2 přes 12 párů      | kus   | 6,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 31          | 75A410               | Označení kabelů kabelovým štítkem  | kus   | 180,000 | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 32          | 75A420               | Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou  | kus   | 874,000 | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 33          | 742H12               | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2                      | M     | 215,000 | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 34          | 742K12               | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2      | KUS   | 12,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 35          | 742O15               | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL   | KUS   | 12,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 36          | 741911               | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2  | M     | 400,000 | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 37          | 741B11               | ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M  | KUS   | 24,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 38          | 741C01               | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE   | KUS   | 6,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 39          | 741C02               | UZEMŇOVACÍ SVORKA  | KUS   | 2,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 40          | 741C06               | VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI                                      | KUS   | 8,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S</b>    | <b>Celkem za A.3</b> | <b>Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění</b>  |       |         | <b>0,000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>A.4</b>           | <b>Definitivní SZZ - vnitřní prvky</b>   |       |         |              |             |             |
| 41          | 75B121               | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka                                | m     | 17,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 42          | 75B127               | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž                                 | m     | 17,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 43          | 75B311               | Pult nouzové obsluhy - dodávka   | kus   | 1,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 44          | 75B317               | Pult nouzové obsluhy - montáž  | kus   | 1,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 45          | 75B471               | Kabelový rošt vodorovný - dodávka  | kus   | 6,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 46          | 75B477               | Kabelový rošt vodorovný - montáž   | kus   | 6,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 47          | 75B491               | Skříň kabelová - dodávka   | kus   | 2,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 48          | 75B497               | Skříň kabelová - montáž  | kus   | 2,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 49          | 75B521               | Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka | v. j. | 8,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 50          | 75B527               | Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž  | v. j. | 8,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 51          | 75B541               | Skříň (stojan) volné vazby - dodávka   | kus   | 2,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 52          | 75B547               | Skříň (stojan) volné vazby - montáž  | kus   | 2,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 53          | 75B631               | Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka                                   | kus   | 1,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 54          | 75B647               | Napájecí zdroj - montáž  | kus   | 1,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 55          | 75B661               | Skříň napájecí - dodávka   | kus   | 2,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 56          | 75B667               | Skříň napájecí - montáž  | kus   | 2,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 57          | 75B671               | Oddělovací transformátor - dodávka   | kus   | 2,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 58          | 75B677               | Oddělovací transformátor - montáž  | kus   | 2,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 59          | 75B6A1               | Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka   | kus   | 1,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 60          | 75B6L1               | Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka  | kus   | 1,000   | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 61          | 75B711               | Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka   | kus   | 63,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |

|             |                      |   |     |        |              |             |             |
|-------------|----------------------|---|-----|--------|--------------|-------------|-------------|
| 62          | 75B717               | Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž   | kus | 63,000 | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 63          | 75B721               | Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka  | kus | 7,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 64          | 75B727               | Přepětová ochrana pro přestavník - montáž   | kus | 7,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 65          | 75B731               | Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka         | kus | 3,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 66          | 75B737               | Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž          | kus | 3,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 67          | 75C921               | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka                                    | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 68          | 75C927               | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž                                     | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 69          | 75D111               | Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka                | kus | 3,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 70          | 75D117               | Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž                 | kus | 3,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S</b>    | <b>Celkem za A.4</b> | <b>Definitivní SZZ - vnitřní prvky</b>  |     |        | <b>0,000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>A.5</b>           | <b>Definitivní SZZ - venkovní prvky</b>   |     |        |              |             |             |
| 71          | 75C111               | Přestavník rozřezný - dodávka   | kus | 1,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 72          | 75C117               | Přestavník rozřezný - montáž  | kus | 1,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 73          | 75C141               | Přestavník přírubový - dodávka  | kus | 6,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 74          | 75C147               | Přestavník přírubový - montáž   | kus | 6,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 75          | 75C161R              | Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - dodávka                        | kus | 1,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 76          | 75C167R              | Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - montáž                         | kus | 1,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 77          | 75C211               | Výkolejka s přestavňikem - dodávka  | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 78          | 75C217               | Výkolejka s přestavňikem - montáž   | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 79          | 75C231               | Výkolejka s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem - dodávka                          | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 80          | 75C241               | Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka                           | kus | 3,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 81          | 75C257               | Výkolejka se zámkem - montáž  | kus | 5,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 82          | 75C341               | Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámkami - dodávka                              | kus | 3,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 83          | 75C347               | Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámkami - montáž                               | kus | 3,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 84          | 75C411               | Zámek výměnový jednoduchý - dodávka   | kus | 1,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 85          | 75C411R              | Přenosný uzamykatelný výměnový zámek  | kus | 6,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 86          | 75C457               | Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž   | kus | 1,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 87          | 75C511               | Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka   | kus | 4,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 88          | 75C517               | Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž  | kus | 4,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 89          | 75C521               | Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka  | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 90          | 75C527               | Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž   | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 91          | 75C531               | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka                                | kus | 6,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 92          | 75C537               | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž                                 | kus | 6,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 93          | 75C611               | Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka   | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 94          | 75C617               | Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž  | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 95          | 75C881               | Mezikolejová lanová propojka - dodávka  | kus | 44,000 | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 96          | 75C887               | Mezikolejová lanová propojka - montáž   | kus | 44,000 | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 97          | 75C911               | Snímač počítače náprav - dodávka  | kus | 22,000 | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 98          | 75C917               | Snímač počítače náprav - montáž   | kus | 22,000 | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 99          | 75D141               | Kabelová skříň - dodávka  | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 100         | 75D147               | Kabelová skříň - montáž   | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 101         | 75D161               | Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka | kus | 7,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 102         | 75D167               | Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž  | kus | 7,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 103         | 75D171               | Skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - dodávka                | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 104         | 75D177               | Skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - montáž                 | kus | 2,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |
| 105         | 75D211               | Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka  | kus | 5,000  | 0,000        | 0,00        | 0,00        |

|             |                      |  |       |         |  |              |  |             |  |             |
|-------------|----------------------|--|-------|---------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| 106         | 75D217               | Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž  | kus   | 5,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 107         | 75D221               | Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka   | kus   | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 108         | 75D227               | Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž  | kus   | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 109         | 75D231               | Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka  | kus   | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 110         | 75D237               | Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž   | kus   | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 111         | 75D241               | Výstražník bez závory, 2 skříně - dodávka  | kus   | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 112         | 75D247               | Výstražník bez závory, 2 skříně - montáž   | kus   | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 113         | 75D271               | Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka  | kus   | 3,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 114         | 75D277               | Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž   | kus   | 3,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
|             |                      |  |       |         |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>S</b>    | <b>Celkem za A.5</b> | <b>Definitivní SZZ - venkovní prvky</b>  |       |         |  | <b>0,000</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>A.6</b>           | <b>Definitivní SZZ - dozor, revize</b>   |       |         |  |              |  |             |  |             |
| 115         | 75E117               | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení                       | hod   | 180,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 116         | 75E127               | Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy                           | hod   | 56,000  |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 117         | 75E137               | Přezkoušení vlakovýh cest  | kus   | 2,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 118         | 75E157               | Přezkoušení a regulace návěstidel  | kus   | 2,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 119         | 75E187               | Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu      | kus   | 37,000  |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 120         | 75E197               | Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej | kus   | 5,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
|             |                      |  |       |         |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>S</b>    | <b>Celkem za A.6</b> | <b>Definitivní SZZ - dozor, revize</b>   |       |         |  | <b>0,000</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>B.91</b>          | <b>Demontáže stávajícího stavu</b>   |       |         |  |              |  |             |  |             |
| 121         | 709611               | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU                                     | M     | 500,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 122         | 709612               | DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY  | M     | 300,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 123         | 75A218               | Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž                               | kmpár | 140,490 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 124         | 75A228               | Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž                             | kmpár | 154,156 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 125         | 75A238               | Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž                   | kmpár | 1,200   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 126         | 742Z23               | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN  | M     | 840,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 127         | 75B128               | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž                         | m     | 15,000  |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 128         | 75B138               | Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž                               | m     | 6,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 129         | 75B328               | Sekce ovládacího stolu - demontáž  | kus   | 4,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 130         | 75B428               | Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž  | kus   | 4,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 131         | 75B438               | Stojanová řada pro 3 stojany - demontáž  | kus   | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 132         | 75B478               | Kabelový rošt vodorovný - demontáž   | kus   | 3,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 133         | 75B498               | Skříň kabelová - demontáž  | kus   | 2,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 134         | 75B548               | Skříň (stojan) volné vazby - demontáž  | kus   | 7,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 135         | 75B668               | Skříň napájecí - demontáž  | kus   | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 136         | 75B678               | Oddělovací transformátor - demontáž  | kus   | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 137         | 75B6G8               | Usměrňovač - demontáž  | kus   | 9,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 138         | 75B6T8               | Bezúdržbová baterie - demontáž   | kus   | 3,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 139         | 75B6T8R              | Akumulátorová baterie - demontáž   | kus   | 2,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 140         | 75C178               | Přestavník elektromotorický - demontáž   | kus   | 6,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 141         | 75C228               | Výkolejka s přestavníkem a návěstním tělesem - demontáž                          | kus   | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 142         | 75C258               | Výkolejka se zámkem - demontáž   | kus   | 4,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 143         | 75C358               | Pomocné stavědlo - demontáž  | kus   | 3,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 144         | 75C458               | Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž  | kus   | 3,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 145         | 75C498               | Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž                                   | kus   | 2,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 146         | 75C528               | Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž                                      | kus   | 2,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |

|   |             |   |      |         |  |              |  |             |  |             |
|---|-------------|---|------|---------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| 147   | 75C538      | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž   | kus  | 6,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 148   | 75C728R     | Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž   | kus  | 2,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 149   | 75C848      | Stykový transformátor - demontáž  | kus  | 4,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 150   | 75C858      | Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž   | sada | 4,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 151   | 75C8A8      | Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž  | kus  | 3,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 152   | 75C8B8      | Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž   | kus  | 6,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 153   | 75D168      | Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž                                      | kus  | 2,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 154   | 75D198      | Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž   | kus  | 2,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 155   | 75D218      | Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž   | kus  | 3,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 156   | 75D228      | Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž   | kus  | 2,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 157   | 75D238      | Výstražník se závorou, 2 skříně - demontáž  | kus  | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 158   | 75D248      | Výstražník bez závory, 2 skříně - demontáž  | kus  | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>S Celkem za B.91 Demontáže stávajícího stavu</b> |             |   |      |         |  | <b>0,000</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b>   | <b>B.99</b> | <b>Odpady</b>   |      |         |  |              |  |             |  |             |
| 159   | 015111      | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                 | T    | 114,408 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 160   | 015140      | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                               | T    | 28,900  |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 161   | 015170      | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC                             | T    | 0,100   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 162   | 015240      | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU                                  | T    | 2,500   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 163   | 015310      | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘISTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T    | 0,900   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 164   | 015650      | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY                                 | T    | 1,260   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>S Celkem za B.99 Odpady</b>                      |             |   |      |         |  | <b>0,000</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |





# SOUPIS PRACÍ

---



# SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratí Týniště n. O. - Broumov**

Číslo stavby: **5523730004**

Název PS,SO : **ŽST Hronov, SZZ**

Číslo PS,SO: **PS 15-28-01**

Tisk: 15.11.2016

JKSO: **828 8**

| Pof. číslo pol. | Číslo položky | Název položky<br>Výkaz výměr | měrná jednotka | množství |
|-----------------|---------------|------------------------------|----------------|----------|
|                 | 1             | 2                            | 3              | 4        |

|  |        |  |       |           |
|--|--------|--|-------|-----------|
| <b>Díl: A.1 Definitivní SZZ - zemní práce</b>          |        |  |       |           |
| 1  | 13173A | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY<br>1: 170,000<br>2: viz 010x  | M3    | 170,000   |
| 2  | 13273A | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY<br>1: 814,763<br>2: viz 010x  | M3    | 814,763   |
| 3  | 13273B | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA<br>1: 533,160<br>2: viz 010x; objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože, 6 km          | M3KM  | 533,160   |
| 4  | 14173  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM<br>1: 275,000<br>2: viz 010x   | M     | 275,000   |
| 5  | 17411  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>1: 895,903<br>2: viz 010x  | M3    | 895,903   |
| 6  | 17481  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>1: 61,000<br>2: viz 010x   | M3    | 61,000    |
| <b>Díl: A.2 Definitivní SZZ - uložení</b>              |        |  |       |           |
| 7  | 701005 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU<br>1: 82,000<br>2: viz 0001, 01xx   | KUS   | 82,000    |
| 8  | 702111 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM<br>1: 570,000<br>2: viz 0001, 01xx   | M     | 570,000   |
| 9  | 702112 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM<br>1: 910,000<br>2: viz 0001, 01xx  | M     | 910,000   |
| 10   | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM<br>1: 743,000<br>2: viz 0001, 01xx  | M     | 743,000   |
| 11   | 702312 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM<br>1: 1095,000<br>2: viz 0001, 01xx   | M     | 1 095,000 |
| 12   | 702901 | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM<br>1: 570,000<br>2: viz 0001, 01xx                                  | M     | 570,000   |
| 13   | 702902 | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM<br>1: 910,000<br>2: viz 0001, 01xx                         | M     | 910,000   |
| 14   | 703212 | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM<br>1: 15,000<br>2: viz 0001, 01xx | M     | 15,000    |
| 15   | 703312 | KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM<br>1: 15,000<br>2: viz 0001, 01xx  | M     | 15,000    |
| 16   | 703512 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM<br>1: 30; viz příloha 0001, 0501<br>2: zalštování vnitřních kabelů v TD                         | M     | 30,000    |
| <b>Díl: A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění</b> |        |  |       |           |
| 17   | 75A131 | Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka<br>1: 54,145<br>2: viz 0001, 0801, 0802  | kmpár | 54,145    |
| 18   | 75A141 | Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka<br>1: 141,050<br>2: viz 0001, 0801, 0802   | kmpár | 141,050   |
| 19   | 75A151 | Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka<br>1: 9,880<br>2: viz 0001, 0801, 0802  | kmpár | 9,880     |
| 20   | 75A161 | Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka<br>1: 106,380<br>2: viz 0001, 0801, 0802  | kmpár | 106,380   |
| 21   | 75A217 | Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž<br>1: 54,145<br>2: viz 0001, 0801, 0802  | kmpár | 54,145    |

|    |        |   |       |         |
|----|--------|---|-------|---------|
| 22 | 75A227 | Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž<br><i>1: 141,050</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>                                | kmpár | 141,050 |
| 23 | 75A237 | Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž<br><i>1: 9,880</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>                        | kmpár | 9,880   |
| 24 | 75A247 | Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž<br><i>1: 106,380</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>                    | kmpár | 106,380 |
| 25 | 75A311 | Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů<br><i>1: 124,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>             | kus   | 124,000 |
| 26 | 75A312 | Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů<br><i>1: 56,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>            | kus   | 56,000  |
| 27 | 75A321 | Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů<br><i>1: 8,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>                | kus   | 8,000   |
| 28 | 75A322 | Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů<br><i>1: 9,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>              | kus   | 9,000   |
| 29 | 75A331 | Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů<br><i>1: 2,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>    | kus   | 2,000   |
| 30 | 75A332 | Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů<br><i>1: 6,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>  | kus   | 6,000   |
| 31 | 75A410 | Označení kabelů kabelovým štítkem<br><i>1: 180,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>  | kus   | 180,000 |
| 32 | 75A420 | Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou<br><i>1: 874,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>                                    | kus   | 874,000 |
| 33 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2<br><i>1: 215,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>                | M     | 215,000 |
| 34 | 742K12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2<br><i>1: 12,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i> | KUS   | 12,000  |
| 35 | 742O15 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL<br><i>1: 12,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801, 0802</i>  | KUS   | 12,000  |
| 36 | 741911 | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2<br><i>1: 400,000</i><br><i>2: viz 0001; stávající stav</i>                                      | M     | 400,000 |
| 37 | 741B11 | ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M<br><i>1: 24,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801</i>   | KUS   | 24,000  |
| 38 | 741C01 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE<br><i>1: 6,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801</i>   | KUS   | 6,000   |
| 39 | 741C02 | UZEMŇOVACÍ SVORKA<br><i>1: 2,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801</i>  | KUS   | 2,000   |
| 40 | 741C06 | VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI<br><i>1: 8,000</i><br><i>2: viz 0001, 0801</i>  | KUS   | 8,000   |

|                 |        |   |     |        |
|-----------------|--------|---|-----|--------|
| <b>Díl: A.4</b> |        | <b>Definitivní SZZ - vnitřní prvky</b>  |     |        |
| 41              | 75B121 | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka<br><i>1: 17; viz příloha 0001, 0501, 0502</i><br><i>2: 12+5; TD Hronov + RD H3</i>    | m   | 17,000 |
| 42              | 75B127 | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž<br><i>1: 17; viz příloha 0001, 0501, 0502</i><br><i>2: 12+5; TD Hronov + RD H3</i>     | m   | 17,000 |
| 43              | 75B311 | Pult nouzové obsluhy - dodávka<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0501, 0601</i><br><i>2: TD Hronov</i>  | kus | 1,000  |
| 44              | 75B317 | Pult nouzové obsluhy - montáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0501, 0601</i><br><i>2: TD Hronov</i>   | kus | 1,000  |
| 45              | 75B471 | Kabelový rošt vodorovný - dodávka<br><i>1: 6; viz příloha 0001, 0501</i><br><i>2: TD Hronov</i><br><i>3: 1 ks = přes uličku mezi skříněmi</i> | kus | 6,000  |
| 46              | 75B477 | Kabelový rošt vodorovný - montáž<br><i>1: 6; viz příloha 0001, 0501</i><br><i>2: TD Hronov</i><br><i>3: 1 ks = přes uličku mezi skříněmi</i>  | kus | 6,000  |
| 47              | 75B491 | Skříň kabelová - dodávka<br><i>1: 2; viz příloha 0001, 0501</i><br><i>2: TD Hronov</i><br><i>3: skříně 31, 32</i>                             | kus | 2,000  |

|    |        |  |       |        |
|----|--------|--|-------|--------|
| 48 | 75B497 | Skříň kabelová - montáž<br>1: 2; viz příloha 0001, 0501<br>2: TD Hronov<br>3: skříň 31, 32   | kus   | 2,000  |
| 49 | 75B521 | Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka<br>1: 8; viz příloha 0001, 0501<br>2: TD Hronov<br>3: skříň 11, 12, 13            | v. j. | 8,000  |
| 50 | 75B527 | Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž<br>1: 8; viz příloha 0001, 0501<br>2: TD Hronov<br>3: skříň 11, 12, 13             | v. j. | 8,000  |
| 51 | 75B541 | Skříň (stojan) volné vazby - dodávka<br>1: 2; viz příloha 0001, 0501<br>2: TD Hronov<br>3: skříň 24  | kus   | 2,000  |
| 52 | 75B547 | Skříň (stojan) volné vazby - montáž<br>1: 2; viz příloha 0001, 0501<br>2: TD Hronov<br>3: skříň 24   | kus   | 2,000  |
| 53 | 75B631 | Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka<br>1: 1; viz příloha 0001, 0501<br>2: TD Hronov<br>3: skříň 41, 42, 43  | kus   | 1,000  |
| 54 | 75B647 | Napájecí zdroj - montáž<br>1: 1; viz příloha 0001, 0501<br>2: TD Hronov<br>3: skříň 41, 42, 43   | kus   | 1,000  |
| 55 | 75B661 | Skříň napájecí - dodávka<br>1: 2; viz příloha 0001, 0501<br>2: TD Hronov<br>3: skříň 21, 22  | kus   | 2,000  |
| 56 | 75B667 | Skříň napájecí - montáž<br>1: 2; viz příloha 0001, 0501<br>2: TD Hronov<br>3: skříň 21, 22   | kus   | 2,000  |
| 57 | 75B671 | Oddělovací transformátor - dodávka<br>1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502<br>2: 1+1; TD Hronov + RD H3  | kus   | 2,000  |
| 58 | 75B677 | Oddělovací transformátor - montáž<br>1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502<br>2: 1+1; TD Hronov + RD H3   | kus   | 2,000  |
| 59 | 75B6A1 | Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka<br>1: 1; viz příloha 0001, 0502<br>2: RD H3   | kus   | 1,000  |
| 60 | 75B6L1 | Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka<br>1: 1; viz příloha 0001, 0502<br>2: RD H3  | kus   | 1,000  |
| 61 | 75B711 | Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka<br>1: 63; viz příloha 0001, 0201<br>2: 37+18+8; HPB1-37, náv. vč. Př a hradla + výstr.  | kus   | 63,000 |
| 62 | 75B717 | Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž<br>1: 63; viz příloha 0001, 0201<br>2: 37+18+8; HPB1-37, náv. vč. Př a hradla + výstr.   | kus   | 63,000 |
| 63 | 75B721 | Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka<br>1: 7; viz příloha 0001, 0201<br>2: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8   | kus   | 7,000  |
| 64 | 75B727 | Přepětová ochrana pro přestavník - montáž<br>1: 7; viz příloha 0001, 0201<br>2: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8  | kus   | 7,000  |
| 65 | 75B731 | Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka<br>1: 3; viz příloha 0001, 0201<br>2: EZ Vk2/4k, kolonka s EZ K1 a EZ KVk1/KV2, EZ KV3/KV4 | kus   | 3,000  |
| 66 | 75B737 | Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž<br>1: 3; viz příloha 0001, 0201<br>2: EZ Vk2/4k, kolonka s EZ K1 a EZ KVk1/KV2, EZ KV3/KV4  | kus   | 3,000  |
| 67 | 75C921 | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka<br>1: 2; viz příloha 0001, 0501<br>2: TD Hronov<br>3: skříň 23  | kus   | 2,000  |
| 68 | 75C927 | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž<br>1: 2; viz příloha 0001, 0501<br>2: TD Hronov<br>3: skříň 23   | kus   | 2,000  |
| 69 | 75D111 | Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka<br>1: 3; viz příloha 0001, 0501, 0502<br>2: 2+1; TD Hronov + RD H3<br>3: skříň 33, 34 a RD        | kus   | 3,000  |
| 70 | 75D117 | Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž<br>1: 3; viz příloha 0001, 0501, 0502<br>2: 2+1; TD Hronov + RD H3<br>3: skříň 33, 34 a RD         | kus   | 3,000  |

| Díl: <b>A.5</b> |         | <b>Definitivní SZZ - venkovní prvky</b>  |     |        |
|-----------------|---------|--|-----|--------|
| 71              | 75C111  | Přestavník rozřezný - dodávka<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: výhybka 3</i>  | kus | 1,000  |
| 72              | 75C117  | Přestavník rozřezný - montáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: výhybka 3</i>   | kus | 1,000  |
| 73              | 75C141  | Přestavník přírubový - dodávka<br><i>1: 6; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: výhybky 1, 2, 5, 6, 7, 8</i>  | kus | 6,000  |
| 74              | 75C147  | Přestavník přírubový - montáž<br><i>1: 6; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: výhybky 1, 2, 5, 6, 7, 8</i>   | kus | 6,000  |
| 75              | 75C161R | Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - dodávka<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: výhybka 4</i>   | kus | 1,000  |
| 76              | 75C167R | Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - montáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: výhybka 4</i>  | kus | 1,000  |
| 77              | 75C211  | Výkolejka s přestavníkem - dodávka<br><i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: V<sub>k1</sub>, V<sub>k3</sub></i>  | kus | 2,000  |
| 78              | 75C217  | Výkolejka s přestavníkem - montáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: V<sub>k1</sub>, V<sub>k3</sub></i>   | kus | 2,000  |
| 79              | 75C231  | Výkolejka s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem - dodávka<br><i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: K<sub>Vk2</sub>, K<sub>Vk4</sub></i>  | kus | 2,000  |
| 80              | 75C241  | Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka<br><i>1: 3; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: V<sub>k2</sub>, K<sub>Vk1</sub>, K<sub>Vk3</sub></i>   | kus | 3,000  |
| 81              | 75C257  | Výkolejka se zámkem - montáž<br><i>1: 5; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: V<sub>k2</sub>, K<sub>Vk1</sub>, K<sub>Vk3</sub>, K<sub>Vk2</sub>, K<sub>Vk4</sub></i>  | kus | 5,000  |
| 82              | 75C341  | Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka<br><i>1: 3; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: EZ V<sub>k2</sub>/4<sub>k</sub>, kolonka s EZ K1 a EZ K<sub>Vk1</sub>/K<sub>Vk2</sub>, EZ K<sub>Vk3</sub>/K<sub>Vk4</sub></i> | kus | 3,000  |
| 83              | 75C347  | Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž<br><i>1: 3; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: EZ V<sub>k2</sub>/4<sub>k</sub>, kolonka s EZ K1 a EZ K<sub>Vk1</sub>/K<sub>Vk2</sub>, EZ K<sub>Vk3</sub>/K<sub>Vk4</sub></i>  | kus | 3,000  |
| 84              | 75C411  | Zámek výměnový jednoduchý - dodávka<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: K1</i>   | kus | 1,000  |
| 85              | 75C411R | Přenosný uzamykatelný výměnový zámek<br><i>1: 6; viz příloha 0001, 0201</i>  | kus | 6,000  |
| 86              | 75C457  | Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: K1</i>   | kus | 1,000  |
| 87              | 75C511  | Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka<br><i>1: 4; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: Se1, Se3, Se4, Se6</i>   | kus | 4,000  |
| 88              | 75C517  | Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž<br><i>1: 4; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: Se1, Se3, Se4, Se6</i>  | kus | 4,000  |
| 89              | 75C521  | Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka<br><i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: S1, L1</i>  | kus | 2,000  |
| 90              | 75C527  | Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: S1, L1</i>   | kus | 2,000  |
| 91              | 75C531  | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka<br><i>1: 6; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: L, S2, S3, L2, L3, S</i>  | kus | 6,000  |
| 92              | 75C537  | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž<br><i>1: 6; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: L, S2, S3, L2, L3, S</i>   | kus | 6,000  |
| 93              | 75C611  | Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka<br><i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: Se2, Se5</i>   | kus | 2,000  |
| 94              | 75C617  | Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: Se2, Se5</i>  | kus | 2,000  |
| 95              | 75C881  | Mezikolejová lanová propojka - dodávka<br><i>1: 44; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: řešení pro ochranu před atm.přepětím</i><br><i>3: 2ks na snímač PočN</i>   | kus | 44,000 |
| 96              | 75C887  | Mezikolejová lanová propojka - montáž<br><i>1: 44; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: řešení pro ochranu před atm.přepětím</i><br><i>3: 2ks na snímač PočN</i>  | kus | 44,000 |
| 97              | 75C911  | Snímač počítače náprav - dodávka<br><i>1: 22; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: HPB9-HPB30</i>   | kus | 22,000 |

|   |        |   |       |         |
|---|--------|---|-------|---------|
| 98  | 75C917 | Snímač počítače náprav - montáž<br><i>1: 22; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: HPB9-HPB30</i>   | kus   | 22,000  |
| 99  | 75D141 | Kabelová skříň - dodávka<br><i>1: 2; viz příloha 0001, 0801</i><br><i>2: KS1, KS3</i>   | kus   | 2,000   |
| 100   | 75D147 | Kabelová skříň - montáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, 0801</i><br><i>2: KS1, KS3</i>  | kus   | 2,000   |
| 101   | 75D161 | Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka<br><i>1: 7; viz příloha 0001, 0501, 0502</i><br><i>2: 6+1; TD Hronov 54m2 + RD H3 9m2</i><br><i>3: 1ks RD = 9m2</i> | kus   | 7,000   |
| 102   | 75D167 | Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž<br><i>1: 7; viz příloha 0001, 0501, 0502</i><br><i>2: 6+1; TD Hronov 54m2 + RD H3 9m2</i><br><i>3: 1ks RD = 9m2</i>  | kus   | 7,000   |
| 103   | 75D171 | Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - dodávka<br><i>1: 2; viz příloha 0001, 0801</i><br><i>2: KS PZS H1, KS PZS H2</i>   | kus   | 2,000   |
| 104   | 75D177 | Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - montáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, 0801</i><br><i>2: KS PZS H1, KS PZS H2</i>  | kus   | 2,000   |
| 105   | 75D211 | Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka<br><i>1: 5; viz příloha 0001, 0201, 0212, 0213</i><br><i>2: PZS H2, PZS H3</i>   | kus   | 5,000   |
| 106   | 75D217 | Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž<br><i>1: 5; viz příloha 0001, 0201, 0212, 0213</i><br><i>2: PZS H2, PZS H3</i>  | kus   | 5,000   |
| 107   | 75D221 | Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0201, 0211</i><br><i>2: PZS H1</i>   | kus   | 1,000   |
| 108   | 75D227 | Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0201, 0211</i><br><i>2: PZS H1</i>  | kus   | 1,000   |
| 109   | 75D231 | Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0201, 0212</i><br><i>2: PZS H2</i>  | kus   | 1,000   |
| 110   | 75D237 | Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0201, 0212</i><br><i>2: PZS H2</i>   | kus   | 1,000   |
| 111   | 75D241 | Výstražník bez závory, 2 skříně - dodávka<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0201, 0211</i><br><i>2: PZS H1</i>  | kus   | 1,000   |
| 112   | 75D247 | Výstražník bez závory, 2 skříně - montáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, 0201, 0211</i><br><i>2: PZS H1</i>   | kus   | 1,000   |
| 113   | 75D271 | Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka<br><i>1: 3; viz příloha 0001, 0201, 0211, 0212, 0213</i><br><i>2: PZS H1, H2, H3</i>  | kus   | 3,000   |
| 114   | 75D277 | Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž<br><i>1: 3; viz příloha 0001, 0201, 0211, 0212, 0213</i><br><i>2: PZS H1, H2, H3</i>   | kus   | 3,000   |
| <b>Díl: A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize</b> |        |   |       |         |
| 115   | 75E117 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení<br><i>1: 180; viz příloha 0001</i><br><i>2: 80+20+20+20+40; TD Hronov + H1 + H2 + H3 + proviz.</i>   | hod   | 180,000 |
| 116   | 75E127 | Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy<br><i>1: 56; viz příloha 0001</i><br><i>2: 24+8+8+8+8; TD Hronov + H1 + H2 + H3 + proviz.</i>  | hod   | 56,000  |
| 117   | 75E137 | Přezkoušení vlakových cest<br><i>1: 2; viz příloha 0001</i><br><i>2: přezkoušení po přepojení na proviz.kabely</i>  | kus   | 2,000   |
| 118   | 75E157 | Přezkoušení a regulace návěstidel<br><i>1: 2; viz příloha 0001</i><br><i>2: přezkoušení po přepojení na proviz.kabely</i>   | kus   | 2,000   |
| 119   | 75E187 | Příprava a celkové zkoušky elektronického stávedla pro jednu vlakovou cestu<br><i>1: 37; viz příloha 0001, 0201, 0301</i>   | kus   | 37,000  |
| 120   | 75E197 | Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej<br><i>1: 5; viz příloha 0001, 0201</i><br><i>2: 1+2+2; H1 + H2 + H3</i>  | kus   | 5,000   |
| <b>Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu</b>    |        |   |       |         |
| 121   | 709611 | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU<br><i>1: 500; stávající stav</i><br><i>2: viz 0001</i>   | M     | 500,000 |
| 122   | 709612 | DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY<br><i>1: 300; stávající stav</i><br><i>2: viz 0001</i>  | M     | 300,000 |
| 123   | 75A218 | Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž<br><i>1: 140,490</i><br><i>2: viz 0001; stávající stav</i>  | kmpár | 140,490 |

|     |         |   |       |         |
|-----|---------|---|-------|---------|
| 124 | 75A228  | Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž<br><i>1: 154,156<br/>2: viz 0001; stávající stav</i>                                  | kmpár | 154,156 |
| 125 | 75A238  | Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž<br><i>1: 1,200<br/>2: viz 0001; stávající stav</i>                          | kmpár | 1,200   |
| 126 | 742Z23  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN<br><i>1: 840,000<br/>2: viz 0001, 0801, 0802</i>  | M     | 840,000 |
| 127 | 75B128  | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž<br><i>1: 15; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: RD H1, H2, H3</i>           | m     | 15,000  |
| 128 | 75B138  | Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž<br><i>1: 6; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: RM Hronov</i>                      | m     | 6,000   |
| 129 | 75B328  | Sekce ovládacího stolu - demontáž<br><i>1: 4; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: DK Hronov</i>                                       | kus   | 4,000   |
| 130 | 75B428  | Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž<br><i>1: 4; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: 1+1+1+1; RM Hronov + H1 + H2 + H3</i>         | kus   | 4,000   |
| 131 | 75B438  | Stojanová řada pro 3 stojany - demontáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: RM Hronov</i>                                 | kus   | 1,000   |
| 132 | 75B478  | Kabelový rošt vodorovný - demontáž<br><i>1: 3; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: 2+1; RM Hronov+H1</i>                              | kus   | 3,000   |
| 133 | 75B498  | Skříň kabelová - demontáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: 1+1; RM Hronov+H2</i>                                       | kus   | 2,000   |
| 134 | 75B548  | Skříň (stojan) volné vazby - demontáž<br><i>1: 7; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: 3+2+1+1; RM Hronov+H1+H2+H3</i>                 | kus   | 7,000   |
| 135 | 75B668  | Skříň napájecí - demontáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: RM Hronov</i>   | kus   | 1,000   |
| 136 | 75B678  | Oddělovací transformátor - demontáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: RM Hronov</i>                                     | kus   | 1,000   |
| 137 | 75B6G8  | Usměrňovač - demontáž<br><i>1: 9; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: 1+4+2+2; RM Hronov + H1 + H2 + H3</i>                           | kus   | 9,000   |
| 138 | 75B6T8  | Bezúdržbová baterie - demontáž<br><i>1: 3; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: 1+1+1; H1 + H2 + H3</i>                                | kus   | 3,000   |
| 139 | 75B6T8R | Akumulátorová baterie - demontáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: RM Hronov</i>  | kus   | 2,000   |
| 140 | 75C178  | Přestavník elektromotorický - demontáž<br><i>1: 6; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: 1, 2, 3, 9, 10, 11</i>                         | kus   | 6,000   |
| 141 | 75C228  | Výkolejka s přestavníkem a návěsním tělesem - demontáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: Vk2V</i>                       | kus   | 1,000   |
| 142 | 75C258  | Výkolejka se zámkem - demontáž<br><i>1: 4; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: Vk1, Vk2, Vk3, Vk1V</i>                                | kus   | 4,000   |
| 143 | 75C358  | Pomocné stavědlo - demontáž<br><i>1: 3; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: PSt1, PSt2, ZVK</i>                                       | kus   | 3,000   |
| 144 | 75C458  | Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž<br><i>1: 3; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: 6, 8, K1</i>                                  | kus   | 3,000   |
| 145 | 75C498  | Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: EZ Vk1/Vk2, EZ Vk1V/K1</i>             | kus   | 2,000   |
| 146 | 75C528  | Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: S1, L1</i>                                | kus   | 2,000   |
| 147 | 75C538  | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž<br><i>1: 6; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: L, S2, S3, L2, L3, S</i>      | kus   | 6,000   |
| 148 | 75C728R | Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: označníky</i>                             | kus   | 2,000   |
| 149 | 75C848  | Stykový transformátor - demontáž<br><i>1: 4; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: KO 1K, 2K</i>  | kus   | 4,000   |
| 150 | 75C858  | Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž<br><i>1: 4; viz příloha 0001, část demontáže<br/>2: KO 1K, 2K</i> | sada  | 4,000   |



|                  |        |  |     |         |
|------------------|--------|--|-----|---------|
| 151              | 75C8A8 | Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž<br><i>1: 3; viz příloha 0001, část demontáže</i><br><i>2: ASE Ik1, Ik8, H3</i>                    | kus | 3,000   |
| 152              | 75C8B8 | Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž<br><i>1: 6; viz příloha 0001, část demontáže</i><br><i>2: Ik2-Ik7</i>  | kus | 6,000   |
| 153              | 75D168 | Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i><br><i>2: RD H1, H2</i> | kus | 2,000   |
| 154              | 75D198 | Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i><br><i>2: RS H3</i>                              | kus | 2,000   |
| 155              | 75D218 | Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž<br><i>1: 3; viz příloha 0001, část demontáže</i><br><i>2: PZS H2, PZS H3</i>   | kus | 3,000   |
| 156              | 75D228 | Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž<br><i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i><br><i>2: PZS H1, PZS H2</i>   | kus | 2,000   |
| 157              | 75D238 | Výstražník se závorou, 2 skříně - demontáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i><br><i>2: PZS H2</i>  | kus | 1,000   |
| 158              | 75D248 | Výstražník bez závory, 2 skříně - demontáž<br><i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i><br><i>2: PZS H1</i>  | kus | 1,000   |
| <hr/>            |        |  |     |         |
| <b>Díl: B.99</b> |        | <b>Odpady</b>  |     |         |
| 159              | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br><i>1: 114,408; viz 0001</i>                     | T   | 114,408 |
| 160              | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br><i>1: 28,900; viz 0001</i>                                    | T   | 28,900  |
| 161              | 015170 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC<br><i>1: 0,100; viz 0001</i>                                   | T   | 0,100   |
| 162              | 015240 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU<br><i>1: 2,500; viz 0001</i>  | T   | 2,500   |
| 163              | 015310 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)<br><i>1: 0,900; viz 0001</i>       | T   | 0,900   |
| 164              | 015650 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY<br><i>1: 1,260; viz 0001</i>                                       | T   | 1,260   |



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK

---



# SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov**

Číslo stavby: **5523730004**

Název PS,SO : **ŽST Hronov, SZZ**

Číslo PS,SO: **PS 15-28-01**

Task: 15.11.2016

JKSO: **828 8**

| Pof. číslo pol. | Číslo položky | Název položky<br>Výkaz výměr | měrná jednotka | množství |
|-----------------|---------------|------------------------------|----------------|----------|
| 1               | 2             | 3                            | 4              |          |

|                 |                                      |  |      |         |
|-----------------|--------------------------------------|--|------|---------|
| <b>Díl: A.1</b> | <b>Definitivní SZZ - zemní práce</b> |  |      |         |
| 1               | 13173A                               | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY   | M3   | 170,000 |
|                 |                                      | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepkavost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |      |         |
| 2               | 13273A                               | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY   | M3   | 814,763 |
|                 |                                      | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepkavost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |      |         |
| 3               | 13273B                               | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA   | M3KM | 533,160 |
|                 |                                      | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].   |      |         |
| 4               | 14173                                | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM  | M    | 275,000 |
|                 |                                      | položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)  |      |         |
| 5               | 17411                                | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM   | M3   | 895,903 |
|                 |                                      | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>  |      |         |

|                 |        |   |     |           |
|-----------------|--------|---|-----|-----------|
| 6               | 17481  | <b>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b><br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3  | 61,000    |
| <b>Díl: A.2</b> |        |   |     |           |
| 7               | 701005 | <b>Definitivní SZZ - uložení</b><br><b>VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU</b><br>1. Položka obsahuje:<br>- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  | KUS | 82,000    |
| 8               | 702111 | <b>KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM</b><br>1. Položka obsahuje:<br>- přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  | M   | 570,000   |
| 9               | 702112 | <b>KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM</b><br>1. Položka obsahuje:<br>- přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.   | M   | 910,000   |
| 10              | 702212 | <b>KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM</b><br>1. Položka obsahuje:<br>- přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.   | M   | 743,000   |
| 11              | 702312 | <b>ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM</b><br>1. Položka obsahuje:<br>- přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.   | M   | 1 095,000 |
| 12              | 702901 | <b>ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM</b><br>1. Položka obsahuje:<br>- veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.  | M   | 570,000   |
| 13              | 702902 | <b>ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM</b><br>1. Položka obsahuje:<br>- veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.   | M   | 910,000   |
| 14              | 703212 | <b>KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM</b><br>1. Položka obsahuje:<br>- kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod.<br>- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)<br>- elektrické pospojování<br>- pomocné mechanismy a nátěr<br>2. Položka neobsahuje:<br>- víko a kabelové příchytky<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.   | M   | 15,000    |

|                 |        |   |       |         |
|-----------------|--------|---|-------|---------|
| 15              | 703312 | <p>KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod.</li> <li>– veškerý spojovací a montážní materiál</li> <li>– pomocné mechanismy a nátěr</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>   | M     | 15,000  |
| 16              | 703512 | <p>ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.</li> <li>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( drážky apod.)</li> <li>– pomocné mechanismy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>  | M     | 30,000  |
| <b>Díl: A.3</b> |        |   |       |         |
| 17              | 75A131 | <p><b>Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění</b></p> <p>Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>  | kmpár | 54,145  |
| 18              | 75A141 | <p>Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>   | kmpár | 141,050 |
| 19              | 75A151 | <p>Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>  | kmpár | 9,880   |
| 20              | 75A161 | <p>Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>  | kmpár | 106,380 |
| 21              | 75A217 | <p>Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření</li> <li>– montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>   | kmpár | 54,145  |
| 22              | 75A227 | <p>Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření</li> <li>– montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p> | kmpár | 141,050 |

|    |        |   |       |         |
|----|--------|---|-------|---------|
| 23 | 75A237 | <p>Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření</li> <li>– montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>   | kmpár | 9,880   |
| 24 | 75A247 | <p>Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření</li> <li>– montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p> | kmpár | 106,380 |
| 25 | 75A311 | <p>Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus   | 124,000 |
| 26 | 75A312 | <p>Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus   | 56,000  |
| 27 | 75A321 | <p>Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus   | 8,000   |
| 28 | 75A322 | <p>Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus   | 9,000   |
| 29 | 75A331 | <p>Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus   | 2,000   |
| 30 | 75A332 | <p>Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus   | 6,000   |



|    |        |  |     |         |
|----|--------|--|-----|---------|
| 31 | 75A410 | <p>Označení kabelů kabelovým štítkem</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel</li> <li>– náklady na výrobu štítků, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>                                     | kus | 180,000 |
| 32 | 75A420 | <p>Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel</li> <li>– náklady na výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>                                | kus | 874,000 |
| 33 | 742H12 | <p>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>   | M   | 215,000 |
| 34 | 742K12 | <p>UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | KUS | 12,000  |
| 35 | 742O15 | <p>OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– veškeré příslušenství</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | KUS | 12,000  |
| 36 | 741911 | <p>UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přípravu podkladu pro osazení</li> <li>– měření, dělení, spojování, tvarování</li> <li>– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zemní práce</li> <li>– ochranu vodiče - chráničky apod.</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p> | M   | 400,000 |
| 37 | 741B11 | <p>ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přípravu podkladu pro osazení</li> <li>– spojování</li> <li>– ochranný nátěr spoje dle příslušných norem</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | KUS | 24,000  |
| 38 | 741C01 | <p>EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | KUS | 6,000   |
| 39 | 741C02 | <p>UZEMŇOVACÍ SVORKA</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– veškeré příslušenství</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | KUS | 2,000   |
| 40 | 741C06 | <p>VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vodivé připojení vodiče na konstrukci</li> <li>– dělení, tvarování, spojování</li> <li>– ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | KUS | 8,000   |

| Díl: <b>A.4</b> |        | <b>Definitivní SZZ - vnitřní prvky</b>   |       |        |
|-----------------|--------|--|-------|--------|
| 41              | 75B121 | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka  | m     | 17,000 |
|                 |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu<br>– dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.  |       |        |
| 42              | 75B127 | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž   | m     | 17,000 |
|                 |        | 1. Položka obsahuje:<br>– položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně<br>– montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismů, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.  |       |        |
| 43              | 75B311 | Pult nouzové obsluhy - dodávka   | kus   | 1,000  |
|                 |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– všechny náklady na pořízení pultu nouzové obsluhy včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |       |        |
| 44              | 75B317 | Pult nouzové obsluhy - montáž  | kus   | 1,000  |
|                 |        | 1. Položka obsahuje:<br>– usazení pultu nouzové obsluhy na místo určení, zapojení<br>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |       |        |
| 45              | 75B471 | Kabelový rošt vodorovný - dodávka  | kus   | 6,000  |
|                 |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– všechny náklady na pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |       |        |
| 46              | 75B477 | Kabelový rošt vodorovný - montáž   | kus   | 6,000  |
|                 |        | 1. Položka obsahuje:<br>– sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení<br>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |       |        |
| 47              | 75B491 | Skříň kabelová - dodávka   | kus   | 2,000  |
|                 |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |       |        |
| 48              | 75B497 | Skříň kabelová - montáž  | kus   | 2,000  |
|                 |        | 1. Položka obsahuje:<br>– usazení skříně kabelové vnitřní na místě určení, zapojení<br>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |       |        |
| 49              | 75B521 | Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka   | v. j. | 8,000  |
|                 |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletního vnitřního zařízení pro zabezpečení výhybkové jednotky vč. souvisejících prvků a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení, instalace základního SW<br>– všechny náklady na pořízení zařízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztahovaná na jednu výhybkovou jednotku. |       |        |

|    |        |  |       |       |
|----|--------|--|-------|-------|
| 50 | 75B527 | Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž<br>1. Položka obsahuje:<br>– upevnění zařízení do stojanu (skříně), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení<br>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku. | v. j. | 8,000 |
| 51 | 75B541 | Skříň (stojan) volné vazby - dodávka<br>1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– všechny náklady na pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   | kus   | 2,000 |
| 52 | 75B547 | Skříň (stojan) volné vazby - montáž<br>1. Položka obsahuje:<br>– osazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení<br>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  | kus   | 2,000 |
| 53 | 75B631 | Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka<br>1. Položka obsahuje:<br>– dodání skříně kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříně a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– náklady na pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   | kus   | 1,000 |
| 54 | 75B647 | Napájecí zdroj - montáž<br>1. Položka obsahuje:<br>– osazení skříně a jejich propojení, včetně montáže a dobíjení baterií<br>– regulace obvodů a přezkoušení funkce<br>– položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  | kus   | 1,000 |
| 55 | 75B661 | Skříň napájecí - dodávka<br>1. Položka obsahuje:<br>– dodání skříně napájecí a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   | kus   | 2,000 |
| 56 | 75B667 | Skříň napájecí - montáž<br>1. Položka obsahuje:<br>– osazení skříně napájecí na místě určení, zapojení, regulace obvodů a přezkoušení funkce<br>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  | kus   | 2,000 |
| 57 | 75B671 | Oddělovací transformátor - dodávka<br>1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletního oddělovacího transformátoru (2 až 5 kVA) a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  | kus   | 2,000 |
| 58 | 75B677 | Oddělovací transformátor - montáž<br>1. Položka obsahuje:<br>– montáž oddělovacího transformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení<br>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   | kus   | 2,000 |

|   |        |   |     |        |
|---|--------|---|-----|--------|
| 59  | 75B6A1 | Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka  | kus | 1,000  |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |        |   |     |        |
| 60  | 75B6L1 | Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka                                     | kus | 1,000  |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |        |
| 61  | 75B711 | Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka                                    | kus | 63,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |        |
| 62  | 75B717 | Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž                                     | kus | 63,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž<br>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |        |
| 63  | 75B721 | Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka                                    | kus | 7,000  |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |        |
| 64  | 75B727 | Přepětová ochrana pro přestavník - montáž                                     | kus | 7,000  |
| 1. Položka obsahuje:<br>– montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž<br>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |        |
| 65  | 75B731 | Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka | kus | 3,000  |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |        |
| 66  | 75B737 | Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž  | kus | 3,000  |
| 1. Položka obsahuje:<br>– montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž<br>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |        |
| 67  | 75C921 | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka                            | kus | 2,000  |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků do stavebního ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |        |   |     |        |

|  |         |  |     |       |
|--|---------|--|-----|-------|
| 68   | 75C927  | Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž                      | kus | 2,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků, zapojení, přezkoušení<br>– všechny náklady na montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |         |  |     |       |
| 69   | 75D111  | Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka | kus | 3,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– všechny náklady na dodávku skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |         |  |     |       |
| 70   | 75D117  | Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž  | kus | 3,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– určení místa umístění, montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení<br>– všechny náklady na montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.      |         |  |     |       |
| <b>Díl: A.5</b>  |         |  |     |       |
| <b>Definitivní SZZ - venkovní prvky</b>  |         |  |     |       |
| 71   | 75C111  | Přestavník rozřezný - dodávka  | kus | 1,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu<br>– všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |         |  |     |       |
| 72   | 75C117  | Přestavník rozřezný - montáž   | kus | 1,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)<br>– přezkoušení a regulace přestavníku<br>– všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |         |  |     |       |
| 73   | 75C141  | Přestavník přírubový - dodávka   | kus | 6,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu<br>– všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |         |  |     |       |
| 74   | 75C147  | Přestavník přírubový - montáž  | kus | 6,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)<br>– přezkoušení a regulace přestavníku<br>– všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |         |  |     |       |
| 75   | 75C161R | Záporník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - dodávka         | kus | 1,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodání záporníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu<br>– všechny náklady na dodání záporníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |         |  |     |       |

|    |         |  |     |       |
|----|---------|--|-----|-------|
| 76 | 75C167R | <p>Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vyměření místa montáže závorníku a kabelového závěru, připevnění závorníku, montáž kabelového závěru, zapojení 2 kusů kabelové formy (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž závorníků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 1,000 |
| 77 | 75C211  | <p>Výkolejka s přestavníkem - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 2,000 |
| 78 | 75C217  | <p>Výkolejka s přestavníkem - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem</li> <li>– všechny náklady na montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> | kus | 2,000 |
| 79 | 75C231  | <p>Výkolejka s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka výkolejky s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem podle jeho typu včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku výkolejky s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 2,000 |
| 80 | 75C241  | <p>Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka výkolejky s kontrolním zámkem a návěstním tělesem podle jeho typu včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku výkolejky s kontrolním zámkem a návěstním tělesem včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 3,000 |
| 81 | 75C257  | <p>Výkolejka se zámkem - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– položení na pražce, vyvrtání potřebných otvorů a příšroubování na paty kolejnice, příšroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení sklápění</li> <li>– úpravu typu klíčů, oštitkování klíčů, očíslování výkolejky</li> <li>– všechny náklady na montáž výkolejky se zámkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 5,000 |
| 82 | 75C341  | <p>Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 3,000 |
| 83 | 75C347  | <p>Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 3,000 |

|    |         |  |     |       |
|----|---------|--|-----|-------|
| 84 | 75C411  | <p><b>Zámek výměnový jednoduchý - dodávka</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka zámku výměnového jednoduchého podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového jednoduchého podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 1,000 |
| 85 | 75C411R | <p><b>Přenosný uzamykatelný výměnový zámek</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka zámku přenosného výměnového zámku uzamykatelného podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na pořízení dodávky přenosného výměnového zámku uzamykatelného podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 6,000 |
| 86 | 75C457  | <p><b>Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vyměření místa pro montáž zámku výměnového nebo odtlačného, připevnění, natypování</li> <li>– všechny náklady na montáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 1,000 |
| 87 | 75C511  | <p><b>Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka stožárového návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 4,000 |
| 88 | 75C517  | <p><b>Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro betonový základ návěstidla</li> <li>– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štitky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– montáž stožárového návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ</li> <li>– všechny náklady na montáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> | kus | 4,000 |
| 89 | 75C521  | <p><b>Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka stožárového návěstidla třísvětlového podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla třísvětlového včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 2,000 |
| 90 | 75C527  | <p><b>Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro betonový základ návěstidla</li> <li>– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štitky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– montáž stožárového návěstidla třísvětlového včetně transformátorové skříně na základ</li> <li>– všechny náklady na montáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>      | kus | 2,000 |
| 91 | 75C531  | <p><b>Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 6,000 |

|   |        |   |     |        |
|---|--------|---|-----|--------|
| 92  | 75C537 | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž | kus | 6,000  |
| 1. Položka obsahuje:<br>– výkop jámy pro betonový základ návěstidla<br>– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)<br>– montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně transformátorové skříně na základ<br>– všechny náklady na montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |        |   |     |        |
| 93  | 75C611 | Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka         | kus | 2,000  |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka trpasličího návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– všechny náklady na dodávku trpasličího návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |        |   |     |        |
| 94  | 75C617 | Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž          | kus | 2,000  |
| 1. Položka obsahuje:<br>– výkop jámy pro betonový základ návěstidla<br>– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)<br>– montáž trpasličího návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ<br>– všechny náklady na montáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                   |        |   |     |        |
| 95  | 75C881 | Mezikolejová lanová propojka - dodávka                | kus | 44,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |        |
| 96  | 75C887 | Mezikolejová lanová propojka - montáž                 | kus | 44,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky<br>– všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |        |
| 97  | 75C911 | Snímač počítače náprav - dodávka                      | kus | 22,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |        |   |     |        |
| 98  | 75C917 | Snímač počítače náprav - montáž                       | kus | 22,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení<br>– všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |        |
| 99  | 75D141 | Kabelová skříň - dodávka                              | kus | 2,000  |
| 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– všechny náklady na dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |        |   |     |        |



|     |        |   |     |       |
|-----|--------|---|-----|-------|
| 100 | 75D147 | <p>Kabelová skříň - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou</li> <li>– všechny náklady na montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 2,000 |
| 101 | 75D161 | <p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 7,000 |
| 102 | 75D167 | <p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž</p>   | kus | 7,000 |
| 103 | 75D171 | <p>Skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory, doprava do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 2,000 |
| 104 | 75D177 | <p>Skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– určení místa umístění, usazení na základy a montáž skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory, připojení na kabelové rozvody</li> <li>– všechny náklady na montáž skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> | kus | 2,000 |
| 105 | 75D211 | <p>Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku výstražníku se závorou 1 skříň včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 5,000 |
| 106 | 75D217 | <p>Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro betonový základ výstražníku</li> <li>– usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– všechny náklady na montáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>                      | kus | 5,000 |
| 107 | 75D221 | <p>Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka výstražníku bez závory 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku výstražníku bez závory 1 skříň včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 1,000 |
| 108 | 75D227 | <p>Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro betonový základ výstražníku</li> <li>– usazení betonového základu, montáž výstražníku bez závory 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– všechny náklady na montáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>                      | kus | 1,000 |

|   |        |   |     |         |
|---|--------|---|-----|---------|
| 109   | 75D231 | <p>Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>- všechny náklady na dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 1,000   |
| 110   | 75D237 | <p>Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkop jámy pro betonový základ výstražníku</li> <li>- usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 2 skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>- všechny náklady na montáž výstražníku se závorou 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> | kus | 1,000   |
| 111   | 75D241 | <p>Výstražník bez závor, 2 skříně - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávka výstražníku bez závor 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>- všechny náklady na dodávku výstražníku bez závor 2 skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 1,000   |
| 112   | 75D247 | <p>Výstražník bez závor, 2 skříně - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkop jámy pro betonový základ výstražníku</li> <li>- usazení betonového základu, montáž výstražníku bez závor 2 skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>- všechny náklady na montáž výstražníku bez závor 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>    | kus | 1,000   |
| 113   | 75D271 | <p>Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>- všechny náklady na dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 3,000   |
| 114   | 75D277 | <p>Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé, připojení na kabelové rozvody</li> <li>- všechny náklady na montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 3,000   |
| <b>Díl: A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize</b> |        |   |     |         |
| 115   | 75E117 | <p>Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést</li> <li>- náklady na ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>  | hod | 180,000 |
| 116   | 75E127 | <p>Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem</li> <li>- náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>  | hod | 56,000  |

|  |        |  |       |         |
|--|--------|--|-------|---------|
| 117  | 75E137 | <p>Přezkoušení vlakových cest</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek</li> <li>– simulace jízdy vlaku</li> <li>– přezkoušení nouzového vybavení</li> <li>– přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení</li> <li>– kompletní náklady na zkoušky</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus   | 2,000   |
| 118  | 75E157 | <p>Přezkoušení a regulace návěstidel</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků</li> <li>– přeměření a regulace napětí na žárovkách</li> <li>– případné odstranění zacinění žárovek</li> <li>– kompletní náklady na přezkoušení a regulaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus   | 2,000   |
| 119  | 75E187 | <p>Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu</li> <li>– kompletní náklady na přezkoušení a regulaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus   | 37,000  |
| 120  | 75E197 | <p>Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení</li> <li>– příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení</li> <li>– kompletní náklady na přezkoušení a regulaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus   | 5,000   |
| <b>Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu</b> |        |  |       |         |
| 121  | 709611 | <p>DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odvoz vybouraného materiálu</li> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>   | M     | 500,000 |
| 122  | 709612 | <p>DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odvoz vybouraného materiálu</li> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>  | M     | 300,000 |
| 123  | 75A218 | <p>Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>   | kmpár | 140,490 |
| 124  | 75A228 | <p>Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p> | kmpár | 154,156 |

|     |        |   |       |         |
|-----|--------|---|-------|---------|
| 125 | 75A238 | <p>Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovací štitku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p> | kmpár | 1,200   |
| 126 | 742Z23 | <p>DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odvoz vybouraného materiálu</li> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>  | M     | 840,000 |
| 127 | 75B128 | <p>Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních</li> <li>– všechny náklady na demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>  | m     | 15,000  |
| 128 | 75B138 | <p>Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních</li> <li>– všechny náklady na demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>  | m     | 6,000   |
| 129 | 75B328 | <p>Sekce ovládacího stolu - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž sekce ovládacího stolu, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus   | 4,000   |
| 130 | 75B428 | <p>Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž stojanové řady</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus   | 4,000   |
| 131 | 75B438 | <p>Stojanová řada pro 3 stojany - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž stojanové řady</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus   | 1,000   |
| 132 | 75B478 | <p>Kabelový rošt vodorovný - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelového roštu vodorovného podle typu daného položkou</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus   | 3,000   |

|     |         |  |     |       |
|-----|---------|--|-----|-------|
| 133 | 75B498  | <p><b>Skříň kabelová - demontáž</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž skříně kabelové, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 2,000 |
| 134 | 75B548  | <p><b>Skříň (stojan) volné vazby - demontáž</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 7,000 |
| 135 | 75B668  | <p><b>Skříň napájecí - demontáž</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž skříně napájecí, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 1,000 |
| 136 | 75B678  | <p><b>Oddělovací transformátor - demontáž</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž oddělovacího transformátoru, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 1,000 |
| 137 | 75B6G8  | <p><b>Usměrňovač - demontáž</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž usměrňovače, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus | 9,000 |
| 138 | 75B6T8  | <p><b>Bezúdržbová baterie - demontáž</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž baterie, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 3,000 |
| 139 | 75B6T8R | <p><b>Akumulátorová baterie - demontáž</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž baterie, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus | 2,000 |
| 140 | 75C178  | <p><b>Přestavník elektromotorický - demontáž</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavníku a přestavníku, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem</li> <li>– všechny náklady na demontáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> | kus | 6,000 |

|  |        |   |     |       |
|--|--------|---|-----|-------|
| 141  | 75C228 | Výkolejka s přestavníkem a návěštním tělesem - demontáž | kus | 1,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavníkem a návěštním tělesem, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem<br>– všechny náklady na demontáž výkolejky s přestavníkem a návěštním tělesem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy.<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |        |   |     |       |
| 142  | 75C258 | Výkolejka se zámkem - demontáž                          | kus | 4,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž výkolejky se zámkem podle typu daného položkou<br>– všechny náklady na demontáž výkolejky se zámkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |       |
| 143  | 75C358 | Pomocné stavědlo - demontáž                             | kus | 3,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž pomocného stavědla včetně odpojení kabelové formy<br>– všechny náklady na demontáž pomocného stavědla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |       |
| 144  | 75C458 | Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž                 | kus | 3,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou<br>– všechny náklady na demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |        |   |     |       |
| 145  | 75C498 | Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž          | kus | 2,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti dle typu určeného položkou, odpojení formy<br>– všechny náklady na demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy.<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |        |   |     |       |
| 146  | 75C528 | Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž             | kus | 2,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvětlového, zasypaní jámy po základu návěstidla<br>– všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                             |        |   |     |       |
| 147  | 75C538 | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž | kus | 6,000 |
| 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél, zasypaní jámy po základu návěstidla<br>– všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.         |        |   |     |       |

|     |         |   |      |       |
|-----|---------|---|------|-------|
| 148 | 75C728R | <p>Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž neproměnného návěstidla podle typu daného položkou</li> <li>– všechny náklady na demontáž neproměnného návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus  | 2,000 |
| 149 | 75C848  | <p>Stykový transformátor - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů</li> <li>– všechny náklady na demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus  | 4,000 |
| 150 | 75C858  | <p>Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž propojek (á 3 lana) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnici</li> <li>– všechny náklady na demontáž propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>                                   | sada | 4,000 |
| 151 | 75C8A8  | <p>Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu včetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus  | 3,000 |
| 152 | 75C8B8  | <p>Venkovní výstroj izolované kolejničky - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž venkovní výstroje izolované kolejničky včetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž venkovní výstroje izolované kolejničky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>   | kus  | 6,000 |
| 153 | 75D168  | <p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně odpojení od kabelových rozvodů</li> <li>– náklady na demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> | kus  | 2,000 |
| 154 | 75D198  | <p>Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž přístrojové skříně v kolejišti bez vnitřní výstroje včetně odpojení</li> <li>– náklady na demontáž přístrojové skříně v kolejišti bez vnitřní výstroje se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  | kus  | 2,000 |

|                         |        |   |     |         |
|-------------------------|--------|---|-----|---------|
| 155                     | 75D218 | <p>Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž betonového základu, zasypaní jámy po základu, demontáž výstražníku se závorou 1 skříň včetně odpojení kabelových přívodů</li> <li>– všechny náklady na demontáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>    | kus | 3,000   |
| 156                     | 75D228 | <p>Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž betonového základu, zasypaní jámy po základu, demontáž výstražníku bez závory 1 skříň včetně odpojení kabelových přívodů</li> <li>– všechny náklady na demontáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>    | kus | 2,000   |
| 157                     | 75D238 | <p>Výstražník se závorou, 2 skříně - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž betonového základu, zasypaní jámy po základu, demontáž výstražníku se závorou 2 skříně včetně odpojení kabelových přívodů</li> <li>– všechny náklady na demontáž výstražníku se závorou 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> | kus | 1,000   |
| 158                     | 75D248 | <p>Výstražník bez závory, 2 skříně - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž betonového základu, zasypaní jámy po základu, demontáž výstražníku bez závory 2 skříně včetně odpojení kabelových přívodů</li> <li>– všechny náklady na demontáž výstražníku bez závory 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> | kus | 1,000   |
| <b>Díl: B.99 Odpady</b> |        |   |     |         |
| 159                     | 015111 | <p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>   | T   | 114,408 |
| 160                     | 015140 | <p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>   | T   | 28,900  |
| 161                     | 015170 | <p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>   | T   | 0,100   |



|     |        |  |   |       |
|-----|--------|--|---|-------|
| 162 | 015240 | <p><b>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>                                  | T | 2,500 |
| 163 | 015310 | <p><b>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p> | T | 0,900 |
| 164 | 015650 | <p><b>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY</b></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>                                 | T | 1,260 |