


Zhotovitel Aktualizace projektu:
Společnost "MM-SUDOP: Ty-Br_aktualizace"

Výškový systém Bpv
Souřadný systém S-JTSK

Přehled revizi přílohy					
03	31.07.2017	JDy	Aktualizace Projektu 07/2017	PeV	MHa
P2	22.05.2017	JDy	Aktualizace Projektu – k připomínkám	PeV	MHa
02	30.11.2016	JDy	odevzdání Projektu se zapracovanými připomínkami	PeV	MHa
Rev.	Datum	Vyprac.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.






Objednatel		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
 Správa železniční dopravní cesty		Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc www.szdc.cz			

Zhotovitel		Společnost "MM: Ty - Br"			
 Mott MacDonald		Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com		MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com	

Zpracovatel části		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 +420 267 094 111 www.sudop.cz			
					

Akce					
Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov					

Část dokumentace					
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení					
D.1.2.1 PS 06-28-01 Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ					

Název přílohy Seznam prací, dodávek a hlavního materialu				Stupeň dokumentace		projekt
				Měřítko		-
				Formát		A4
				Datum		10/2016
Manažer projektu	Ing. Markéta Hamplová		Vypracoval	Ing. Jaroslav Dytrych		
Garant profese	Ing. Jaroslav Dytrych		Kontroloval	Ing. Petr Vrábel		
Odpov. projektant	Ing. Jaroslav Dytrych		Schválil	Ing. Markéta Hamplová		
Číslo dokumentu				Revize	Část dokumentace	Číslo přílohy
359390-SUD-ZAB-062801-0002				03	D.1.2.1	0002

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov**

Název PS,SO : **Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ**

Datum zpracování : **03.11.2016**

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby **5523730004**

Číslo PS,SO **PS 06-28-01**

Datum aktualizace : **31.07.2017**

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	A.1	Definitivní TZZ - zemní práce								
1	11318A	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY	M3	0,750		0,000		0,00		0,00
2	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	1,875		0,000		0,00		0,00
3	11344	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	1,125		0,000		0,00		0,00
4	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	235,000		0,000		0,00		0,00
5	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	1 928,760		0,000		0,00		0,00
6	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	11 041,840		0,000		0,00		0,00
7	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	310,000		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 839,000		0,000		0,00		0,00
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	317,000		0,000		0,00		0,00
10	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,875		0,000		0,00		0,00
11	581134	CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM	M2	75,000		0,000		0,00		0,00
12	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A.1	Definitivní TZZ - zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	A.2	Definitivní TZZ - uložení								
13	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	158,000		0,000		0,00		0,00
14	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	780,000		0,000		0,00		0,00
15	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	568,000		0,000		0,00		0,00
16	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	5 660,000		0,000		0,00		0,00
17	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	780,000		0,000		0,00		0,00
18	703211	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	M	110,000		0,000		0,00		0,00
19	703311	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	M	110,000		0,000		0,00		0,00
20	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A.2	Definitivní TZZ - uložení				0,000		0,00		0,00

Díl:	A.3	Definitivní TZS - kabelizace, uzemnění							
21	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	40,905		0,000		0,00	0,00
22	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	310,960		0,000		0,00	0,00
23	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	40,905		0,000		0,00	0,00
24	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	310,960		0,000		0,00	0,00
25	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	19,000		0,000		0,00	0,00
26	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	21,000		0,000		0,00	0,00
27	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	24,000		0,000		0,00	0,00
28	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	21,000		0,000		0,00	0,00
29	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	40,000		0,000		0,00	0,00
30	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	812,000		0,000		0,00	0,00
31	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	80,000		0,000		0,00	0,00
32	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00
33	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00
34	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	550,000		0,000		0,00	0,00
35	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	33,000		0,000		0,00	0,00
36	741C01	EKVIPOTECIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00
37	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	9,000		0,000		0,00	0,00
38	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	11,000		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za A.3	Definitivní TZS - kabelizace, uzemnění				0,000		0,00	0,00
Díl:	A.4	Definitivní TZS - vnitřní prvky							
39	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	10,000		0,000		0,00	0,00
40	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	10,000		0,000		0,00	0,00
41	75B361	Kolejová deska - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
42	75B367	Kolejová deska - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
43	75B381	Úprava kolejové desky - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00	0,00
44	75B387	Úprava kolejové desky - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00
45	75B411	Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
46	75B417	Stojanová řada pro 1 stojan - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
47	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
48	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
49	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
50	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
51	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
52	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
53	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00	0,00
54	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00
55	75B671	Oddělovací transformátor - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
56	75B677	Oddělovací transformátor - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
57	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
58	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
59	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
60	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
61	75B711	Přepětiová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	9,000		0,000		0,00	0,00
62	75B717	Přepětiová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	9,000		0,000		0,00	0,00

63	75C931	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	75C937	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
66	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
67	75D131	Bateriová skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
68	75D137	Bateriová skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A.4	Definitivní TZZ - vnitřní prvky				0,000		0,00		0,00
Díl:	A.5	Definitivní TZZ - venkovní prvky								
69	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
70	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
72	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
73	75C731	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
74	75C737	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
75	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
76	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
77	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
78	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
79	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
80	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
81	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
82	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
83	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
84	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
85	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
86	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A.5	Definitivní TZZ - venkovní prvky				0,000		0,00		0,00
Díl:	A.6	Definitivní TZZ - dozor, revize								
87	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	120,000		0,000		0,00		0,00
88	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
89	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
90	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
91	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A.6	Definitivní TZZ - dozor, revize				0,000		0,00		0,00
Díl:	B.91	Demontáže stávajícího stavu								
92	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	300,000		0,000		0,00		0,00
93	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	17,370		0,000		0,00		0,00
94	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	99,760		0,000		0,00		0,00
95	75A238	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž	kmpár	0,300		0,000		0,00		0,00
96	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	6,000		0,000		0,00		0,00
97	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
98	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
99	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
100	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

101	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
102	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
103	75C938	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
104	75C558	Stožárové návěstidlo mechanické - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
105	75C728	Vzdálenostní upozornovací - demontáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
106	75C738	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
107	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
108	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	sada	6,000		0,000		0,00		0,00
109	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
110	75C8A8	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
111	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
112	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
113	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
114	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.91	Demontáže stávajícího stavu				0,000		0,00		0,00
Díl:	B.99	Odpady								
115	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	524,088		0,000		0,00		0,00
116	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	2,600		0,000		0,00		0,00
117	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	3,000		0,000		0,00		0,00
118	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,700		0,000		0,00		0,00
119	015650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY	T	0,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.99	Odpady				0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov**

Číslo stavby: **5523730004**

Název PS,SO : **Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ**

Číslo PS,SO: **PS 06-28-01**

Task: 10.07.2017

JKSO: **828 8**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: A.1		Definitivní TZZ - zemní práce		
1	11318A	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY 1: 0,750 2: viz 010x	M3	0,750
2	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY 1: 1,875 2: viz 010x	M3	1,875
3	11344	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU 1: 1,125 2: viz 010x	M3	1,125
4	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY 1: 235,000 2: viz 010x	M3	235,000
5	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY 1: 1928,760 2: viz 010x	M3	1 928,760
6	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA 1: 11041,840 2: viz 010x; objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože, 34 km	M3KM	11 041,840
7	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM 1: 310,000 2: viz 010x	M	310,000
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 1: 1839,000 2: viz 010x	M3	1 839,000
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1: 317,000 2: viz 010x	M3	317,000
10	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 1: 1,875 2: viz 010x	M3	1,875
11	581134	CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM 1: 75,000 2: viz 010x	M2	75,000
12	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 1: 12,500 2: viz 010x	M2	12,500

Díl: A.2		Definitivní TZZ - uložení		
13	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU 1: 158,000 2: viz 0001, 01xx	KUS	158,000
14	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 1: 780,000 2: viz 0001, 01xx	M	780,000
15	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM 1: 568,000 2: viz 0001, 01xx	M	568,000
16	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM 1: 5660,000 2: viz 0001, 01xx	M	5 660,000
17	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 1: 780,000 2: viz 0001, 01xx	M	780,000
18	703211	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM 1: 110,000 2: viz 0001, 01xx	M	110,000
19	703311	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM 1: 110,000 2: viz 0001, 01xx	M	110,000
20	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM 1: 20; viz příloha 0001 2: vnitřní rozvody pro St.2 a DK Opočno	M	20,000

Díl: A.3		Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění		
21	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka 1: 40,905 2: viz 0001, 0801, 0802	kmpár	40,905

22	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka 1: 310,960 2: viz 0001, 0801, 0802	kmpár	310,960
23	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž 1: 40,905 2: viz 0001, 0801, 0802	kmpár	40,905
24	75A227	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž 1: 310,960 2: viz 0001, 0801, 0802	kmpár	310,960
25	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů 1: 19,000 2: viz 0001, 0801, 0802	kus	19,000
26	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů 1: 21,000 2: viz 0001, 0801, 0802	kus	21,000
27	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů 1: 24,000 2: viz 0001, 0801, 0802	kus	24,000
28	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů 1: 21,000 2: viz 0001, 0801, 0802	kus	21,000
29	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem 1: 40,000 2: viz 0001, 0801, 0802	kus	40,000
30	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou 1: 812,000 2: viz 0001, 0801, 0802	kus	812,000
31	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 1: 80,000 2: viz 0001, 0801, 0802	M	80,000
32	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 1: 4,000 2: viz 0001, 0801, 0802	KUS	4,000
33	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL 1: 4,000 2: viz 0001, 0801, 0802	KUS	4,000
34	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 1: 550,000 2: viz 0001, 0801	M	550,000
35	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M 1: 33,000 2: viz 0001, 0801	KUS	33,000
36	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE 1: 2,000 2: viz 0001, 0801	KUS	2,000
37	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA 1: 9,000 2: viz 0001, 0801	KUS	9,000
38	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI 1: 11,000 2: viz 0001, 0801	KUS	11,000
Díl: A.4 Definitivní TZZ - vnitřní prvky				
39	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka 1: 10; viz příloha 0001 2: 5+5; RD Opočno + PZS OB1	m	10,000
40	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž 1: 10; viz příloha 0001 2: 5+5; RD Opočno + PZS OB1	m	10,000
41	75B361	Kolejová deska - dodávka 1: 1; viz přílohy 0001, 0601 2: DK Opočno, doplňovaná deska	kus	1,000
42	75B367	Kolejová deska - montáž 1: 1; viz přílohy 0001, 0601 2: DK Opočno, doplňovaná deska	kus	1,000
43	75B381	Úprava kolejové desky - dodávka 1: 3; viz přílohy 0001, 0602 2: St.2 Opočno	kus	3,000
44	75B387	Úprava kolejové desky - montáž 1: 3; viz přílohy 0001, 0602 2: St.2 Opočno	kus	3,000
45	75B411	Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka 1: 1; viz přílohy 0001, 0502 2: PZS OB1	kus	1,000
46	75B417	Stojanová řada pro 1 stojan - montáž 1: 1; viz přílohy 0001, 0502 2: PZS OB1	kus	1,000
47	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka 1: 1; viz přílohy 0001, 0501 2: RD Opočno	kus	1,000
48	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž 1: 1; viz přílohy 0001, 0501 2: RD Opočno	kus	1,000

49	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka <i>1: 1; viz přílohy 0001, 0501</i> <i>2: 1; RD Opočno</i>	kus	1,000
50	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž <i>1: 1; viz přílohy 0001, 0501</i> <i>2: 1; RD Opočno</i>	kus	1,000
51	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka <i>1: 1; viz přílohy 0001, 0501</i> <i>2: RD Opočno</i>	kus	1,000
52	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž <i>1: 1; viz přílohy 0001, 0501</i> <i>2: RD Opočno</i>	kus	1,000
53	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka <i>1: 3; viz příloha 0001</i> <i>2: 2+1; RD Opočno + PZS OB2</i>	kus	3,000
54	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž <i>1: 3; viz příloha 0001</i> <i>2: 2+1; RD Opočno + PZS OB2</i>	kus	3,000
55	75B671	Oddělovací transformátor - dodávka <i>1: 2; viz přílohy 0001, 0501, 0502</i> <i>2: 1+1; RD Opočno + PZS OB1</i>	kus	2,000
56	75B677	Oddělovací transformátor - montáž <i>1: 2; viz přílohy 0001, 0501, 0502</i> <i>2: 1+1; RD Opočno + PZS OB1</i>	kus	2,000
57	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka <i>1: 2; viz přílohy 0001, 0501, 0502</i> <i>2: 1+1; RD Opočno + PZS OB1</i>	kus	2,000
58	75B6G7	Usměrňovač - montáž <i>1: 2; viz přílohy 0001, 0501, 0502</i> <i>2: 1+1; RD Opočno + PZS OB1</i>	kus	2,000
59	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka <i>1: 2; viz přílohy 0001, 0501, 0502</i> <i>2: 1+1; RD Opočno + PZS OB1</i>	kus	2,000
60	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž <i>1: 2; viz přílohy 0001, 0501, 0502</i> <i>2: 1+1; RD Opočno + PZS OB1</i>	kus	2,000
61	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka <i>1: 9; viz přílohy 0001, 0201</i> <i>2: 5+4</i> <i>3: PočN OPB1-5 + výstražníky OB1</i>	kus	9,000
62	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž <i>1: 9; viz přílohy 0001, 0201</i> <i>2: 5+4</i> <i>3: PočN OPB1-5 + výstražníky OB1</i>	kus	9,000
63	75C931	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka <i>1: 1; viz přílohy 0001, 0501</i> <i>2: RD Opočno pro OPB1-OPB5</i>	kus	1,000
64	75C937	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž <i>1: 1; viz přílohy 0001, 0501</i> <i>2: RD Opočno pro OPB1-OPB5</i>	kus	1,000
65	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka <i>1: 1; viz přílohy 0001, 0502</i> <i>2: PZS OB1</i>	kus	1,000
66	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž <i>1: 1; viz přílohy 0001, 0502</i> <i>2: PZS OB1</i>	kus	1,000
67	75D131	Bateriová skříň - dodávka <i>1: 2; viz přílohy 0001, 0501, 0502</i> <i>2: 1+1; RD Opočno + PZS OB1</i>	kus	2,000
68	75D137	Bateriová skříň - montáž <i>1: 2; viz přílohy 0001, 0501, 0502</i> <i>2: 1+1; RD Opočno + PZS OB1</i>	kus	2,000
Díl: A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky				
69	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka <i>1: 1; viz přílohy 0001, 0201</i> <i>2: PŘL ŽST Bohuslavice n.M.</i>	kus	1,000
70	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž <i>1: 1; viz přílohy 0001, 0201</i> <i>2: PŘL ŽST Bohuslavice n.M.</i>	kus	1,000
71	75C721	Vzdálenostní upozornovací - dodávka <i>1: 7; viz přílohy 0001, 0201</i> <i>2: před PŘL a L ŽST Bohuslavice n.M.</i>	kus	7,000
72	75C727	Vzdálenostní upozornovací - montáž <i>1: 7; viz přílohy 0001, 0201</i> <i>2: před PŘL a L ŽST Bohuslavice n.M.</i>	kus	7,000
73	75C731	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001</i> <i>2: PŘL ŽST Bohuslavice n.M.</i>	kus	1,000
74	75C737	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001</i> <i>2: PŘL ŽST Bohuslavice n.M.</i>	kus	1,000
75	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka <i>1: 16; viz příloha 0001</i> <i>2: řešení ochrany proti atmosferickým přepětím</i> <i>3: uvažovány 2 ks na snímač počítače náprav</i>	kus	16,000

76	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž <i>1: 16; viz příloha 0001</i> <i>2: řešení ochrany proti atmosferickým přepětím</i> <i>3: uvažovány 2 ks na snímač počítače náprav</i>	kus	16,000
77	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka <i>1: 8; viz přílohy 0001 a 0201</i> <i>2: OPB1 - OPB5 a BPB1 - BPB3</i>	kus	8,000
78	75C917	Snímač počítače náprav - montáž <i>1: 8; viz přílohy 0001 a 0201</i> <i>2: OPB1 - OPB5 a BPB1 - BPB3</i>	kus	8,000
79	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka <i>1: 3; viz přílohy 0001, 0201, 0501, 0502</i> <i>2: 1+2; Opočno + PZS OB1</i> <i>3: 1 kus RD = 9m2</i>	kus	3,000
80	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž <i>1: 3; viz přílohy 0001, 0201, 0501, 0502</i> <i>2: 1+2; Opočno + PZS OB1</i> <i>3: 1 kus RD = 9m2</i>	kus	3,000
81	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka <i>1: 2; viz přílohy 0001, 0201, 0211, 0212</i> <i>2: PZS OB1</i>	kus	2,000
82	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž <i>1: 2; viz přílohy 0001, 0201, 0211, 0212</i> <i>2: PZS OB1</i>	kus	2,000
83	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka <i>1: 3; viz přílohy 0001, 0201, 0211, 0212</i> <i>2: 2+1; PZS OB1 + PZS OB2</i>	kus	3,000
84	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž <i>1: 3; viz přílohy 0001, 0201, 0211, 0212</i> <i>2: 2+1; PZS OB1 + PZS OB2</i>	kus	3,000
85	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka <i>1: 1; viz přílohy 0001, 0201, 0211</i> <i>2: PZS OB1</i> <i>3: vybavení zařízením v rozsahu dle potřeby</i>	kus	1,000
86	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž <i>1: 1; viz přílohy 0001, 0201, 0211</i> <i>2: PZS OB1</i> <i>3: vybavení zařízením v rozsahu dle potřeby</i>	kus	1,000
Díl: A.6 Definitivní TZZ - dozor, revize				
87	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení <i>1: 120; viz příloha 0001</i> <i>2: 100+20; Opočno + OB2</i>	hod	120,000
88	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy <i>1: 40; viz příloha 0001</i> <i>2: 24+8+8; Opočno + OB1 + OB2</i>	hod	40,000
89	75E137	Přezkoušení vlakových cest <i>1: 3; viz příloha 0001</i> <i>2: 2+1; vlakové + výluka při posunu</i>	kus	3,000
90	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej <i>1: 2; viz příloha 0001</i> <i>2: OB1, OB2</i>	kus	2,000
91	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení <i>1: 40; viz příloha 0001</i> <i>2: SZZ Opočno</i>	hod	40,000
Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu				
92	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY <i>1: 300; stávající stav</i> <i>2: viz 0001</i>	M	300,000
93	75A218	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž <i>1: 17,370</i> <i>2: viz 0001; stávající stav</i>	kmpár	17,370
94	75A228	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž <i>1: 99,760</i> <i>2: viz 0001; stávající stav</i>	kmpár	99,760
95	75A238	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž <i>1: 0,300</i> <i>2: viz 0001; stávající stav</i>	kmpár	0,300
96	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž <i>1: 6; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající PZS Pohoří</i>	m	6,000
97	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: DK Opočno, stávající indikační deska</i>	kus	1,000
98	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající PZS Pohoří</i>	kus	1,000
99	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž <i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající PZS Pohoří</i> <i>3: včetně zařízení umístěných na policích stojanu</i>	kus	2,000
100	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající PZS Pohoří</i>	kus	1,000
101	75B6G8	Usměrňovač - demontáž <i>1: 6; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající PZS Pohoří</i>	kus	6,000

102	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž <i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající PZS Pohoří</i>	kus	2,000
103	75C938	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: PZS OB2</i>	kus	1,000
104	75C558	Stožárové návěstidlo mechanické - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající PŘL ŽST Bohuslavice n.M.</i>	kus	1,000
105	75C728	Vzdálenostní upozornovací - demontáž <i>1: 7; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající před PŘL a L ŽST Bohuslavice n.M.</i>	kus	7,000
106	75C738	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající před PŘL ŽST Bohuslavice n.M.</i>	kus	1,000
107	75C848	Stykový transformátor - demontáž <i>1: 6; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: kolejové obvody 1K, 2K, 3K</i>	kus	6,000
108	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž <i>1: 6; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: kolejové obvody 1K, 2K, 3K</i>	sada	6,000
109	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž <i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: propojení za rozhraním izolované a neizolované části koleje</i>	kus	2,000
110	75C8A8	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající ASE PZS Pohoří</i>	kus	1,000
111	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající IK3 v ŽST Opočno</i>	kus	1,000
112	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž <i>1: 4; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: úseky PočN PZS Bohuslavice z.</i>	kus	4,000
113	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající PZS Pohoří</i>	kus	1,000
114	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž <i>1: 3; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: 2+1; PZS Pohoří + PZS Bohuslavice z.</i>	kus	3,000
Díl: B.99 Odpady				
115	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI <i>1: 524,088; viz 0001</i>	T	524,088
116	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV <i>1: 2,600; viz 0001</i>	T	2,600
117	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU <i>1: 3,000; viz 0001</i>	T	3,000
118	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) <i>1: 0,700; viz 0001</i>	T	0,700
119	015650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY <i>1: 0,700; viz 0001</i>	T	0,700

TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov**

Číslo stavby: **5523730004**

Název PS,SO : **Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ**

Číslo PS,SO: **PS 06-28-01**

Tisk: 10.07.2017

JKSO: **828 8**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: A.1 Definitivní TZZ - zemní práce				
1	11318A	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	0,750
2	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	1,875
3	11344	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	1,125
4	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY <i>položka zahrnuje:</i> - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	235,000
5	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY <i>položka zahrnuje:</i> - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	1 928,760
6	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>	M3KM	11 041,840
7	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM <i>položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)</i>	M	310,000

8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 839,000
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	317,000
10	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>položka nezahrnuje:</i> - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	1,875
11	581134	CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM <i>položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>položka nezahrnuje:</i> - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	75,000
12	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>položka nezahrnuje:</i> - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	12,500

Díl: A.2		Definitivní TZZ - uložení		
13	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU <i>1. Položka obsahuje:</i> - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	158,000
14	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM <i>1. Položka obsahuje:</i> - přípravu podkladu pro osazení <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měří se metr délkový.	M	780,000
15	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM <i>1. Položka obsahuje:</i> - přípravu podkladu pro osazení <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měří se metr délkový.	M	568,000

16	702312	<p>ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM</p> <p>1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	M	5 660,000
17	702901	<p>ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	M	780,000
18	703211	<p>KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM</p> <p>1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr</p> <p>2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	M	110,000
19	703311	<p>KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM</p> <p>1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	M	110,000
20	703512	<p>ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM</p> <p>1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	M	20,000
Díl: A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění				
21	75A131	<p>Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	40,905
22	75A141	<p>Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	310,960
23	75A217	<p>Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	40,905

24	75A227	<p>Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	310,960
25	75A311	<p>Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	19,000
26	75A312	<p>Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	21,000
27	75A321	<p>Spojka rovná pro plastové kabely s jádrem o průměru 1 mm2 do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	24,000
28	75A322	<p>Spojka rovná pro plastové kabely s jádrem o průměru 1 mm2 přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	21,000
29	75A410	<p>Označení kabelů kabelovým štítkem</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel – náklady na výrobu štítků, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	40,000
30	75A420	<p>Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel – náklady na výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	812,000
31	742H12	<p>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	80,000
32	742K12	<p>UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	4,000

33	742O15	<p>OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	4,000
34	741911	<p>UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2</p> <p>1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem</p> <p>2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod.</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	M	550,000
35	741B11	<p>ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M</p> <p>1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	33,000
36	741C01	<p>EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	2,000
37	741C02	<p>UZEMŇOVACÍ SVORKA</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	9,000
38	741C06	<p>VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI</p> <p>1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	11,000
Díl: A.4 Definitivní TZZ - vnitřní prvky				
39	75B111	<p>Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje: – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu – dopravu do místa určení</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	10,000
40	75B117	<p>Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje: – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	10,000
41	75B361	<p>Kolejová deska - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje: – dodání kompletního (max. 10 souborů) vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení kolejové desky včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
42	75B367	<p>Kolejová deska - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje: – usazení kolejové desky na místo určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

43	75B381	<p>Úprava kolejové desky - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního (max. 2 soubory) vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení úprav kolejové desky včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
44	75B387	<p>Úprava kolejové desky - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – provedení úprav kolejové desky (max. 2 soubory) včetně zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
45	75B411	<p>Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné stojanové řady pro 1 stojan včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
46	75B417	<p>Stojanová řada pro 1 stojan - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení stojanové řady pro 1 stojan na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
47	75B421	<p>Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné stojanové řady včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
48	75B427	<p>Stojanová řada pro 2 stojany - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení stojanové řady na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
49	75B471	<p>Kabelový rošt vodorovný - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
50	75B477	<p>Kabelový rošt vodorovný - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
51	75B541	<p>Skříň (stojan) volné vazby - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

52	75B547	<p>Skříň (stojan) volné vazby - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
53	75B561	<p>Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušných úprav reléových, napájecích nebo kabelových stojanů včetně pomocných materiálů a jejich dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
54	75B567	<p>Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – provedení úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
55	75B671	<p>Oddělovací transformátor - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního oddělovacího transformátoru (2 až 5 KVA) a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
56	75B677	<p>Oddělovací transformátor - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž oddělovacího transformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
57	75B6A1	<p>Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
58	75B6G7	<p>Usměrňovač - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
59	75B6L1	<p>Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
60	75B6T7	<p>Bezúdržbová baterie - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž baterie na místo určení, její připojení, dobíjení na plnou kapacitu a přezkoušení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
61	75B711	<p>Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	9,000

62	75B717	<p>Přepětíová ochrana pro návěstidlo - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	9,000
63	75C931	<p>Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
64	75C937	<p>Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků, zapojení, přezkoušení – všechny náklady na montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
65	75D111	<p>Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
66	75D117	<p>Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – určení místa umístění, montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení – všechny náklady na montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
67	75D131	<p>Bateriová skříň - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka bateriové skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku bateriové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
68	75D137	<p>Bateriová skříň - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – určení místa umístění, montáž bateriové skříně dle typu dané položkou – všechny náklady na montáž bateriové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
Díl: A.5				
69	75C511	<p>Definitivní TZZ - venkovní prvky</p> <p>Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka stožárového návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

70	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	1,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
71	75C721	Vzdálenostní upozorňovací - dodávka	kus	7,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka vzdálenostního upozorňovací včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku vzdálenostního upozorňovací včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
72	75C727	Vzdálenostní upozorňovací - montáž	kus	7,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozorňovací do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru – všechny náklady na montáž vzdálenostního upozorňovací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
73	75C731	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	1,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
74	75C737	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	1,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti", oprava nátěru – všechny náklady na montáž návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
75	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	16,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
76	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	16,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky – všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
77	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	8,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		

78	75C917	Snímač počítače náprav - montáž <i>1. Položka obsahuje:</i> – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	8,000
79	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka <i>1. Položka obsahuje:</i> – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	3,000
80	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž <i>1. Položka obsahuje:</i> – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení – všechny náklady na montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	3,000
81	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka <i>1. Položka obsahuje:</i> – dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku výstražníku se závorou 1 skříň včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000
82	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž <i>1. Položka obsahuje:</i> – výkop jámy pro betonový základ výstražníku – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – všechny náklady na montáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000
83	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka <i>1. Položka obsahuje:</i> – dodávka výstražníku bez závory 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku výstražníku bez závory 1 skříň včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	3,000
84	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž <i>1. Položka obsahuje:</i> – výkop jámy pro betonový základ výstražníku – usazení betonového základu, montáž výstražníku bez závory 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – všechny náklady na montáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	3,000
85	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka <i>1. Položka obsahuje:</i> – dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000

86	75D277	<p>Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé, připojení na kabelové rozvody – všechny náklady na montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
Díl: A.6				
87	75E117	<p>Definitivní TZZ - dozor, revize</p> <p>Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – náklady na ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	120,000
88	75E127	<p>Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	40,000
89	75E137	<p>Přezkoušení vlakových cest</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení – kompletní náklady na zkoušky <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
90	75E197	<p>Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
91	75E1B7	<p>Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – všechny náklady na provedení zkušební provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	40,000
Díl: B.91				
92	709612	<p>Demontáže stávajícího stavu</p> <p>DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	300,000
93	75A218	<p>Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovací štitku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	17,370

94	75A228	<p>Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	99,760
95	75A238	<p>Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	0,300
96	75B118	<p>Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních – všechny náklady na demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	6,000
97	75B358	<p>Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kontrolní skříně s pomocnými tlačítky, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
98	75B428	<p>Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž stojanové řady – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
99	75B548	<p>Skříň (stojan) volné vazby - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
100	75B678	<p>Oddělovací transformátor - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž oddělovacího transformátoru, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
101	75B6G8	<p>Usměrňovač - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž usměrňovače, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000

102	75B6T8	<p>Bezúdržbová baterie - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž baterie, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
103	75C938	<p>Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků, odpojení – náklady na demontáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
104	75C558	<p>Stožárové návěstidlo mechanické - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla mechanického, zasypání jámy po základu návěstidla – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla mechanického se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
105	75C728	<p>Vzdálenostní upozorňovací - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž vzdálenostního upozorňovacího podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž vzdálenostního upozorňovacího se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	7,000
106	75C738	<p>Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
107	75C848	<p>Stykový transformátor - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů – všechny náklady na demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000
108	75C858	<p>Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž propojek (á 3 lana) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnici – všechny náklady na demontáž propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>	sada	6,000

109	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž	kus	2,000
1. Položka obsahuje: – demontáž mezikolejové lanové propojky dle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž mezikolejové lanové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
110	75C8A8	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu včetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení – všechny náklady na demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
111	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice včetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení – všechny náklady na demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
112	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	4,000
1. Položka obsahuje: – demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů – všechny náklady na demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
113	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně odpojení od kabelových rozvodů – náklady na demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
114	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	3,000
1. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, zasypaní jámy po základu, demontáž výstražníku bez závory 1 skříň včetně odpojení kabelových přívodů – všechny náklady na demontáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
Díl: B.99 Odpady				
115	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	524,088
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				

116	015140	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	2,600
117	015240	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	3,000
118	015310	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	0,700
119	015650	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	0,700