


Zhotovitel Aktualizace projektu:  
Společnost "MM-SUDOP: Ty-Br\_aktualizace"

Výškový systém Bpv  
Souřadný systém S-JTSK

Přehled revizí přílohy					
03	31.07.2017	JDy	Aktualizace Projektu 07/2017	PeV	MHa
P2	22.05.2017	JDy	Aktualizace Projektu – k připomínkám	PeV	MHa
02	30.11.2016	JDy	odevzdání Projektu se zpracovanými připomínkami	PeV	MHa
Rev.	Datum	Vyprac.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.






Objednatel		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
 Správa železniční dopravní cesty		Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc www.szdc.cz			

Zhotovitel		Společnost "MM: Ty - Br"			
 Mott MacDonald		Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com		MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com	

Zpracovatel části		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 +420 267 094 111 www.sudop.cz			
					

Akce					
Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov					

Část dokumentace					
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení					
D.1.1.4 PS 13-28-01 ŽST Náchod, SZZ; část A - definitivní SZZ					

Název přílohy  Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu				Stupeň dokumentace		projekt
				Měřítko		-
				Formát		A4
				Datum		10/2016
Manažer projektu	Ing. Markéta Hamplová		Vypracoval	Ing. Jaroslav Dytrych		
Garant profese	Ing. Jaroslav Dytrych		Kontroloval	Ing. Petr Vrábel		
Odpov. projektant	Ing. Jaroslav Dytrych		Schválil	Ing. Markéta Hamplová		
Číslo dokumentu				Revize	Část dokumentace	Číslo přílohy
359390-SUD-ZAB-132801-A0002				03	D.1.1.4	A0002



# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov**

Název PS,SO : **ŽST Náchod, SZZ**

Datum zpracování : **09.11.2016**

Zatřídění  
objektu  
(JKSO,  
JKPOV):

**828 8**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

Číslo stavby **5523730004**

Číslo PS,SO **PS 13-28-01**

Datum aktualizace : **31.07.2017**

**Cena za objekt [Kč]**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>A.1</b>	<b>Definitivní SZZ - zemní práce</b>								
1	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	271,000		0,000		0,00		0,00
2	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	1 204,575		0,000		0,00		0,00
3	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 148,320		0,000		0,00		0,00
4	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	549,000		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 332,035		0,000		0,00		0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	103,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za A.1</b>	<b>Definitivní SZZ - zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>A.2</b>	<b>Definitivní SZZ - uložení</b>								
7	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	113,000		0,000		0,00		0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 290,000		0,000		0,00		0,00
9	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 150,000		0,000		0,00		0,00
10	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	1 027,000		0,000		0,00		0,00
11	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 840,000		0,000		0,00		0,00
12	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 290,000		0,000		0,00		0,00
13	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 150,000		0,000		0,00		0,00
14	703212	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	35,000		0,000		0,00		0,00
15	703312	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	35,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za A.2</b>	<b>Definitivní SZZ - uložení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>A.3</b>	<b>Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění</b>								
16	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	53,570		0,000		0,00		0,00
17	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	177,760		0,000		0,00		0,00
18	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	36,000		0,000		0,00		0,00
19	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	220,530		0,000		0,00		0,00
20	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	53,570		0,000		0,00		0,00

21	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	177,760	0,000	0,00	0,00
22	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	36,000	0,000	0,00	0,00
23	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	220,530	0,000	0,00	0,00
24	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	132,000	0,000	0,00	0,00
25	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	58,000	0,000	0,00	0,00
26	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
27	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	12,000	0,000	0,00	0,00
28	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
29	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	16,000	0,000	0,00	0,00
30	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	190,000	0,000	0,00	0,00
31	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	1 211,000	0,000	0,00	0,00
32	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	445,000	0,000	0,00	0,00
33	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	20,000	0,000	0,00	0,00
34	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	20,000	0,000	0,00	0,00
35	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	550,000	0,000	0,00	0,00
36	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	33,000	0,000	0,00	0,00
37	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	7,000	0,000	0,00	0,00
38	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	4,000	0,000	0,00	0,00
39	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	11,000	0,000	0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za A.3</b>	<b>Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění</b>			<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>A.4</b>	<b>Definitivní SZZ - vnitřní prvky</b>					
40	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	30,000	0,000	0,00	0,00
41	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	30,000	0,000	0,00	0,00
42	75B131	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka	m	15,000	0,000	0,00	0,00
43	75B137	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž	m	15,000	0,000	0,00	0,00
44	75B211	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálahované - dodávka	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
45	75B217	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálahované - montáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
46	75B221	Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
47	75B227	Servisní a diagnostické pracoviště - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
48	75B231	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
49	75B237	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
50	75B241	Dostavba zobrazovací sekce JOP - dodávka	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
51	75B247	Dostavba zobrazovací sekce JOP - montáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
52	75B311	Pult nouzové obsluhy - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
53	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
54	75B411	Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
55	75B417	Stojanová řada pro 1 stojan - montáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
56	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	8,000	0,000	0,00	0,00
57	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	8,000	0,000	0,00	0,00
58	75B481	Kabelový rošt svislý - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
59	75B487	Kabelový rošt svislý - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
60	75B491	Skříň kabelová - dodávka	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
61	75B497	Skříň kabelová - montáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
62	75B511	Skříň technologických počítačů - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
63	75B517	Skříň technologických počítačů - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00

64	75B521	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka	v. j.	11,500		0,000		0,00		0,00
65	75B527	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž	v. j.	11,500		0,000		0,00		0,00
66	75B631	Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
67	75B647	Napájecí zdroj - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
68	75B661	Skříň napájecí - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
69	75B667	Skříň napájecí - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
70	75B671	Oddělovací transformátor - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
71	75B677	Oddělovací transformátor - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
72	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
73	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
74	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
75	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
76	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	71,000		0,000		0,00		0,00
77	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	71,000		0,000		0,00		0,00
78	75B721	Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
79	75B727	Přepětová ochrana pro přestavník - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
80	75B731	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75B737	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	75B921	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
83	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	36,000		0,000		0,00		0,00
84	75B981	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
85	75B987	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
86	75C921	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
87	75C927	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
88	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
89	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za A.4</b>	<b>Definitivní SZZ - vnitřní prvky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>A.5</b>	<b>Definitivní SZZ - venkovní prvky</b>								
90	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
91	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
92	75C141	Přestavník přírubový - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
93	75C147	Přestavník přírubový - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
94	75C161R	Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
95	75C167R	Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
96	75C211	Výkolejka s přestavníkem - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
97	75C217	Výkolejka s přestavníkem - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
98	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
99	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
100	75C341	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
101	75C347	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
102	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
103	75C411R	Přenosný uzamykatelný výměnový zámek	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
104	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
105	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

106	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
107	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
108	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
109	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
110	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
111	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
112	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
113	75C661	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
114	75C667	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
115	75C721R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
116	75C727R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
117	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	56,000		0,000		0,00		0,00
118	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	56,000		0,000		0,00		0,00
119	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
120	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
121	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
122	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
123	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
124	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
125	75D171	Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
126	75D177	Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
127	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
128	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
129	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
130	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
131	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
132	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A.5	Definitivní SZZ - venkovní prvky				0,000		0,00		0,00
Díl:	A.6	Definitivní SZZ - dozor, revize								
133	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	480,000		0,000		0,00		0,00
134	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
135	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
136	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
137	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	59,000		0,000		0,00		0,00
138	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
139	75E311	Měřicí technika, přístroje a nářadí pro údržbu elektronického stavědla	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A.6	Definitivní SZZ - dozor, revize				0,000		0,00		0,00
Díl:	B.1	Provizorní úpravy stávajícího SZZ - zemní práce								
140	11318A	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY	M3	64,000		0,000		0,00		0,00
141	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	64,000		0,000		0,00		0,00
142	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	147,193		0,000		0,00		0,00
143	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	77,120		0,000		0,00		0,00
144	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	137,553		0,000		0,00		0,00
145	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	48,000		0,000		0,00		0,00

146	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	320,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za B.1</b>	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>B.2</b>	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - uložení</b>								
147	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	760,000		0,000		0,00		0,00
148	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	85,000		0,000		0,00		0,00
149	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	150,000		0,000		0,00		0,00
150	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	760,000		0,000		0,00		0,00
151	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	85,000		0,000		0,00		0,00
152	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	195,000		0,000		0,00		0,00
153	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	150,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za B.2</b>	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - uložení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>B.3</b>	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - kabelizace, uzemnění</b>								
154	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	8,805		0,000		0,00		0,00
155	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	21,840		0,000		0,00		0,00
156	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	0,600		0,000		0,00		0,00
157	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	8,805		0,000		0,00		0,00
158	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	8,805		0,000		0,00		0,00
159	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	21,840		0,000		0,00		0,00
160	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	24,340		0,000		0,00		0,00
161	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	0,600		0,000		0,00		0,00
162	75A238	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž	kmpár	0,600		0,000		0,00		0,00
163	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
164	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
165	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
166	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
167	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
168	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	135,000		0,000		0,00		0,00
169	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000		0,000		0,00		0,00
170	741B11	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
171	741C01	EKVIPOVACÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
172	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
173	741Z05	DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ	M	50,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za B.3</b>	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - kabelizace, uzemnění</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>B.4</b>	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - vnitřní prvky</b>								
174	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	10,000		0,000		0,00		0,00
175	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	10,000		0,000		0,00		0,00
176	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	10,000		0,000		0,00		0,00
177	75B351	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
178	75B357	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
179	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
180	75B361	Kolejová deska - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
181	75B367	Kolejová deska - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

182	75B368	Kolejová deska - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
183	75B381	Úprava kolejové desky - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
184	75B387	Úprava kolejové desky - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
185	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
186	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
187	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
188	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
189	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
190	75B478	Kabelový rošt vodorovný - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
191	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
192	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
193	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
194	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
195	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
196	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
197	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
198	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
199	75B6M1	Bezúdržbová baterie 24 V/250 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
200	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
201	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
202	75B871	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
203	75B877	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
204	75B878	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
205	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	5,500		0,000		0,00		0,00
206	75B9A7	Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
207	75C941	Dořešení dalšího jednoho bodu ve skříní s počítači náprav - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
208	75C951	Dořešení dalšího jednoho úseku ve skříní s počítači náprav - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za B.4</b>	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - vnitřní prvky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>B.5</b>	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - venkovní prvky</b>								
209	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
210	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
211	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
212	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
213	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
214	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
215	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
216	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za B.5</b>	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - venkovní prvky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>B.6</b>	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - přezkoušení</b>								
217	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	240,000		0,000		0,00		0,00
218	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
219	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	12,000		0,000		0,00		0,00



220	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
221	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
222	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	240,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za B.6</b>	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - přezkoušení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>B.91</b>	<b>Demontáže stávajícího stavu</b>								
223	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	400,000		0,000		0,00		0,00
224	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	350,000		0,000		0,00		0,00
225	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	59,820		0,000		0,00		0,00
226	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	50,720		0,000		0,00		0,00
227	75A238	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž	kmpár	0,750		0,000		0,00		0,00
228	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	10,000		0,000		0,00		0,00
229	75B138	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž	m	10,000		0,000		0,00		0,00
230	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
231	75B368	Kolejová deska - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
232	75B418	Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
233	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
234	75B478	Kabelový rošt vodorovný - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
235	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
236	75B668	Skříň napájecí - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
237	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
238	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
239	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
240	75B878	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periférií) - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
241	75C1A8	Drátovodná trasa - demontáž	m	150,000		0,000		0,00		0,00
242	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
243	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
244	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
245	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
246	75C728R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
247	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
248	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	sada	4,000		0,000		0,00		0,00
249	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
250	75C8A8	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
251	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
252	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
253	75D198	Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
254	75D258	Mechanická závora - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za B.91</b>	<b>Demontáže stávajícího stavu</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>B.99</b>	<b>Odpady</b>								
255	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	258,372		0,000		0,00		0,00
256	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	22,750		0,000		0,00		0,00
257	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	0,600		0,000		0,00		0,00

258	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	5,000	0,000	0,00	0,00
259	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	1,200	0,000	0,00	0,00
260	015650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY	T	1,970	0,000	0,00	0,00
S	Celkem za B.99	Odpady			0,000	0,00	0,00
					0,000	0,00	0,00

# SOUPIS PRACÍ

---



# **SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov**

Číslo stavby: **5523730004**

Název PS,SO : **ŽST Náchod, SZZ**

Číslo PS,SO: **PS 13-28-01**

Tisk: 10.07.2017

JKSO: **828 8**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

<b>Díl: A.1 Definitivní SZZ - zemní práce</b>				
1	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY 1: 271,000 2: viz A010x	M3	271,000
2	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY 1: 1204,575 2: viz A010x	M3	1 204,575
3	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA 1: 1148,320 2: viz A010x; objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože, 8 km	M3KM	1 148,320
4	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM 1: 549,000 2: viz A010x	M	549,000
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 1: 1332,035 2: viz A010x	M3	1 332,035
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1: 103,000 2: viz A010x	M3	103,000
<b>Díl: A.2 Definitivní SZZ - uložení</b>				
7	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU 1: 113,000 2: viz A0001, A01xx	KUS	113,000
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 1: 1290,000 2: viz A0001, A01xx	M	1 290,000
9	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM 1: 1150,000 2: viz A0001, A01xx	M	1 150,000
10	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM 1: 1027,000 2: viz A0001, A01xx	M	1 027,000
11	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM 1: 1840,000 2: viz A0001, A01xx	M	1 840,000
12	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 1: 1290,000 2: viz A0001, A01xx	M	1 290,000
13	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM 1: 1150,000 2: viz A0001, A01xx	M	1 150,000
14	703212	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM 1: 35,000 2: viz A0001, A01xx	M	35,000
15	703312	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM 1: 35,000 2: viz A0001, A01xx	M	35,000
<b>Díl: A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění</b>				
16	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka 1: 53,570 2: viz A0001, A0801, A0802	kmpár	53,570
17	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka 1: 177,760 2: viz A0001, A0801, A0802	kmpár	177,760
18	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka 1: 36,000 2: viz A0001, A0801, A0802	kmpár	36,000
19	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka 1: 220,530 2: viz A0001, A0801, A0802	kmpár	220,530
20	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž 1: 53,570 2: viz A0001, A0801, A0802	kmpár	53,570
21	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž 1: 177,760 2: viz A0001, A0801, A0802	kmpár	177,760

22	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž 1: 36,000 2: viz A0001, A0801, A0802	kmpár	36,000
23	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž 1: 220,530 2: viz A0001, A0801, A0802	kmpár	220,530
24	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů 1: 132,000 2: viz A0001, A0801, A0802	kus	132,000
25	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů 1: 58,000 2: viz A0001, A0801, A0802	kus	58,000
26	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů 1: 4,000 2: viz A0001, A0801, A0802	kus	4,000
27	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů 1: 12,000 2: viz A0001, A0801, A0802	kus	12,000
28	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů 1: 10,000 2: viz A0001, A0801, A0802	kus	10,000
29	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů 1: 16,000 2: viz A0001, A0801, A0802	kus	16,000
30	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem 1: 190,000 2: viz A0001, A0801, A0802	kus	190,000
31	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou 1: 1211,000 2: viz A0001, A0801, A0802	kus	1 211,000
32	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 1: 445,000 2: viz A0001, A0801, A0802	M	445,000
33	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 1: 20,000 2: viz A0001, A0801, A0802	KUS	20,000
34	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL 1: 20,000 2: viz A0001, A0801, A0802	KUS	20,000
35	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 1: 550,000 2: viz A0001, A0801	M	550,000
36	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M 1: 33,000 2: viz A0001, A0801	KUS	33,000
37	741C01	EKVIPOTECIÁLNÍ PŘÍPOJNICE 1: 7,000 2: viz A0001, A0801	KUS	7,000
38	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA 1: 4,000 2: viz A0001, A0801	KUS	4,000
39	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI 1: 11,000 2: viz A0001, A0801	KUS	11,000
<b>Díl: A.4 Definitivní SZZ - vnitřní prvky</b>				
40	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka 1: 30; viz příloha 0001, 0503, 0504 2: 5+5+20; N2 + N3 + DK Náchod	m	30,000
41	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž 1: 30; viz příloha 0001, 0503, 0504 2: 5+5+20; N2 + N3 + DK Náchod	m	30,000
42	75B131	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka 1: 15; viz příloha 0001, 0501 2: SÚ Náchod	m	15,000
43	75B137	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž 1: 15; viz příloha 0001, 0501 2: SÚ Náchod	m	15,000
44	75B211	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka 1: 2; viz příloha 0001, 0502, 0601 2: DK Náchod	kus	2,000
45	75B217	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž 1: 2; viz příloha 0001, 0502, 0601 2: DK Náchod	kus	2,000
46	75B221	Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka 1: 1; viz příloha 0001, 0501 2: SÚ Náchod	kus	1,000
47	75B227	Servisní a diagnostické pracoviště - montáž 1: 1; viz příloha 0001, 0501 2: SÚ Náchod	kus	1,000
48	75B231	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka 1: 2; viz příloha 0001, 0502 2: DK Náchod	kus	2,000

49	75B237	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0502</i> <i>2: DK Náchod</i>	kus	2,000
50	75B241	Dostavba zobrazovací sekce JOP - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0502</i> <i>2: DK Náchod</i> <i>3: včetně realizace matice monitorů 4x2</i>	kus	2,000
51	75B247	Dostavba zobrazovací sekce JOP - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0502</i> <i>2: DK Náchod</i> <i>3: včetně realizace matice monitorů 4x2</i>	kus	2,000
52	75B311	Pult nouzové obsluhy - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0502, 0602</i> <i>2: DK Náchod</i>	kus	1,000
53	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0502, 0602</i> <i>2: DK Náchod</i>	kus	1,000
54	75B411	Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0503, 0504</i> <i>2: 1+1; N2 + N3</i>	kus	2,000
55	75B417	Stojanová řada pro 1 stojan - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0503, 0504</i> <i>2: 1+1; N2 + N3</i>	kus	2,000
56	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka <i>1: 8; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: 1ks je překlenutí uličky</i>	kus	8,000
57	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž <i>1: 8; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: 1ks je překlenutí uličky</i>	kus	8,000
58	75B481	Kabelový rošt svislý - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i>	kus	1,000
59	75B487	Kabelový rošt svislý - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i>	kus	1,000
60	75B491	Skříň kabelová - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: skříň K1, K2</i>	kus	2,000
61	75B497	Skříň kabelová - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: skříň K1, K2</i>	kus	2,000
62	75B511	Skříň technologických počítačů - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: skříň 35</i>	kus	1,000
63	75B517	Skříň technologických počítačů - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: skříň 35</i>	kus	1,000
64	75B521	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka <i>1: 11,5; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: skříň 22, 23, 31, 32</i>	v. j.	11,500
65	75B527	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž <i>1: 11,5; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: skříň 22, 23, 31, 32</i>	v. j.	11,500
66	75B631	Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: skříň Z1, Z2</i>	kus	1,000
67	75B647	Napájecí zdroj - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: skříň Z1, Z2</i>	kus	1,000
68	75B661	Skříň napájecí - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: skříň 33, 34</i>	kus	2,000
69	75B667	Skříň napájecí - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: skříň 33, 34</i>	kus	2,000
70	75B671	Oddělovací transformátor - dodávka <i>1: 3; viz příloha 0001, 0501, 0503, 0504</i> <i>2: 1+1+1; RM, N2, N3</i>	kus	3,000
71	75B677	Oddělovací transformátor - montáž <i>1: 3; viz příloha 0001, 0501, 0503, 0504</i> <i>2: 1+1+1; RM, N2, N3</i>	kus	3,000

72	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0503, 0504</i> <i>2: 1+1; N2, N3</i>	kus	2,000
73	75B6G7	Usměrňovač - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0503, 0504</i> <i>2: 1+1; N2, N3</i>	kus	2,000
74	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0503, 0504</i> <i>2: 1+1; N2, N3</i>	kus	2,000
75	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0503, 0504</i> <i>2: 1+1; N2, N3</i>	kus	2,000
76	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka <i>1: 71; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: 33+26+12; PočN + náv. Vč. Př a hradel + výstr.</i>	kus	71,000
77	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž <i>1: 71; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: 33+26+12; PočN + náv. Vč. Př a hradel + výstr.</i>	kus	71,000
78	75B721	Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka <i>1: 10; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: 1-5, 14-18</i>	kus	10,000
79	75B727	Přepětová ochrana pro přestavník - montáž <i>1: 10; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: 1-5, 14-18</i>	kus	10,000
80	75B731	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: EZ Vk2/13k</i>	kus	1,000
81	75B737	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: EZ Vk2/13k</i>	kus	1,000
82	75B921	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001</i> <i>2: SÚ Náchod</i>	kus	1,000
83	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž <i>1: 36; viz příloha 0001, 0201, 0301 PS jednotlivých stanic</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: 3+6,5+7+11,5+8; Bohuslavice+Nové Město+Václavice+Náchod+Hronov</i>	v. j.	36,000
84	75B981	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001</i> <i>2: DK Náchod</i>	kus	2,000
85	75B987	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001</i> <i>2: DK Náchod</i>	kus	2,000
86	75C921	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: skříň 24</i>	kus	2,000
87	75C927	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0501</i> <i>2: SÚ Náchod</i> <i>3: skříň 24</i>	kus	2,000
88	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka <i>1: 3; viz příloha 0001, 0501, 0503, 0504</i> <i>2: 1+1+1; SÚ Náchod, N2, N3</i> <i>3: skříň 21, RD</i>	kus	3,000
89	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž <i>1: 3; viz příloha 0001, 0501, 0503, 0504</i> <i>2: 1+1+1; SÚ Náchod, N2, N3</i> <i>3: skříň 21, RD</i>	kus	3,000
<b>Díl: A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky</b>				
90	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka <i>1: 5; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: výhybky 1-5</i>	kus	5,000
91	75C117	Přestavník rozřezný - montáž <i>1: 5; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: výhybky 1-5</i>	kus	5,000
92	75C141	Přestavník přírubový - dodávka <i>1: 5; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: výhybky 14-18</i>	kus	5,000
93	75C147	Přestavník přírubový - montáž <i>1: 5; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: výhybky 14-18</i>	kus	5,000
94	75C161R	Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: výhybka 13</i>	kus	1,000
95	75C167R	Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: výhybka 13</i>	kus	1,000
96	75C211	Výkolejka s přestavníkem - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Vk1, Vk3</i>	kus	2,000



97	75C217	Výkolejka s přestavníkem - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Vk1, Vk3</i>	kus	2,000
98	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka <i>1: 3; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Vk2, DVK1, DVK2</i>	kus	3,000
99	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž <i>1: 3; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Vk2, DVK1, DVK2</i>	kus	3,000
100	75C341	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: EZ Vk2/13k, EZ TVk1/6+EZ DVk1/DVk2/12</i>	kus	2,000
101	75C347	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: EZ Vk2/13k, EZ TVk1/6+EZ DVk1/DVk2/12</i>	kus	2,000
102	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: v.č.12</i>	kus	1,000
103	75C411R	Přenosný uzamykatelný výměnový zámek <i>1: 6; viz příloha 0001, 0201</i>	kus	6,000
104	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: v.č.12</i>	kus	1,000
105	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Se2, Se3</i>	kus	2,000
106	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Se2, Se3</i>	kus	2,000
107	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: S1, L1a</i>	kus	2,000
108	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: S1, L1a</i>	kus	2,000
109	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka <i>1: 13; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: L, S7a, Lc7a, Sc7, S5, S3a, S2, Lc7, Lc5, Lc3b, Lc2, Sc1a, S</i>	kus	13,000
110	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž <i>1: 13; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: L, S7a, Lc7a, Sc7, S5, S3a, S2, Lc7, Lc5, Lc3b, Lc2, Sc1a, S</i>	kus	13,000
111	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Se1, Se4</i>	kus	2,000
112	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Se1, Se4</i>	kus	2,000
113	75C661	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Sc1a</i>	kus	1,000
114	75C667	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: Sc1a</i>	kus	1,000
115	75C721R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: označníky</i>	kus	2,000
116	75C727R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: označníky</i>	kus	2,000
117	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka <i>1: 56; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: řešení pro ochranu atm.přepětí</i> <i>3: 2ks na snímač PočN</i>	kus	56,000
118	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž <i>1: 56; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: řešení pro ochranu atm.přepětí</i> <i>3: 2ks na snímač PočN</i>	kus	56,000
119	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka <i>1: 28; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: NPB5 - NPB32</i>	kus	28,000
120	75C917	Snímač počítače náprav - montáž <i>1: 28; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: NPB5 - NPB32</i>	kus	28,000
121	75D141	Kabelová skříň - dodávka <i>1: 3; viz příloha 0001, 0801</i> <i>2: KS1, KS2, KS4</i>	kus	3,000
122	75D147	Kabelová skříň - montáž <i>1: 3; viz příloha 0001, 0801</i> <i>2: KS1, KS2, KS4</i>	kus	3,000
123	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka <i>1: 3; viz příloha 0001, 0503, 0504</i> <i>2: N2 9m2, N3 12m2</i> <i>3: 1ks RD = 9m2</i>	kus	3,000

124	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž <i>1: 3; viz příloha 0001, 0503, 0504</i> <i>2: N2 9m2, N3 12m2</i> <i>3: 1ks RD = 9m2</i>	kus	3,000
125	75D171	Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - dodávka <i>1: 1; viz příloha 0001, 0801</i> <i>2: KS PZS N1</i>	kus	1,000
126	75D177	Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - montáž <i>1: 1; viz příloha 0001, 0801</i> <i>2: KS PZS N1</i>	kus	1,000
127	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka <i>1: 10; viz příloha 0001, 0201, 0211, 0212, 0213</i> <i>2: 4+2+4; N1, N2, N3</i>	kus	10,000
128	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž <i>1: 10; viz příloha 0001, 0201, 0211, 0212, 0213</i> <i>2: 4+2+4; N1, N2, N3</i>	kus	10,000
129	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201, 0212</i> <i>2: N2</i>	kus	2,000
130	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž <i>1: 2; viz příloha 0001, 0201, 0212</i> <i>2: N2</i>	kus	2,000
131	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka <i>1: 3; viz příloha 0001, 0201, 0211, 0212, 0213</i> <i>2: 1+1+1; N1, N2, N3</i>	kus	3,000
132	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž <i>1: 3; viz příloha 0001, 0201, 0211, 0212, 0213</i> <i>2: 1+1+1; N1, N2, N3</i>	kus	3,000
<b>Díl: A.6</b>				
133	75E117	<b>Definitivní SZZ - dozor, revize</b> Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení <i>1: 480; viz příloha 0001</i> <i>2: 180+20+20+20+240; SÚ+N1+N2+N3+provizorní</i>	hod	480,000
134	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy <i>1: 64; viz příloha 0001</i> <i>2: 24+8+8+16; SÚ+N1+N2+N3+provizorní</i>	hod	64,000
135	75E137	Přezkoušení vlakových cest <i>1: 7; viz příloha 0001, stávající ZT, provizorní stav</i>	kus	7,000
136	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel <i>1: 8; viz příloha 0001, stávající ZT, provizorní stav</i>	kus	8,000
137	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu <i>1: 59; viz příloha 0001, 0201, 0301</i>	kus	59,000
138	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej <i>1: 6; viz příloha 0001, 0201</i> <i>2: 2+1+1+2; N1+N2+N3+provizorní</i>	kus	6,000
139	75E311	Měřicí technika, přístroje a nářadí pro údržbu elektronického stavědla <i>1: 1; viz příloha 0001</i>	sada	1,000
<b>Díl: B.1</b>				
140	11318A	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - zemní práce</b> ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY <i>1: 64</i> <i>2: viz B0001; provizorní trasa</i>	M3	64,000
141	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY <i>1: 64</i> <i>2: viz B0001; provizorní trasa</i>	M3	64,000
142	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY <i>1: 147,193</i> <i>2: viz B0001; provizorní trasa</i>	M3	147,193
143	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA <i>1: 149,920</i> <i>2: viz B0001; provizorní trasa; objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože, 8 km</i>	M3KM	77,120
144	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>1: 128,453</i> <i>2: viz B0001; provizorní trasa</i>	M3	137,553
145	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>1: 48</i> <i>2: viz B0001; provizorní trasa</i>	M3	48,000
146	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM <i>1: 320</i> <i>2: viz B0001; provizorní trasa</i>	M2	320,000
<b>Díl: B.2</b>				
147	702111	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - uložení</b> KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM <i>1: 110,000</i> <i>2: viz B0001; provizorní trasa</i>	M	760,000
148	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM <i>1: 735,000</i> <i>2: viz B0001; provizorní trasa</i>	M	85,000
149	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM <i>1: 150,000</i> <i>2: viz B0001; provizorní trasa</i>	M	150,000

150	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	760,000
		1: 110,000 2: viz B0001; provizorní trasa		
151	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	85,000
		1: 735,000 2: viz B0001; provizorní trasa		
152	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	195,000
		1: 195,000 2: viz B0001; provizorní trasa		
153	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	150,000
		1: 150,000 2: viz B0001; provizorní trasa		
<b>Díl: B.3 Provizorní úpravy stávajícího SZZ - kabelizace, uzemnění</b>				
154	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	8,805
		1: 8,805 2: viz B0001, B0801, B0802		
155	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	21,840
		1: 21,840 2: viz B0001, B0801, B0802		
156	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	0,600
		1: 0,600 2: viz B0001, B0801, B0802		
157	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	8,805
		1: 8,805 2: viz B0001, B0801, B0802		
158	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	8,805
		1: 8,805 2: viz B0001, B0801, B0802		
159	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	21,840
		1: 21,340 2: viz B0001, B0801, B0802		
160	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	24,340
		1: 24,340 2: viz B0001, B0801, B0802		
161	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	0,600
		1: 0,600 2: viz B0001, B0801, B0802		
162	75A238	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž	kmpár	0,600
		1: 0,600 2: viz B0001, B0801, B0802		
163	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	28,000
		1: 28 2: viz B0001, B0801, B0802		
164	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	12,000
		1: 12 2: viz B0001, B0801, B0802		
165	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	7,000
		1: 7 2: viz B0001, B0801, B0802		
166	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	2,000
		1: 2 2: viz B0001, B0801, B0802		
167	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	40,000
		1: 40 2: viz B0001, B0801, B0802		
168	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	135,000
		1: 135 2: viz B0001, B0801, B0802		
169	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000
		1: 50,000 2: viz B0001, B0801		
170	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	3,000
		1: 3,000 2: viz B0001, B0801		
171	741C01	EKVIPOVACÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000
		1: 1,000 2: viz B0001, B0801		
172	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	1,000
		1: 1,000 2: viz B0001, B0801		
173	741Z05	DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ	M	50,000
		1: 50,000 2: viz B0001, B0801; provizorní stav		
<b>Díl: B.4 Provizorní úpravy stávajícího SZZ - vnitřní prvky</b>				
174	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	10,000
		1: 2; viz příloha B0001, B0502 2: Provizorní RD		
175	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	10,000
		1: 2; viz příloha B0001, B0502 2: Provizorní RD		

176	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž <i>1: 2; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	m	10,000
177	75B351	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - dodávka <i>1: 1; viz příloha B0001, B0501</i> <i>2: Provizorní DK</i>	kus	1,000
178	75B357	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - montáž <i>1: 2; viz příloha B0001, B0501</i> <i>2: Provizorní DK, definitivní DK</i>	kus	2,000
179	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž <i>1: 2; viz příloha B0001, B0501</i> <i>2: Provizorní DK, definitivní DK</i>	kus	2,000
180	75B361	Kolejová deska - dodávka <i>1: 6; viz příloha B0001, B0501</i> <i>2: Provizorní DK</i>	kus	6,000
181	75B367	Kolejová deska - montáž <i>1: 3; viz příloha B0001, B0501</i> <i>2: Provizorní DK, definitivní DK</i>	kus	3,000
182	75B368	Kolejová deska - demontáž <i>1: 3; viz příloha B0001, B0501</i> <i>2: Provizorní DK, definitivní DK</i>	kus	3,000
183	75B381	Úprava kolejové desky - dodávka <i>1: 1; viz příloha B0001</i> <i>2: Provizorní v definitivní DK</i>	kus	1,000
184	75B387	Úprava kolejové desky - montáž <i>1: 1; viz příloha B0001</i> <i>2: Provizorní v definitivní DK</i>	kus	1,000
185	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka <i>1: 1; viz příloha B0001</i> <i>2: Provizorní v definitivní DK</i>	kus	1,000
186	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
187	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
188	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
189	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
190	75B478	Kabelový rošt vodorovný - demontáž <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
191	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka <i>1: 3; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: 2+1; Provizorní RD, SÚ</i>	kus	3,000
192	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž <i>1: 3; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: 2+1; Provizorní RD, SÚ</i>	kus	3,000
193	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž <i>1: 3; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: 2+1; Provizorní RD, SÚ</i>	kus	3,000
194	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka <i>1: 5; viz příloha B0001</i> <i>2: Provizorní stavy zařízení a jejich úpravy</i>	kus	5,000
195	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž <i>1: 5; viz příloha B0001</i> <i>2: Provizorní stavy zařízení a jejich úpravy</i>	kus	5,000
196	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
197	75B6G7	Usměrňovač - montáž <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
198	75B6G8	Usměrňovač - demontáž <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
199	75B6M1	Bezúdržbová baterie 24 V/250 Ah - dodávka <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
200	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
201	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
202	75B871	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - dodávka <i>1: 1; viz příloha B0001</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000

203	75B877	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - montáž <i>1: 1; viz příloha B0001</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
204	75B878	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - demontáž <i>1: 1; viz příloha B0001</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
205	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž <i>1: 5,5; viz příloha B0001</i> <i>2: Provizorní SW</i>	v. j.	5,500
206	75B9A7	Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - montáž <i>1: 5; viz příloha B0001</i> <i>2: Úprava provizorního SW po zimě</i>	kus	5,000
207	75C941	Dořešení dalšího jednoho bodu ve skříní s počítači náprav - dodávka <i>1: 1; viz příloha B0001</i> <i>2: Úsek V6</i>	kus	1,000
208	75C951	Dořešení dalšího jednoho úseku ve skříní s počítači náprav - dodávka <i>1: 1; viz příloha B0001</i> <i>2: Úsek V6</i>	kus	1,000
<b>Díl: B.5 Provizorní úpravy stávajícího SZZ - venkovní prvky</b>				
209	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka <i>1: 4; viz příloha B0001</i> <i>2: Provizorní stav po zimě</i>	kus	4,000
210	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž <i>1: 4; viz příloha B0001</i> <i>2: Provizorní stav po zimě</i>	kus	4,000
211	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž <i>1: 4; viz příloha B0001</i> <i>2: Provizorní stav po zimě</i>	kus	4,000
212	75C917	Snímač počítače náprav - montáž <i>1: 4; viz příloha B0001</i> <i>2: Definitivní čidla v provizorní poloze</i>	kus	4,000
213	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž <i>1: 4; viz příloha B0001</i> <i>2: Definitivní čidla v provizorní poloze</i>	kus	4,000
214	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
215	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
216	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž <i>1: 1; viz příloha B0001, B0502</i> <i>2: Provizorní RD</i>	kus	1,000
<b>Díl: B.6 Provizorní úpravy stávajícího SZZ - přezkoušení</b>				
217	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení <i>1: 240; viz příloha 0001</i>	hod	240,000
218	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy <i>1: 24; viz příloha 0001</i> <i>2: 8+8+8; listopad RD+SÚ, březen RD</i>	hod	24,000
219	75E137	Přezkoušení vlakových cest <i>1: 15; viz příloha 0001, stávající ZT + proviz.stav</i>	kus	12,000
220	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel <i>1: 11; viz příloha 0001, stávající ZT + proviz.stav</i>	kus	4,000
221	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej <i>1: 2; viz příloha 0001</i> <i>2: 1+1; km 61,353 + km 63,691</i>	kus	2,000
222	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení <i>1: 240; viz příloha 0001</i>	hod	240,000
<b>Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu</b>				
223	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU <i>1: 400; stávající stav</i> <i>2: viz B0001</i>	M	400,000
224	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY <i>1: 350; stávající stav</i> <i>2: viz B0001</i>	M	350,000
225	75A218	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž <i>1: 59,820</i> <i>2: viz 0001; stávající stav</i>	kmpár	59,820
226	75A228	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž <i>1: 50,720</i> <i>2: viz 0001; stávající stav</i>	kmpár	50,720
227	75A238	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž <i>1: 0,750</i> <i>2: viz 0001; stávající stav</i>	kmpár	0,750
228	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž <i>1: 10; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RD N2, N3</i>	m	10,000
229	75B138	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž <i>1: 10; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RM Náchod</i>	m	10,000

230	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající DK Náchod</i>	kus	1,000
231	75B368	Kolejová deska - demontáž <i>1: 4; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: stávající DK Náchod, St. 1, St. 2</i>	kus	4,000
232	75B418	Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž <i>1: 3; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: 1+2; N2+N3</i>	kus	3,000
233	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RM Náchod</i>	kus	1,000
234	75B478	Kabelový rošt vodorovný - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: N3</i>	kus	1,000
235	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž <i>1: 4; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: 2+1+1; RM, N2, N3</i>	kus	4,000
236	75B668	Skříň napájecí - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: N3</i>	kus	1,000
237	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž <i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: 1+1; N2+N3</i>	kus	2,000
238	75B6G8	Usměrnovač - demontáž <i>1: 11; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: 3+2+6; RM+N2+N3</i>	kus	11,000
239	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž <i>1: 5; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: 2+1+2; RM+N2+N3</i>	kus	5,000
240	75B878	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periférií) - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001</i> <i>2: RM Náchod</i>	kus	1,000
241	75C1A8	Drátovodná trasa - demontáž <i>1: 150; viz příloha 0001, demontáže</i> <i>2: drátovody PZM</i>	m	150,000
242	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž <i>1: 4; viz příloha 0001, demontáže</i> <i>2: Vk1-4</i>	kus	4,000
243	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž <i>1: 20; viz příloha 0001, demontáže</i> <i>2: zámky ze stávajících výhybek</i>	kus	20,000
244	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž <i>1: 5; viz příloha 0001, demontáže</i> <i>2: L, SV, L1, L2-8, S</i>	kus	5,000
245	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, demontáže</i> <i>2: Se1</i>	kus	1,000
246	75C728R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž <i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: označníky</i>	kus	2,000
247	75C848	Stykový transformátor - demontáž <i>1: 4; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: KO 1J, 2J</i>	kus	4,000
248	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž <i>1: 4; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: KO 1J, 2J</i>	sada	4,000
249	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: zkratování propojka za izolovanu částí</i>	kus	1,000
250	75C8A8	Venkovní výstroj neohrazeného kolejového obvodu - demontáž <i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: ASE N2, N3</i>	kus	2,000
251	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž <i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: lkl, lks</i>	kus	2,000
252	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž <i>1: 1; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: N2</i>	kus	1,000
253	75D198	Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž <i>1: 2; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: RS N3</i>	kus	2,000
254	75D258	Mechanická závora - demontáž <i>1: 6; viz příloha 0001, část demontáže</i> <i>2: N1</i>	kus	6,000
<b>Díl: B.99 Odpady</b>				
255	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI <i>1: 258,372; viz 0001</i>	T	258,372
256	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV <i>1: 22,750; viz 0001</i>	T	22,750

257	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC <i>1: 0,600; viz 0001</i>	T	0,600
258	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU <i>1: 5,000; viz 0001</i>	T	5,000
259	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) <i>1: 1,200; viz 0001</i>	T	1,200
260	015650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY <i>1: 1,970; viz 0001</i>	T	1,970





# TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK

---



# **SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov**

Číslo stavby: **5523730004**

Název PS,SO : **ŽST Náchod, SZZ**

Číslo PS,SO: **PS 13-28-01**

Task: 10.07.2017

JKSO: **828 8**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

**Díl: A.1** **Definitivní SZZ - zemní práce**  
1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 271,000

položka zahrnuje:  
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepidlost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadlévek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 1 204,575

položka zahrnuje:  
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepidlost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadlévek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 148,320  
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 549,000  
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 332,035

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6	17481	<b>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b> <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	103,000
<b>Díl: A.2</b>				
7	701005	<b>Definitivní SZZ - uložení</b> <b>VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU</b> <i>1. Položka obsahuje:</i> - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	113,000
8	702111	<b>KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM</b> <i>1. Položka obsahuje:</i> - přípravu podkladu pro osazení <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měří se metr délkový.	M	1 290,000
9	702112	<b>KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM</b> <i>1. Položka obsahuje:</i> - přípravu podkladu pro osazení <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měří se metr délkový.	M	1 150,000
10	702212	<b>KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM</b> <i>1. Položka obsahuje:</i> - přípravu podkladu pro osazení <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měří se metr délkový.	M	1 027,000
11	702312	<b>ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM</b> <i>1. Položka obsahuje:</i> - přípravu podkladu pro osazení <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měří se metr délkový.	M	1 840,000
12	702901	<b>ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM</b> <i>1. Položka obsahuje:</i> - veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měří se metr délkový.	M	1 290,000
13	702902	<b>ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM</b> <i>1. Položka obsahuje:</i> - veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měří se metr délkový.	M	1 150,000
14	703212	<b>KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM</b> <i>1. Položka obsahuje:</i> - kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) - elektrické pospojování - pomocné mechanismy a nátěr <i>2. Položka neobsahuje:</i> - víko a kabelové příchytky <i>3. Způsob měření:</i> Měří se metr délkový.	M	35,000

15	703312	<p>KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM</p> <p>1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, svaření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	M	35,000
<b>Díl: A.3</b>				
16	75A131	<p><b>Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění</b></p> <p>Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	53,570
17	75A141	<p>Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	177,760
18	75A151	<p>Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	36,000
19	75A161	<p>Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	220,530
20	75A217	<p>Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	53,570
21	75A227	<p>Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	177,760
22	75A237	<p>Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	36,000

23	75A247	<p>Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření</li> <li>– montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	220,530
24	75A311	<p>Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	132,000
25	75A312	<p>Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	58,000
26	75A321	<p>Spojka rovná pro plastové kabely s jádrem o průměru 1 mm2 do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
27	75A322	<p>Spojka rovná pro plastové kabely s jádrem o průměru 1 mm2 přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	12,000
28	75A331	<p>Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádrem o průměru 1 mm2 do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
29	75A332	<p>Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádrem o průměru 1 mm2 přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	16,000
30	75A410	<p>Označení kabelů kabelovým štítkem</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel</li> <li>– náklady na výrobu štítků, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	190,000

31	75A420	<p>Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel</li> <li>– náklady na výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1 211,000
32	742H12	<p>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	445,000
33	742K12	<p>UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	20,000
34	742O15	<p>OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– veškeré příslušenství</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	20,000
35	741911	<p>UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přípravu podkladu pro osazení</li> <li>– měření, dělení, spojování, tvarování</li> <li>– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zemní práce</li> <li>– ochranu vodiče - chráničky apod.</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	550,000
36	741B11	<p>ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přípravu podkladu pro osazení</li> <li>– spojování</li> <li>– ochranný nátěr spoje dle příslušných norem</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	33,000
37	741C01	<p>EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	7,000
38	741C02	<p>UZEMŇOVACÍ SVORKA</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– veškeré příslušenství</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	4,000
39	741C06	<p>VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vodivé připojení vodiče na konstrukci</li> <li>– dělení, tvarování, spojování</li> <li>– ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	11,000
<b>Díl: A.4</b>		<b>Definitivní SZZ - vnitřní prvky</b>		
40	75B111	<p>Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka kabelů vč. eventuelních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu</li> <li>– dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	30,000

41	75B117	<p>Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně</li> <li>– montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	30,000
42	75B131	<p>Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka kabelů vč. eventuelních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu</li> <li>– dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	15,000
43	75B137	<p>Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně</li> <li>– montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	15,000
44	75B211	<p>Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálahované - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výroba a dodávka stolů, židle a boxu pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky včetně propojovacích vedení a monitorů</li> <li>– náklady na výrobu stolů, na dodání výpočetní techniky, na dopravu do místa určení, případně na použití mechanismů</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– programové vybavení</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
45	75B217	<p>Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálahované - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře</li> <li>– montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů</li> <li>– všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
46	75B221	<p>Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výroba a dodávka stolů a židle pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy</li> <li>– všechny náklady na dodávku vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
47	75B227	<p>Servisní a diagnostické pracoviště - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž stolů pro umístění počítačového vybavení pracoviště</li> <li>– montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů</li> <li>– umístění zařízení, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení funkce</li> <li>– všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
48	75B231	<p>Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výroba a dodávka stolů pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení</li> <li>– dodání počítačového vybavení pracoviště bez programového vybavení, včetně propojovacích vedení a potřebného materiálu a jejich doprava na místo určení</li> <li>– náklady na dodání veškerého zařízení daného položkou, na dopravu do místa určení, případné použití mechanismů</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– programové vybavení</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000



49	75B237	<p>Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře</li> <li>– montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení</li> <li>– náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
50	75B241	<p>Dostavba zobrazovací sekce JOP - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka zobrazovací sekce a její doprava na místo určení včetně kompletního hardwarového vybavení a propojovacích vedení</li> <li>– všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
51	75B247	<p>Dostavba zobrazovací sekce JOP - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení</li> <li>– všechny náklady na úplnou montáž uvedeného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
52	75B311	<p>Pult nouzové obsluhy - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na pořízení pultu nouzové obsluhy včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
53	75B317	<p>Pult nouzové obsluhy - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– usazení pultu nouzové obsluhy na místo určení, zapojení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
54	75B411	<p>Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na pořízení příslušné stojanové řady pro 1 stojan včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
55	75B417	<p>Stojanová řada pro 1 stojan - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sestavení stojanové řady pro 1 stojan na místě určení, zapojení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
56	75B471	<p>Kabelový rošt vodorovný - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	8,000
57	75B477	<p>Kabelový rošt vodorovný - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	8,000

58	75B481	Kabelový rošt svislý - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušného kabelového roštu svislého ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000
59	75B487	Kabelový rošt svislý - montáž 1. Položka obsahuje: – sestavení kabelového roštu svislého ocelového na místě určení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000
60	75B491	Skříň kabelová - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000
61	75B497	Skříň kabelová - montáž 1. Položka obsahuje: – usazení skříně kabelové vnitřní na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000
62	75B511	Skříň technologických počítačů - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně technologických počítačů včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000
63	75B517	Skříň technologických počítačů - montáž 1. Položka obsahuje: – usazení skříně technologických počítačů na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000
64	75B521	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení pro zabezpečení výhybkové jednotky vč. souvisejících prvků a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení, instalace základního SW – všechny náklady na pořízení zařízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.	v. j.	11,500
65	75B527	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž 1. Položka obsahuje: – upevnění zařízení do stojanu (skříně), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.	v. j.	11,500
66	75B631	Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodání skříně kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříně a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – náklady na pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000

67	75B647	<p>Napájecí zdroj - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– osazení skříní a jejich propojení, včetně montáže a dobití baterii</li> <li>– regulace obvodů a přezkoušení funkce</li> <li>– položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
68	75B661	<p>Skříň napájecí - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání skříně napájecí a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
69	75B667	<p>Skříň napájecí - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– osazení skříně napájecí na místě určení, zapojení, regulace obvodů a přezkoušení funkce</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
70	75B671	<p>Oddělovací transformátor - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního oddělovacího transformátoru (2 až 5 KVA) a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
71	75B677	<p>Oddělovací transformátor - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž oddělovacího transformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
72	75B6A1	<p>Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
73	75B6G7	<p>Usměrňovač - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
74	75B6L1	<p>Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– náklady na pořízení příslušné baterie včetně potřebného materiálu, na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
75	75B6T7	<p>Bezúdržbová baterie - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000

76	75B711	<p>Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>- všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	71,000
77	75B717	<p>Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž</li> <li>- všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	71,000
78	75B721	<p>Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>- všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
79	75B727	<p>Přepětová ochrana pro přestavník - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž</li> <li>- všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
80	75B731	<p>Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>- všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
81	75B737	<p>Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž</li> <li>- všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
82	75B921	<p>Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání základního SW elektronického stavědla podle typu určeného položkou</li> <li>- všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
83	75B947	<p>Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tvorba a instalace individuálního SW elektronického stavědla podle specifikace místa použití</li> <li>- všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.</p>	v. j.	36,000
84	75B981	<p>SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání základního SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) podle typu určeného položkou</li> <li>- všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
85	75B987	<p>SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tvorba a instalace SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) dané položkou podle specifikace místa použití</li> <li>- všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) se měří v kusech, počet kusů se určuje podle počtu staničních a traťových kolejí.</p>	kus	2,000

86	75C921	<p>Skrín s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků do stavebního ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
87	75C927	<p>Skrín s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků, zapojení, přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
88	75D111	<p>Skrín logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
89	75D117	<p>Skrín logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– určení místa umístění, montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
<b>Díl: A.5</b>		<b>Definitivní SZZ - venkovní prvky</b>		
90	75C111	<p>Přestavník rozřezný - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
91	75C117	<p>Přestavník rozřezný - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– přezkoušení a regulace přestavníku</li> <li>– všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
92	75C141	<p>Přestavník přírubový - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
93	75C147	<p>Přestavník přírubový - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– přezkoušení a regulace přestavníku</li> <li>– všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000

94	75C161R	Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - dodávka	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – dodání závorníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodání závorníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
95	75C167R	Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - montáž	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – vyměření místa montáže závorníku a kabelového závěru, připevnění závorníku, montáž kabelového závěru, zapojení 2 kusů kabelové formy (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – všechny náklady na montáž závorníků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
96	75C211	Výkolejka s přestavníkem - dodávka	kus	2,000
1. Položka obsahuje: – dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
97	75C217	Výkolejka s přestavníkem - montáž	kus	2,000
1. Položka obsahuje: – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem – všechny náklady na montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
98	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	3,000
1. Položka obsahuje: – dodávka výkolejky s kontrolním zámkem a návěstním tělesem podle jeho typu včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku výkolejky s kontrolním zámkem a návěstním tělesem včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
99	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	3,000
1. Položka obsahuje: – položení na pražce, vyvrtání potřebných otvorů a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení sklápění – úpravu typu klíčů, oštitkování klíčů, očíslování výkolejky – všechny náklady na montáž výkolejky se zámkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
100	75C341	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka	kus	2,000
1. Položka obsahuje: – dodávka pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
101	75C347	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž	kus	2,000
1. Položka obsahuje: – montáž pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – všechny náklady na montáž pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

102	75C411	<p>Zámek výměnový jednoduchý - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka zámku výměnového jednoduchého podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového jednoduchého podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
103	75C411R	<p>Přenosný uzamykatelný výměnový zámek</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka zámku přenosného výměnového zámku uzamykatelného podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na pořízení dodávky přenosného výměnového zámku uzamykatelného podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000
104	75C457	<p>Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vyměření místa pro montáž zámku výměnového nebo odtlačného, připevnění, natypování</li> <li>– všechny náklady na montáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
105	75C511	<p>Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka stožárového návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
106	75C517	<p>Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro betonový základ návěstidla</li> <li>– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štitky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– montáž stožárového návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ</li> <li>– všechny náklady na montáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
107	75C521	<p>Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka stožárového návěstidla třísvětlového podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla třísvětlového včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
108	75C527	<p>Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro betonový základ návěstidla</li> <li>– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štitky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– montáž stožárového návěstidla třísvětlového včetně transformátorové skříně na základ</li> <li>– všechny náklady na montáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
109	75C531	<p>Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	13,000

110	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	13,000
1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
111	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000
1. Položka obsahuje: – dodávka trpasličího návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku trpasličího návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
112	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000
1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž trpasličího návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
113	75C661	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – dodávka ukazatele rychlosti (světelné pruhy) podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
114	75C667	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – sestavení ukazatele rychlosti (světelné pruhy) a jeho montáž na místo určení – všechny náklady na montáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
115	75C721R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - dodávka	kus	2,000
1. Položka obsahuje: – dodávka neproměnného návěstidla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku neproměnného návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
116	75C727R	Neproměnné nepřenosné návěstidlo - montáž	kus	2,000
1. Položka obsahuje: – vyměření místa umístění, sestavení a usazení neproměnného návěstidla do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru – všechny náklady na montáž neproměnného návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
117	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	56,000
1. Položka obsahuje: – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				



118	75C887	<p>Mezikolejová lanová propojka - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky</li> <li>– všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	56,000
119	75C911	<p>Snímač počítače náprav - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	28,000
120	75C917	<p>Snímač počítače náprav - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	28,000
121	75D141	<p>Kabelová skříň - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
122	75D147	<p>Kabelová skříň - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou</li> <li>– všechny náklady na montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
123	75D161	<p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
124	75D167	<p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
125	75D171	<p>Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory, doprava do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
126	75D177	<p>Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– určení místa umístění, usazení na základy a montáž skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory, připojení na kabelové rozvody</li> <li>– všechny náklady na montáž skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

127	75D211	<p>Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku výstražníku se závorou 1 skříň včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
128	75D217	<p>Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro betonový základ výstražníku</li> <li>– usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– všechny náklady na montáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
129	75D221	<p>Výstražník bez závor, 1 skříň - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka výstražníku bez závor 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku výstražníku bez závor 1 skříň včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
130	75D227	<p>Výstražník bez závor, 1 skříň - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro betonový základ výstražníku</li> <li>– usazení betonového základu, montáž výstražníku bez závor 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– všechny náklady na montáž výstražníku bez závor 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
131	75D271	<p>Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
132	75D277	<p>Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé, připojení na kabelové rozvody</li> <li>– všechny náklady na montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
<b>Díl: A.6</b>				
<b>Definitivní SZZ - dozor, revize</b>				
133	75E117	<p>Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést</li> <li>– náklady na ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	480,000
134	75E127	<p>Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem</li> <li>– náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	64,000

135	75E137	<p>Přezkoušení vlakovýh cest</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek</li> <li>– simulace jízdy vlaku</li> <li>– přezkoušení nouzového vybavení</li> <li>– přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení</li> <li>– kompletní náklady na zkoušky</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	7,000
136	75E157	<p>Přezkoušení a regulace návěstidel</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků</li> <li>– přeměření a regulace napětí na žárovkách</li> <li>– případné odstranění zacinění žárovek</li> <li>– kompletní náklady na přezkoušení a regulaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	8,000
137	75E187	<p>Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu</li> <li>– kompletní náklady na přezkoušení a regulaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	59,000
138	75E197	<p>Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení</li> <li>– příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení</li> <li>– kompletní náklady na přezkoušení a regulaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000
139	75E311	<p>Měřicí technika, přístroje a nářadí pro údržbu elektronického stavědla</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka měřicí techniky podle určení a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– pro jednu stanici se dodává jedna sada zařízení</li> <li>– všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>	sada	1,000
<b>Díl: B.1</b>				
140	11318A	<p><b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - zemní práce</b></p> <p>ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	64,000
141	11332A	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	64,000

142	13273A	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepidlost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> </ul>	M3	147,193
143	13273B	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA</p> <p>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p>	M3KM	77,120
144	17411	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	137,553
145	56330	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>	M3	48,000

146	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	320,000
<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> </ul> <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul> <p>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
<b>Díl: B.2</b>				
147	702111	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - uložení</b> KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	760,000
<p><i>1. Položka obsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přípravu podkladu pro osazení</li> </ul> <p><i>2. Položka neobsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p><i>3. Způsob měření:</i></p> <p>Měří se metr délkový.</p>				
148	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	85,000
<p><i>1. Položka obsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přípravu podkladu pro osazení</li> </ul> <p><i>2. Položka neobsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p><i>3. Způsob měření:</i></p> <p>Měří se metr délkový.</p>				
149	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	150,000
<p><i>1. Položka obsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přípravu podkladu pro osazení</li> </ul> <p><i>2. Položka neobsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p><i>3. Způsob měření:</i></p> <p>Měří se metr délkový.</p>				
150	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	760,000
<p><i>1. Položka obsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu</li> </ul> <p><i>2. Položka neobsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p><i>3. Způsob měření:</i></p> <p>Měří se metr délkový.</p>				
151	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	85,000
<p><i>1. Položka obsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu</li> </ul> <p><i>2. Položka neobsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p><i>3. Způsob měření:</i></p> <p>Měří se metr délkový.</p>				
152	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	195,000
<p><i>1. Položka obsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci</li> <li>- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> </ul> <p><i>2. Položka neobsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odvoz vybouraného materiálu</li> <li>- poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p><i>3. Způsob měření:</i></p> <p>Měří se metr délkový.</p>				
153	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	150,000
<p><i>1. Položka obsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci</li> <li>- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> </ul> <p><i>2. Položka neobsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odvoz vybouraného materiálu</li> <li>- poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p><i>3. Způsob měření:</i></p> <p>Měří se metr délkový.</p>				
<b>Díl: B.3</b>				
154	75A131	<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - kabelizace, uzemnění</b> Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	8,805
<p><i>1. Položka obsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</li> </ul> <p><i>2. Položka neobsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p><i>3. Způsob měření:</i></p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>				
155	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	21,840
<p><i>1. Položka obsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</li> </ul> <p><i>2. Položka neobsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p><i>3. Způsob měření:</i></p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>				

156	75A151	<p>Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	0,600
157	75A217	<p>Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření</li> <li>– montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	8,805
158	75A218	<p>Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	8,805
159	75A227	<p>Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření</li> <li>– montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	21,840
160	75A228	<p>Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	24,340
161	75A237	<p>Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření</li> <li>– montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	0,600
162	75A238	<p>Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	0,600

163	75A311	<p>Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	28,000
164	75A312	<p>Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	12,000
165	75A321	<p>Spojka rovná pro plastové kabely s jádery o průměru 1 mm2 do 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje: – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	7,000
166	75A322	<p>Spojka rovná pro plastové kabely s jádery o průměru 1 mm2 přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje: – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
167	75A410	<p>Označení kabelů kabelovým štítkem</p> <p>1. Položka obsahuje: – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel – náklady na výrobu štítků, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	40,000
168	75A420	<p>Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou</p> <p>1. Položka obsahuje: – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel – náklady na výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	135,000
169	741911	<p>UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2</p> <p>1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem</p> <p>2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod.</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	M	50,000
170	741B11	<p>ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M</p> <p>1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	3,000
171	741C01	<p>EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	1,000

172	741C06	<p>VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vodivé připojení vodiče na konstrukci</li> <li>– dělení, tvarování, spojování</li> <li>– ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	1,000
173	741Z05	<p>DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odvoz vybouraného materiálu</li> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	50,000
<b>Díl: B.4</b>				
174	75B111	<p><b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - vnitřní prvky</b></p> <p>Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka kabelů vč. eventuelních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu</li> <li>– dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	10,000
175	75B117	<p>Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně</li> <li>– montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	10,000
176	75B118	<p>Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních</li> <li>– všechny náklady na demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	10,000
177	75B351	<p>Kontrolní skřín s pomocnými tlačítky - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na pořízení kontrolní skříně s pomocnými tlačítky včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
178	75B357	<p>Kontrolní skřín s pomocnými tlačítky - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– usazení kontrolní skříně s pomocnými tlačítky na místo určení, zapojení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
179	75B358	<p>Kontrolní skřín s pomocnými tlačítky - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kontrolní skříně s pomocnými tlačítky, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000



180	75B361	<p>Kolejová deska - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního (max. 10 souborů) vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na pořízení kolejové desky včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000
181	75B367	<p>Kolejová deska - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– usazení kolejové desky na místo určení, zapojení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
182	75B368	<p>Kolejová deska - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kolejové desky, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
183	75B381	<p>Úprava kolejové desky - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního (max. 2 soubory) vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na pořízení úprav kolejové desky včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
184	75B387	<p>Úprava kolejové desky - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– provedení úprav kolejové desky (max. 2 soubory) včetně zapojení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
185	75B421	<p>Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na pořízení příslušné stojanové řady včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
186	75B427	<p>Stojanová řada pro 2 stojany - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sestavení stojanové řady na místě určení, zapojení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
187	75B428	<p>Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž stojanové řady</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
188	75B471	<p>Kabelový rošt vodorovný - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

189	75B477	<p>Kabelový rošt vodorovný - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
190	75B478	<p>Kabelový rošt vodorovný - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelového roštu vodorovného podle typu daného položkou</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
191	75B541	<p>Skříň (stojan) volné vazby - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
192	75B547	<p>Skříň (stojan) volné vazby - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
193	75B548	<p>Skříň (stojan) volné vazby - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
194	75B561	<p>Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na pořízení příslušných úprav reléových, napájecích nebo kabelových stojanů včetně pomocných materiálů a jejich dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
195	75B567	<p>Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– provedení úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů na místě určení, zapojení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
196	75B6A1	<p>Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
197	75B6G7	<p>Usměrňovač - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

198	75B6G8	<p>Usměrňovač - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž usměrňovače, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
199	75B6M1	<p>Bezúdržbová baterie 24 V/250 Ah - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
200	75B6T7	<p>Bezúdržbová baterie - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
201	75B6T8	<p>Bezúdržbová baterie - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž baterie, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
202	75B871	<p>Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periférií) - dodávka (Položku se doporučuje používat jen při rekonstrukcích.)</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kompletního zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
203	75B877	<p>Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periférií) - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– usazení zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními na místě určení, zapojení</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
204	75B878	<p>Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periférií) - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
205	75B947	<p>Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tvorba a instalace individuálního SW elektronického stavědla podle specifikace místa použití</li> <li>– všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztahovaná na jednu výhybkovou jednotku.</p>	v. j.	5,500
206	75B9A7	<p>Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek (výhybková jednotka, návěstidlo, kolejový obvod a pod.) podle specifikace místa použití</li> <li>– všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000

207	75C941	<p>Dořešení dalšího jednoho bodu ve skříní s počítači náprav - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku dořešení dalšího jednoho bodu ve skříní s počítači náprav na místo určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
208	75C951	<p>Dořešení dalšího jednoho úseku ve skříní s počítači náprav - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku dořešení dalšího jednoho úseku ve skříní s počítači náprav na místo určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
<b>Díl: B.5</b>				
		<b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - venkovní prvky</b>		
209	75C611	<p>Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka trpasličího návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku trpasličího návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
210	75C617	<p>Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro betonový základ návěstidla</li> <li>– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– montáž trpasličího návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ</li> <li>– všechny náklady na montáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
211	75C618	<p>Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž betonového základu, demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél, zasypání jámy po základu návěstidla</li> <li>– všechny náklady na demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
212	75C917	<p>Snímač počítače náprav - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
213	75C918	<p>Snímač počítače náprav - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů</li> <li>– všechny náklady na demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
214	75D161	<p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

215	75D167	<p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení</li> <li>– všechny náklady na montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
216	75D168	<p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně odpojení od kabelových rozvodů</li> <li>– náklady na demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
<b>Díl: B.6</b>				
217	75E117	<p><b>Provizorní úpravy stávajícího SZZ - přezkoušení</b></p> <p>Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést</li> <li>– náklady na ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	240,000
218	75E127	<p>Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem</li> <li>– náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	24,000
219	75E137	<p>Přezkoušení vlakových cest</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek</li> <li>– simulace jízdy vlaku</li> <li>– přezkoušení nouzového vybavení</li> <li>– přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení</li> <li>– kompletní náklady na zkoušky</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	12,000
220	75E157	<p>Přezkoušení a regulace návěstidel</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků</li> <li>– přeměření a regulace napětí na žárovkách</li> <li>– případné odstranění zacinění žárovek</li> <li>– kompletní náklady na přezkoušení a regulaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
221	75E197	<p>Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení</li> <li>– příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení</li> <li>– kompletní náklady na přezkoušení a regulaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
222	75E1B7	<p>Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	240,000

Díl: B.91		Demontáže stávajícího stavu		
223	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	400,000
224	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	350,000
225	75A218	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se n- násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	59,820
226	75A228	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se n- násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	50,720
227	75A238	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se n- násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	0,750
228	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních – všechny náklady na demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.	m	10,000
229	75B138	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních – všechny náklady na demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.	m	10,000
230	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž kontrolní skříně s pomocnými tlačítky, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000

231	75B368	<p>Kolejová deska - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kolejové desky, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
232	75B418	<p>Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž stojanové řady pro 1 stojan podle typu daného položkou</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
233	75B428	<p>Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž stojanové řady</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
234	75B478	<p>Kabelový rošt vodorovný - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelového roštu vodorovného podle typu daného položkou</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
235	75B548	<p>Skříň (stojan) volné vazby - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
236	75B668	<p>Skříň napájecí - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž skříně napájecí, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
237	75B678	<p>Oddělovací transformátor - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž oddělovacího transformátoru, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
238	75B6G8	<p>Usměrňovač - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž usměrňovače, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	11,000

239	75B6T8	<p>Bezúdržbová baterie - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž baterie, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
240	75B878	<p>Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periférií) - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními, odpojení</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
241	75C1A8	<p>Drátovodná trasa - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž drátovodné trasy včetně úpravy terénu</li> <li>– všechny náklady na demontáž trasy drátovodné se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	m	150,000
242	75C258	<p>Výkolejka se zámkem - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž výkolejky se zámkem podle typu daného položkou</li> <li>– všechny náklady na demontáž výkolejky se zámkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
243	75C458	<p>Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou</li> <li>– všechny náklady na demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	20,000
244	75C528	<p>Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvětlového, zasypaní jámy po základu návěstidla</li> <li>– všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
245	75C618	<p>Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž betonového základu, demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél, zasypaní jámy po základu návěstidla</li> <li>– všechny náklady na demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000



246	75C728R	Neproměnné nepřenositelné návěstidlo - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž neproměnného návěstidla podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž neproměnného návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000
247	75C848	Stykový transformátor - demontáž 1: 4; viz příloha 0001, část demontáže 2: KO 1J, 2J	kus	4,000
248	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž 1: 4; viz příloha 0001, část demontáže 2: KO 1J, 2J	sada	4,000
249	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž 1: 1; viz příloha 0001, část demontáže 2: zkratování propojka za izolovanu částí	kus	1,000
250	75C8A8	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu včetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení – všechny náklady na demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000
251	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice včetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení – všechny náklady na demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000
252	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně odpojení od kabelových rozvodů – náklady na demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000
253	75D198	Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž přístrojové skříně v kolejišti bez vnitřní výstroje včetně odpojení – náklady na demontáž přístrojové skříně v kolejišti bez vnitřní výstroje se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000
254	75D258	Mechanická závora - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, zasypaní jámy po základu, demontáž mechanické závory – všechny náklady na demontáž mechanické závory se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	6,000

Díl: B.99		Odpady			
255	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T		258,372
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
256	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T		22,750
1: 22,750; viz 0001					
257	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T		0,600
1: 0,600; viz 0001					
258	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T		5,000
1: 5,000; viz 0001					
259	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T		1,200
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
260	015650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY	T		1,970
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					