

SOUPS/PR/2018/06/01										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 11-01-31																	
Stavba:										Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvořiště st.hr. - Č.Budějovice										CELKEM: 0,00 Kč																	
SO/PS: PS 11-01-31										PZZ přejezdu P5570 v km 98,133										<div>Vložit položku</div> <div>Vložit Díl</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>																	
Kategorie monitoringu:										D.1 Železniční zabezpečovací zařízení										Klasifikace SO/PS: 8287																	
Stupeň dokumentace:										Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN: 3273514800																	
Majetek:										SŽDC s.o.										Označení (S-kód): S631900163																	
Zahájení realizace SO/PS:										8/2021										Zpracovatel:																	
Ukončení realizace SO/PS:										12/2021										PORET s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň Aleš Trnka, DiS.																	
Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvořiště st.hr. - Č.Budějovice																				ISPROFIN: 3 273 514 800																	
Poř. číslo				Kód položky				Varianta				Cenová soustava				Název položky/dílu										MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena			
Díl: 1										Zemní práce																											
1				R701AAA				1				R				VYTÝČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TĚŽ V OBCI)										KM		0,030		0		0,00				0,00 Kč	
																z výkresů č. 0101, 1000 a TZ																					
																Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové stoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.																					
2				R701AAEB				1				R				VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA										KUS		1,000		0		0,00				0,00 Kč	
																z TZ																					
																Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení																					
3				R2730				1				R				POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ										KPL		1,000		0		0,00				0,00 Kč	
																z TZ																					
																zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele																					
4				R13173				1				R				HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I										M3		40,000		0		0,00				0,00 Kč	
																5*8																					
																položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**																					
5				R131738				1				R				HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM										M3		7,200		0		0,00				0,00 Kč	
																4*1,3+2																					
																položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**																					
6				R13273				1				R				HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I										M3		15,750		0		0,00				0,00 Kč	

Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H,Dvořiště st.hr. - Č.Budějovice

ISPROFIN: 3 273 514 800

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<div>0,35*0,7*30+0,35*0,8*30</div> <div>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>						
7	R132738	1	R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,050	0	0,00		0,00 Kč
				<div>0,35*0,1*30</div> <div>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>						
8	R141733	1	R	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	55,000	0	0,00		0,00 Kč
				<div>z výkresů č. 0101,0215 a TZ</div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</div>						
9	702312	1	OTSKP19	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	30,000	0	0,00		0,00 Kč
				<div>z TZ</div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</div>						
10	R701CFB	1	R	ZŘÍZENÍ KAB.LOŽE Z KOPANÉHO PISKU BEZ ZAKRYTÍ V RYZE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 10CM	M	30,000	0	0,00		0,00 Kč
				<div>z TZ</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</div>						
11	R17411	1	R	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	55,750	0	0,00		0,00 Kč
				<div>0,35*0,7*30+0,35*0,8*30+5*8</div> <div>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stisněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné</div>						
12	18214	1	OTSKP19	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	41,000	0	0,00		0,00 Kč
				<div>0,35*60+5*2*2</div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</div>						
13	709210	1	OTSKP19	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				<div>z výkresu č. 0101 a TZ</div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</div>						
14	701004	1	OTSKP19	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				<div>z výkresu č. 0101 a TZ</div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</div>						
15	R15111	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	14,400	0	0,00		0,00 Kč

Doplnění závoru na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvořiště st.hr. - Č.Budějovice										ISPROFIN: 3 273 514 800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč						
Díl: 2				Pokládka, montáž							
16	R75A131	1	R	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,775	0	0,00		0,00 Kč	
				7*0,049+12*0,036 1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
17	R75A141	1	R	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,912	0	0,00		0,00 Kč	
				16*0,057 1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
18	75A217	1	OTSKP19	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,775	0	0,00		0,00 Kč	
				7*0,049+12*0,036 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	75A227	1	OTSKP19	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,912	0	0,00		0,00 Kč	
				16*0,057 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	75A311	1	OTSKP19	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	75A312	1	OTSKP19	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	75I221	1	OTSKP19	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	0,080	0	0,00		0,00 Kč	
				3*0,01 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	75I22X	1	OTSKP19	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	20,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
24	75IH31	1	OTSKP19	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
25	R75IH11	1	R	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
26	R75G510	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	86,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
27	R75G520	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							

Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvoříště st.hr. - Č.Budějovice										ISPROFIN: 3 273 514 800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Práce spojené s měněním izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
28	R742G11	1	R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	20,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
29	R742H12	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	59,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
30	742H23	1	OTSKP19	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
31	R742I11	1	R	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
32	742L11	1	OTSKP19	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
33	742L12	1	OTSKP19	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
34	742L13	1	OTSKP19	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
35	742M11	1	OTSKP19	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
36	R75II11	1	R	SPOJKA PRO KABEL NN 4x25 MM2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				SPOJKA PRO KABEL NN 4x25 MM2 - DODÁVKA A MONTÁŽ							
37	R747511	1	R	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měněním specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou KUSech.							
38	747521	1	OTSKP19	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
39	742P15	1	OTSKP19	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	13,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
40	75A420	1	OTSKP19	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJIMKOU	KUS	26,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
41	744H21	1	OTSKP19	POJISTKOVÝ SPODEK/LIŠTA PRO NOŽOVÉ POJISTKY TRÍPÓLOVÝ DO 160 A	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0005 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvoříště st.hr. - Č.Budějovice										ISPROFIN: 3 273 514 800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
42	744I01	1	OTSKP19	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
43	744633	1	OTSKP19	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
44	744J11	1	OTSKP19	SILOVÝ KOMPLETNÍ VYPÍNAČ 0-1 JEDNO-DVOUPÓLOVÝ DO 32 A	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
45	744Q21	1	OTSKP19	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
46	741413	1	OTSKP19	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
47	747111	1	OTSKP19	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
48	747701	1	OTSKP19	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
49	R741911	1	R	ÚZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEŽN DO 120 MM2	M	57,000	0	0,00		0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče – chráničky apod. 3. Způsob měření:											
50	R914111	1	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ REFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení											
51	R915111	1	R	ÚPRAVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu											
Součet za Díl				Pokládka, montáž						0,00 Kč	
Díl: 3				Zabezp.zařízení - vnitřní							
52	R75B6M1	1	R	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
53	75B6T7	1	OTSKP19	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
54	R75B633	1	R	MĚNIČ AC/DC 230/24 S FUNKCÍ DOBÍJEČE - DODÁVKA, MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
Měnič AC/DC 230/24 s funkcí dobíječe - dodávka, montáž											
55	746771	1	OTSKP19	MĚNIČ DC/DC DO 20 A	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
56	R632650	1	R	ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	

Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvoříště st.hr. - Č.Budějovice					ISPROFIN: 3 273 514 800					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
z výkresu č. 0500 a TZ										
ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ										
57	R75D271	1	R	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 0500 a TZ										
1. Položka obsahuje: – dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:										
58	75D277	1	OTSKP19	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 0500 a TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
59	R75D121	1	R	SKŘÍN LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 0500 a TZ										
Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.										
60	R75D127	1	R	SKŘÍN LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 0500 a TZ										
Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy										
61	R75B871	1	R	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERII) - DODÁVKA ÚPRAVY	KUS	0,500	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
62	R75B877	1	R	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERII) - MONTÁŽ ÚPRAVY	KUS	0,500	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
63	75B951	1	OTSKP19	SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
64	75B957	1	OTSKP19	SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
65	75B471	1	OTSKP19	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
66	75B477	1	OTSKP19	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
67	744121	1	OTSKP19	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 0500 a TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
68	R746698	1	R	VYBAVENÍ DOMKU - NÁBYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
VYBAVENÍ DOMKU - NÁBYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ										
69	R75E1B7	1	R	ÚPRAVA STANIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
ÚPRAVA STANIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ										
70	R75B9A7	1	R	ÚPRAVA SW - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč

Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvoříště st.hr. - Č.Budějovice										ISPROFIN: 3 273 514 800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z TZ							
				ÚPRAVA SW - DODÁVKA A MONTÁŽ							
Součet za Díl				Zabezp.zařízení - vnitřní	0,00 Kč						
Díl: 4				Zabezp.zařízení - venkovní							
71	75D161	1	OTSKP19	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0101, 0200, 0210, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
72	75D167	1	OTSKP19	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0101, 0200, 0210, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
73	744231	1	OTSKP19	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
74	R743B51	1	R	PANEL MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 1000 a TZ							
				Dodávka a montáž skříně místního ovládání přejezdu							
75	75IEC3	1	OTSKP19	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
76	75IECX	1	OTSKP19	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0200, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
77	R75D211	1	R	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0101, 0200, 0210, 1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 1 skříní podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 1 skříní včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
78	75D217	1	OTSKP19	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0101, 0200, 0210, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
79	R75D231	1	R	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇE - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0101, 0200, 0210, 1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
80	75D237	1	OTSKP19	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0101, 0200, 0210, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
81	R75D221	1	R	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0101, 0200, 0210, 1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku bez závoří 1 skříní podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku bez závoří 1 skříní včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
82	75D227	1	OTSKP19	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0101, 0200, 0210, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
83	R75D241	1	R	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0101, 0200, 0210, 1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku bez závoří 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku bez závoří 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							

Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvoříště st.hr. - Č.Budějovice										ISPROFIN: 3 273 514 800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
84	75D247	1	OTSKP19	VYŠTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresu č. 0101, 0200, 0210, 1000 a TZ											
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
85	R75D167U	1	R	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ RD	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
z TZ											
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZEMNÍ PRÁCE V OKOLÍ RD											
86	R75D151	1	R	KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA	KES	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresu č. 0215 a TZ											
1. Položka obsahuje: – dodávka kabelového objektu venkovního, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku kabelového objektu včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
87	75D157	1	OTSKP19	KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresu č. 0215 a TZ											
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
Součet za Díl					Zabezp.zařízení - venkovní					0,00 Kč	
Díl: D					Demontáže						
88	R75D168	1	R	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresu č. 0101, 0210 a TZ											
1. Položka obsahuje: – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně odpojení od kabelových rozvodů – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
89	R75D168V	1	R	DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ RD	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
z TZ											
DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ RD											
90	75IECY	1	OTSKP19	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
z TZ											
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
91	R743B51	1	R	PANEL MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
z TZ											
demontáž skříně místního ovládání přejezdu											
92	R744ZBA	1	R	DEMONTÁŽ ROZVADĚČE, VČ.PILÍŘE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
z TZ											
DEMONTÁŽ ROZVADĚČE, VČ.PILÍŘE											
93	75D228	1	OTSKP19	VYŠTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘIŇ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresu č. 0101, 0210 a TZ											
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
94	75D248	1	OTSKP19	VYŠTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresu č. 0101, 0210 a TZ											
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
95	75IH3Y	1	OTSKP19	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
z TZ											
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
96	R914913	1	R	DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
z TZ											
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo											
97	R709692	1	R	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	434,400	0	0,00		0,00 Kč	
z TZ											

Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvoříště st.hr. - Č.Budějovice										ISPROFIN: 3 273 514 800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)							
98	R15140	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	20,700	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v							
99	15310	1	OTSKP19	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	1,040	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Demontáže	0,00 Kč						
Díl: O				Ostatní							
100	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	64,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Odborný dozor správce zařízení							
101	R3720	1	R	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Náklady na dopravně-inženýrská opatření							
102	R75E137	1	R	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	9,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení – kompletní zkoušky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
103	75E197	1	OTSKP19	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
104	R75E1C7	1	R	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
105	75E127	1	OTSKP19	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	86,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
106	75E1B7	1	OTSKP19	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	64,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
107	747703	1	OTSKP19	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	24,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
108	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	56,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy							
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč						