







PO PŘIPOMÍNKÁCH 03/2020

| | | |
|------------|--------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| Revize č.: | Datum: | Popis: |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Investor, objednatel :  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc | | Souprava č.: | |
| Zpracovatel dokumentace:  Signal Projekt s.r.o. Vídeňská 55 639 00 Brno | | | |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek Vývoda  | Odpovědný projektant části: Ing. Marek Vývoda  | Vypracoval: Ing. Marek Vývoda  | Kontroloval: Ing. Marek Vývoda  |
| STAVBA: ZŘÍZENÍ EO V ŽST. SMIŘICE A ŽST. PŘEDMĚŘICE NAD LABEM | | | Stupeň dok.: DSP |
| ČÁST: Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | | | Zak. číslo: 19-036-30-341 |
| PS/SO: SO 01-06-02 ŽST Předměřice n. L., přípojka VN | | | Číslo části: D.2.3.6 |
| PŘÍLOHA: Soupis prací | | | Datum: 12/2019 |
| | | | Měřítko: - |
| | | | Příloha č.: 07 |

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | SO 01-06-02 | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|----|----------|------------------------------|------------------|---------------|---------|---|--|
| Stavba: ZŘÍZENÍ EO V ŽST. SMÍŘICE A ŽST. PŘEDMĚŘICE NAD LABEM | | | | | | | CELKEM: 0,00 Kč | | | | | |
| SO/PS: SO 01-06-02 ŽST Předměřice n. L., přípojka VN | | | | | | | Vložit | | Vložit | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | |
| Kategorie monitoringu: E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | | | | | | | Klasifikace SO/PS: 828 | | | | | |
| Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP) | | | | | | | ISPROFIN: 5523520035 | | | | | |
| Majetek: SŽDC s.o. | | | | | | | Označení (S-kód): S621800195 | | | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: 7/2020 Zpracovatel: | | | | | | | Cenová úroveň: 2019 | | | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: 12/2021 Signal Projekt, s.r.o. Ing. Marek Vývoda | | | | | | | Datum zpracování: 06.12.2019 | | | | | |
| ZŘÍZENÍ EO V ŽST. SMÍŘICE A ŽST. PŘEDMĚŘICE NAD LABEM | | | | | | | ISPROFIN: 5523520035 | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | | |
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02911 | | 2019_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 8,000 | | | | 0,00 Kč | | |
| | | | | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | | | | | | | | |
| 2 | 113158 | | 2019_OTSKP | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM | M3 | 24,000 | | | | 0,00 Kč | | |
| | | | | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | | | | | | | | |
| 3 | 56417 | | 2019_OTSKP | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 80MM | M2 | 212,000 | | | | 0,00 Kč | | |
| | | | | - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě a tekuté malty specifického složení na bázi cementu - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo zavibrování výplňové malty - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu | | | | | | | | |

| ZŘÍZENÍ EO V ZST. SMÍRICE A ZST. PŘEDMĚRICE NAD LABEM | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5523520035 | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 4 | 132838 | | 2019_OTSKP | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 460,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | <div>položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> | | | | | | | |
| 5 | 17411 | | 2019_OTSKP | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 460,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | <div>položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | | | | | | | |
| 6 | 14173 | | 2019_OTSKP | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 54,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | <div>položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)</div> | | | | | | | |
| 7 | 18214 | | 2019_OTSKP | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 | 700,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | <div>dle přílohy č.1, 2 položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</div> | | | | | | | |

| ZŘÍZENÍ EO V ZST. SMÍRICE A ZST. PŘEDMĚRICE NAD LABEM | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5523520035 | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 8 | 702112R | | 2019_OTSKP | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 700,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | BETONOVÝ | | | | | | | |
| | | | | dle přílohy č. 1,2 | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 9 | 702212 | | 2019_OTSKP | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 700,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | dle přílohy č. 1,2 | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 702312 | | 2019_OTSKP | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 700,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | dle přílohy č. 1,2 | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | 702901 | | 2019_OTSKP | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 700,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | dle přílohy č. 1,2 | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| ZŘÍZENÍ EO V ZST. SMÍRICE A ZST. PŘEDMĚRICE NAD LABEM | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5523520035 | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|-----|-----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 12 | 703212R | | 2018_OTSKP | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 32,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | | |
| 13 | 703312R | | 2018_OTSKP | KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 32,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Zemní práce | | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 2 | | | | Rozvod VN | | | | | | | |
| 14 | 7425A2 | | 2019_OTSKP | KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 35-AXEKVCE(Y) OD 95 DO 150 MM2 | M | 2 400,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | | |
| 15 | 742P16 | | 2019_OTSKP | SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽÍLOVÝCH KABELŮ VN | KUS | 360,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |

| ZŘÍZENÍ EO V ZST. SMÍRICE A ZST. PŘEDMERICE NAD LABEM | | | | | ISPROFIN: 5523520035 | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|----------------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 16 | 742822 | | 2019_OTSKP | KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2 | KUS | 4,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství | | | | | | |
| | | | | 2. Položka neobsahuje: X | | | | | | |
| | | | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 17 | 742D22 | | 2019_OTSKP | KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2 | KUS | 2,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství | | | | | | |
| | | | | 2. Položka neobsahuje: X | | | | | | |
| | | | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 18 | 742362 | | 2019_OTSKP | VEDENÍ VENKOVNÍ VN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ | KUS | 3,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství | | | | | | |
| | | | | 2. Položka neobsahuje: X | | | | | | |
| | | | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 19 | 742364 | | 2019_OTSKP | VEDENÍ VENKOVNÍ VN, KABELOVÝ SVOD | KUS | 2,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství | | | | | | |
| | | | | 2. Položka neobsahuje: X | | | | | | |
| | | | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 20 | 742P13 | | 2019_OTSKP | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 100,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru | | | | | | |
| | | | | 2. Položka neobsahuje: X | | | | | | |
| | | | | 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | |

FORMULÁŘ SO/PS

| ZŘÍZENÍ EO V ZST. SMÍRICE A ZST. PŘEDMĚRICE NAD LABEM | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5523520035 | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|---------|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|---|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 21 | 742P15 | | 2019_OTSKP | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 40,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2. Položka neobsahuje: X |
| | | | | | | | | | | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |
| 22 | 701005 | | 2019_OTSKP | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 10,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2. Položka neobsahuje: X |
| | | | | | | | | | | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |
| 23 | 741911 | | 2019_OTSKP | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 120,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. |
| | | | | | | | | | | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |
| 24 | 741B11 | | 2019_OTSKP | ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M | KUS | 6,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2. Položka neobsahuje: X |
| | | | | | | | | | | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |
| Součet za Díl | | | | Rozvod VN | 0,00 Kč | | | | | | |

| ZŘÍZENÍ EO V ZST. SMÍRICE A ZST. PŘEDMĚRICE NAD LABEM | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5523520035 | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| Díl: 4 | | | | Zkoušky, revize a ostatní | | | | | | | |
| 25 | 747213 | | 2019_OTSKP | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprúdácí zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 26 | 747214 | | 2019_OTSKP | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 5,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprúdácí zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 27 | 747301 | | 2019_OTSKP | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoprúdácích zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 28 | 747531 | | 2019_OTSKP | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV | KUS | 3,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 29 | 747701 | | 2019_OTSKP | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 80,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | | | | | | | |

FORMULÁŘ SO/PS

| ZŘÍZENÍ EO V ZST. SMÍŘICE A ZST. PŘEDMĚŘICE NAD LABEM | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5523520035 | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 30 | 747703 | | 2019_OTSKP | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 40,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | | | | | | | |
| 31 | 747705 | | 2019_OTSKP | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 40,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | | | | | | | |
| 32 | 015130 | | 2019_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 46,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | | | | | | | |
| 33 | 015112 | | 2019_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 50,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | | | | | | | |
| Součet | | za Díl | | Zkoušky, revize a ostatní | | | | | | 0,00 Kč | |