

GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov Příloha TZ č. 2 - Tabulka lokalit BTS																		
Místní šetření lokalit BTS																		
Číslo PS	Lokalita	Varianta	Popis varinaty	ÚMVŽST	Optická přípojka	Kácení	Úpravy plochy	Příjezd	Napájení	Poznámka k napájení	Změna výšky	Změna pozice	Provedení základu	Inženýrské síť	Koordinace	Projednání s RSM	Projednání se SŽDC	Poznámka
D.2.3	Pokrytí odbočných tratí																	
Datum:	2.- 3.10.2017 a 14.2.2018																	
301	BTS Březno u Chomutova	A	TD + stožár	Nesouvisí	POK do VB	Ne	Ne	Ne	Z rozvaděče umístěného u náhradního zdroje.	Do rozvaděče bude doplněn nový samostatně jištěný vývod pro BTS.	Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Není	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	
302	BTS Tunel Březno	A	VS + stožár	Nesouvisí	POK do TB	Ne	Ne	Ne	Z rozvaděče R1 v technologickém objektu tunelu.	Do rozvaděče R1 doplněn jistič pro připojení BTS. V technologické místnosti bude osazen rozvaděč RPP1	Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	Nízký stožár u jižního portálu
303	BTS Teplice z. z.	A	TD + stožár	Není v souladu	Výpich + spojka	Keře	Odstranění cca 12m nevyužívané koleje	Bez úprav	Nové odběrné místo ČEZ.	V R79 využít rezervní pojistkové spodky a do RE2 osadit na rezervní místo elektroměr.	Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Probíhá jednání ÚMVŽST	Umístění bez připomínek	
304	BTS Bystřany	A	TD + stožár	Již SŽDC	Výpich + spojka	Ne	Ne	Bez úprav	Nové odběrné místo ČEZ.	V rozpojovací skříni R09 bude využit rezervní pojistkový spodek. Z tohoto spodku bude připojen nový elektroměrový rozvaděč a z něj následně TD BTS.	Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Netřeba	Umístění bez připomínek	Zámek od vjezdu vlastní obec;
305	BTS Osek	A	TD + stožár	V souladu	POK do TB	Ne	Ne	Ne	V rámci stavby „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“ bude položeno kabelové vedení a bude ukončeno s dostatečnou kabelovou rezervou v místě BTS a v rozvaděči NN bude ponechána prostorová rezerva pro doplnění jističe a elektroměru.		Ne	Ano, vzhledem k ÚMVŽST	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	
306	BTS Lom u Mostu	A	TD + stožár	V souladu	POK do venkovní skříňné zastávky	Ne	Ne	Ne	V rámci stavby „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“ bude položeno kabelové vedení a bude ukončeno s dostatečnou kabelovou rezervou v místě BTS a v rozvaděči NN bude ponechána prostorová rezerva pro doplnění jističe a elektroměru.		Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Netřeba	Umístění bez připomínek	
307	BTS Litvínov	B	TD + stožár	V souladu	POK do TB	Ano 4ks	Ne	Ne	V rámci stavby „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“ bude položeno kabelové vedení a bude ukončeno s dostatečnou kabelovou rezervou v místě BTS a v rozvaděči NN bude ponechána prostorová rezerva pro doplnění jističe a elektroměru.		Ne	Ano, vzhledem k ÚMVŽST	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Netřeba	Umístění bez připomínek	
308	BTS Most n.n.	A	TD + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Ne	Ne	Ne	Z KS60	Využit rezervní pojistkový spodek.	Ne		Atypický tvar, pažení, mikropiloty	Nutno v realizaci vytýčit trasy nn a vodovodu ČD- Cargo možné stranové přeložky	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	
309	BTS Záluží	A	VS + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Ano (6ks)	Ne	DIO - zúžení komunikace	Z rozvodu společnosti UNIPETROL.	Přípojka řešena samostatným SO	Ne	Drobná změna (kvůli IS)	Atypický tvar, pažení, mikropiloty	Prozatím bez kolize	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	