

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 3843/2021-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon +420 972 244 810
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@szdc.cz

Datum 12. února 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

„Doplnění závor na přejezdu P2659 v km 19,980 trati Praha Vysočany – Turnov“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s Výzvou k podání nabídky, čl. 7 – „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace“ na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše uvedené stavby zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 1:

Podle Zvláštních technických podmínek, části 4.8.1 bude součástí kabelizace pro zabezpečovací zařízení i pokládka dvou HDPE trubek Ø 40/33 mm a příp. traťového kabelu 10XN0,8. Ve výkazu výměr postrádáme položky pro dodávku a montáž těchto trubek a kabelu odpovídajícího množství. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 1:

Pokládka HDPE trubek Ø 40/33 mm a případně traťového kabelu 10XN0,8 se provádí u liniových výkopů nad 500m. Tento rozsah v této stavbě není, projekt s pokládkou HDPE trubek a sdělovacího kabelu nepočítá.

Dotaz č. 2:

Podle Technické zprávy, části 6 budou indikace o stavu přejezdu přenášeny na nové přejezdníky. Chápeme správně, že se v rámci této stavby nepředpokládá zřízení přejezdníků?

Odpověď č. 2:

V rámci stavby se nepředpokládá zřízení přejezdníků. Indikace budou přenášeny do stanice Čakovice. Jedná se o chybu v textu.

Přenos indikací a povelů z/do PZZ km 19,980 bude proveden po stávajícím kabelu č. 501A TCEKPFLEY 24p vedoucím z RD km 22,035 do ŽST Praha-Čakovice.

Dotaz č. 3:

V souvislosti s instalací nových závorových břevien se ptáme, zda chápeme správně, že zadavatel nepožaduje použití břevien s LED svítilnami?

Odpověď č. 3:

Komunikace, na které se přejezd nachází je účelová, v intravilánu obce. Na těchto komunikacích se břevna s LED svítilnami nepoužívají.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr postrádáme položky pro dodávku a montáž nových vnitřních kabelových rozvodů. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 4:

Položka montáže vnitřních rozvodů v RD v rozpočtu je. Položka 67- RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ. Jiné vnitřní kabelové rozvody nejsou dle sdělení projektanta dokumentace požadovány.

Dotaz č. 5:

Podle části dokumentace F "Zásady organizace výstavby", části F.5 "Stavební postupy" je uvažováno s náhradní autobusovou přepravou cestujících. Chápeme správně, že náklady na náhradní autobusovou dopravu hradí zadavatel?

Odpověď č. 5:

Ano, hradí zadavatel ve výši stanovené v projektové dokumentaci.

Ing. Petr Hofhanzl (*podepsáno elektronicky*)
ředitel Stavební správy západ