



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Naše zn.: 20858/2017-SZDC-SSZ-OVZ-PLU
Vyřizuje: Pluhařová Lenka
Telefon: 972 244 738
Mobil: 601 084 416
E-mail: Pluharova@szdc.cz

„Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech“

Dodatečné informace - Dodatek č. 4

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 13. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) - Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku a odpovídáme na zaslaný dotaz dodavatele takto:

Dotaz č. 7:

Žádám Vás o doplnění položek přesunů hmot k jednotlivým oddílům PSV. V současném zadání tyto položky zcela chybí.

Odpověď na dotaz č. 7:

Přesuny hmot se nevykazují zvlášť, ale účastníci je musejí zahrnout do jednotkových cen položek, dle Technické specifikace u jednotlivých položek.

Dotaz č. 8:

Žádám Vás o prověření a případnou úpravu výměry u položky č. 156 - 65151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II, 2 – 3 cm – 92,911 m³. Výměra u této položky se nám zdá příliš vysoká.

Odpověď na dotaz č. 8:

Výměra položky byla řádově nadhodnocená a byla opravena – byly upraveny výměry položek 153, 156, 159.

Dotaz č. 9:

Chápe uchazeč správně, že do položky č. 90 - **900001R Demolice stávající budovy – ocelový skelet + azbestové obvodové panely – 2285,000 m³OP** má ocenit všechny práce, kromě všech prací týkající se azbestu a do položky č. 91 - **900002R Demontáž obvodového pláště budovy s prvky s obsahem azbestu, včetně provedení ochranných opatření pro demontáž – 1 kpl** veškeré demontážní práce konstrukcí s obsahem azbestu? Pokud ano, žádám Vás o úpravu textu položky č. 90 tím způsobem, aby zde nikde nebyla zmínka o azbestu.

Odpověď na dotaz č. 9:

Text položek 90 a 91 byl upraven tak, aby v položce 91 byly zahrnuty všechny náklady související s likvidací azbestových konstrukcí v budově, tedy nejen fasády. To má návaznost i na odpověď č. 1 v rámci Dodatečných informací č.1. Byl upraven i výkaz výměr položky č. 91, kde byly shrnuty předpokládané konstrukce obsahující azbest. V položce č. 90 pak bude kompletní demolice budovy, ovšem bez konstrukcí obsahujících azbest. Změny jsou v upraveném soupisu vyznačeny.

Dotaz č. 10:

Nikde jsem v PD nedohledal, jak má uchazeč naložit s demontovanou ocelí z původního objektu (v textu položky č. 90 je citace, že se jedná o ocelový skelet). Prosím Vás o tuto informaci.

Odpověď na dotaz č. 10:

V rámci projektu v části B v příloze 008-Odpadové hospodářství je tato problematika podrobně řešena. Konkrétně se jedná o kapitolu 5.4 Kovový odpad.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací – Dodatku č. 4“ na základě dotazu dodavatele doplnil soupis prací - SO 05-01 – Provozní budova, který je součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Odůvodnění provedené změny:


Zadavatel poskytuje dodatečné informace a opravený soupis prací SO 05-01 – Provozní budova - doplněný, při zachování původně zamýšleného účelu, tj. upřesnit soupis prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti účastníků zadávacího řízení a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s výše provedenou úpravou a upřesněním v těchto Dodatečných informacích zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze změny.

Přílohy: Soupis prací - SO 05-01 – Provozní budova - doplněný

V Praze dne 09. 10. 2017

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
DIČ: CZ70994234
(40)


Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace