

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod  
Rekonstrukce elektrického informačního zařízení procestující na nástupišti

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :  
7. 2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 3102

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	Informační zařízení								
1	75J331.1	INFORMAČNÍ TABULE NA KONSTRUKCI JEDNOSTRANNÁ - Nástupištní - informace pro 1 vlakový spoj (levá), vč. závěsu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
2	75J331.2	INFORMAČNÍ TABULE NA KONSTRUKCI JEDNOSTRANNÁ - Nástupištní - informace pro 1 vlakový spoj (pravá), vč. závěsu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
3	75J331.3	INFORMAČNÍ TABULE NA KONSTRUKCI JEDNOSTRANNÁ - Podchodová - informace pro 2 vlakové spoje, vč. závěsu	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
4	75J331.4	INFORMAČNÍ TABULE NA KONSTRUKCI JEDNOSTRANNÁ - Nástupištní - informace pro 4 vlakové spoje, vč. závěsu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
5	75J331.5	INFORMAČNÍ TABULE NA KONSTRUKCI JEDNOSTRANNÁ - Směrová - informace pro 5 vlakových spojů, vč. závěsu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
6	75J331.6	INFORMAČNÍ TABULE NA KONSTRUKCI JEDNOSTRANNÁ - Podchodová - informace pro 5 vlakových spojů, vč. závěsu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
7	75J332.1	INFORMAČNÍ TABULE NA KONSTRUKCI OBOUSTRANNÁ - Nástupištní - informace pro 1 vlakový spoj (levá), vč. závěsu	KUS	6,00		0,000		0,00		0,00
8	75J332.2	INFORMAČNÍ TABULE NA KONSTRUKCI OBOUSTRANNÁ - Nástupištní - informace pro 1 vlakový spoj (pravá), vč. závěsu	KUS	6,00		0,000		0,00		0,00
9	75J332.3	INFORMAČNÍ TABULE NA KONSTRUKCI OBOUSTRANNÁ - Podchodová - informace pro 2 vlakové spoje, vč. závěsu	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
10	75K560-R	Blok RS 232/485 (3 výstupy)+RTC+DCF	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
11	75J320-R	SW pro rozšíření řízení tabulí	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Informační zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M02	Pokládka, montáž								
12	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda )	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
13	701DBC	Průraz zdívem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
14	742GEA	CYKY do 2 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	320,00		0,000		0,00		0,00
15	742GEA.1	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	350,00		0,000		0,00		0,00
16	742GEB	CYKY 2 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	600,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod  
Rekonstrukce elektrického informačního zařízení procestující na nástupišti

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :  
7. 2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 3102

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	742GFC	CYKY 4 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	60,00		0,000		0,00		0,00
18	742GAA	CY, 1 x 4 mm2, vodič s plastovou izolací	m	30,00		0,000		0,00		0,00
19	742LBI	Kabel sdělovací LAM TWIN FTP 4x2x0,5	m	650,00		0,000		0,00		0,00
20	75G510-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
21	741DED-R	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství 60x300x1,25mm včetně víka, nosníků a příslušenství	m	60,00		0,000		0,00		0,00
22	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 50mm	m	360,00		0,000		0,00		0,00
23	741ABL	Pevná pancéřová trubka elektroinstalační 36mm	m	48,00		0,000		0,00		0,00
24	75H412	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY - LIŠTA VKLÁDACÍ 40X20	m	50,00		0,000		0,00		0,00
25	741BBA	Krabice přístrojová na zeď - pro převodníky, přepětové ochrany, zdroje	KUS	13,00		0,000		0,00		0,00
26	744JBB-R	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro jednofázové sítě - s kontaktem poruchy, vč. pomocného držáku	KUS	13,00		0,000		0,00		0,00
27	744IFB-R	Rázová oddělovací tlumivka 16A	KUS	26,00		0,000		0,00		0,00
28	75K452	Přepětová ochrana tř. D s vf filtrem	KUS	13,00		0,000		0,00		0,00
29	75K452-R	Přepětová ochrana pro RS 485	KUS	50,00		0,000		0,00		0,00
30	744AAE	Rozvodnice pro 144 modulů, min. IP 30, 1000x600mm	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
31	744IEB	Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100A	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
32	744CCC	Jistič třífázový 16A/C	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
33	744CAB	Jistič jednofázový 10A/C	KUS	13,00		0,000		0,00		0,00
34	744FAA-R	Hlavní vypínač 3f/20A	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
35	744JBA-R	Přepětová ochrana, třída B+C+D (4 pólová)	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
36	744DAA	Proudový chránič dvoupólový do 25A, 30mA , A-G	KUS	13,00		0,000		0,00		0,00
37	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ, vč. SW	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
38	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
39	ST-R	Stavební úpravy - zřízení místnosti pro rozvaděče	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
40	759999	podíl přidružených montážních prací a materiálů	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M02	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
Díl:	D	Demontáže								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod  
Rekonstrukce elektrického informačního zařízení procestující na nástupišti

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :  
7 2014

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 3102

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	75J832-R	DEMONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULE ZE ZDI NEBO KONSTRUKCE	KUS	30,00		0,000		0,00		0,00
42	75I840-R	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D	Demontáže				0,000		0,00		0,00

Díl:	M22.1	Regulace, zkoušky								
43	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SEE	HOD	28,00		0,000		0,00		0,00
44	75E126	PROGRAMOVÁNÍ, OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
45	747GAD	Zaškolení obsluhy, vč. protokolu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
46	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, UTZ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
47	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22.1	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00

Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady								
48	R-13808	Poplatek za likvidaci elektromateriálu (skládkovné)	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
49	R-3000100	Zařízení staveniště	%	2,500		0,000		0,00		0,00
50	R-1000200	Ztížené podmínky výstavby	%	3,500		0,000		0,00		0,00
51	R-4500500	Koordinační činnost zhotovitele	%	0,700		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,000		0,00		0,00