

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod  
Rekonstrukce rozhlasového zařízení na nástupišti

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování :  
7. 2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 3103

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,360		0,000		0,00		0,00
2	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	360,000		0,000		0,00		0,00
3	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	360,000		0,000		0,00		0,00
4	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	360,000		0,000		0,00		0,00
5	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	88,200		0,000		0,00		0,00
6	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	126,000		0,000		0,00		0,00
7	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	22,680		0,000		0,00		0,00
8	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,360		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Rozhlasové zařízení								
9	75J131	INFORMAČNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ - Rozhlasová ústředna - vstupně-výstupní jednotka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75J131-R	INFORMAČNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ - Ovládací pult rozhlasové ústředny	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75J134	INFORMAČNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ - Výkonový nf zesilovač 300W	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
12	75J111	INFORMAČNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ MONTÁŽ REPRODUKTORU 5W /7,5W / 10W / 15W , vč. držáku na stožár a svorkovnice + příplatek za úpravu stožárů osvětlení pro rozhlas	kus	46,000		0,000		0,00		0,00
13	75J111-R	INFORMAČNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ... akustická zkouška a měření	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Rozhlasové zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M02	Pokládka, montáž								
14	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda )	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	701DBC	Průraz zdívmem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
16	742LBA	SYKFY do 3x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod  
Rekonstrukce rozhlasového zařízení na nástupišti

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování :  
7. 2014

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 3103

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	742LBC	SYKFY 10x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	30,000		0,000		0,00		0,00
18	75K451	Přepětová ochrana pro rozhlasové větve 100V	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
19	742GEA.1	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
20	742GEB	CYKY 3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	150,000		0,000		0,00		0,00
21	75H312-R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY KRABICE MALÉ NA OMÍTKU ... krabice pro přepětové ochrany a jističe	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	741BDA-R	Zásuvka jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	744KCB-R	Dodávka a upevnění DIN lišty	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	744CBC	Jistič 1+N pólový 16A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	744JBB-R	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro jednofázové sítě - s kontaktem poruchy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75G510-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 50mm	m	850,000		0,000		0,00		0,00
28	741ABL	Pevná pancéřová trubka elektroinstalační 36mm	m	8,000		0,000		0,00		0,00
29	75H412	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY - LIŠTA VKLÁDACÍ 40X20	m	60,000		0,000		0,00		0,00
30	744IFB-R	Rázová oddělovací tlumivka 16A	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
31	75K452	Přepětová ochrana tř. D s vf filtrem	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	744DAB	Proudový chránič dvoupólový do 25A, 30mA , se zpožděným vybavením - provedení G	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	746IED-R	Skříň datového rozvaděče 19~ kompletní, vč.poliček, osvětlovací jednotky, panelu vyvazovacího, rozvaděčové skříňe pro přepětové ochrany a ventilačních jednotek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	759999	podíl přidružených motážních prací a materiálu	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M02	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
Díl:	D	Demontáže								
35	75J913	Demontáž stávající rozhlasové ústředny	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75J911-R	Demontáž reproduktoru, vč. kabeláže	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D	Demontáže				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
  
Datum zpracování :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod  
Rekonstrukce rozhlasového zařízení na nástupišti  
  
7 2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 3103

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	M22.1	Regulace, zkoušky								
37	75E126	PROGRAMOVÁNÍ, OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
38	747GAD	Zaškolení obsluhy, vč. protokolu	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	12,000		0,000		0,00		0,00
41	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22.1	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00

Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady								
42	R-13808	Poplatek za likvidaci elektromateriálu (skládkovné)	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
43	R-3000100	Zařízení staveniště	%	2,500		0,000		0,00		0,00
44	R-1000200	Ztížené podmínky výstavby	%	3,500		0,000		0,00		0,00
45	R-4500500	Koordinační činnost zhotovitele	%	0,700		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,000		0,00		0,00