

TABULKA REVIZNÍCH ŠACHET																	
Stavba: Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod																	
Objekt: SO 303 REKONSTRUKCE II.a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - ODVODNĚNÍ																	
Označení šachty	Přítok DN mm	Odtok DN mm	Kóta stávajícího poklopu m.n.m.	Kóta nového poklopu m.n.m.	Kóta dna šachty m.n.m.	Hloubka šachty (dno-poklop) m	Monolitické šachtové dno výšky 600mm + 25mm tl.dna ks	Skruž šachetní TBS-Q.1. 100/25 ks	Skruž šachetní TBS-Q.1. 100/50 ks	Konus šachetní TB-Q.1. 100/63/58 ks	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1. 63/4 ks	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1. 63/6 ks	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1. 63/8 ks	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1. 63/10 ks	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1. 63/12 ks	Poklop litinový DN 600, D400 bez odvětrání ks	Poznámka
KŠ1	stávající	stávající	420,766	421,100	-	-	pouze oprava stávajícího dna	-	-	-	1	-	1	3	-	1	demontáž stáv.poklopu, vyčištění šachty, oprava dna, výšková úprava šachty, osazení nového poklopu, navrtávka pro DN150 - napojení v místě stáv.napojení svodu
KŠ2	stávající	stávající	420,783	421,105	-	-	pouze oprava stávajícího dna	-	-	-	1	1	-	3	-	1	demontáž stáv.poklopu, vyčištění šachty, oprava dna, výšková úprava šachty, osazení nového poklopu, navrtávka pro DN150 - napojení v místě stáv.napojení svodu
KŠ3	stávající + 150, 200	stávající	420,779	421,088	-	-	pouze oprava stávajícího dna	-	-	-	1	1	-	3	-	1	demontáž stáv.poklopu, vyčištění šachty, oprava dna, navrtávka pro DN150, navrtávka pro DN200, výšková úprava šachty, osazení nového poklopu
KŠ4	dle stávajícího potrubí + 2 x 150	dle stávajícího potrubí	-	421,083	417,978 dle stávajícího potrubí	3,11	1	1	3	1	1	1	-	-	-	1	přemístěná šachta, demontáž - rozbourání stávající šachty, komplet nová šachta, propojení stáv.kanalizace dl. cca 2m, úprava stávajícího kanal.potrubí
KŠ5	stávající +150	stávající	420,780	421,083	-	-	pouze oprava stávajícího dna	-	-	-	2	-	-	3	-	1	demontáž stáv.poklopu, vyčištění šachty, oprava dna, navrtávka pro DN150, výšková úprava šachty, osazení nového poklopu
KŠ6	demontáž - rozbourání stávající šachty																
KŠ7	dle stávajícího potrubí + 2 x 150	stávající	-	421,083	418,332 dle stávajícího potrubí	2,75	1	1	2	1	1	-	-	2	-	1	přemístěná šachta, demontáž stávající šachty, komplet nová šachta, propojení stáv.kanalizace dl. cca 4,5m, úprava stávajícího potrubí
KŠ8	dle stávajícího potrubí + 2 x 150	stávající	-	421,083	418,232 dle stávajícího potrubí	2,85	1	-	3	1	2	-	-	-	-	1	přemístěná šachta, demontáž stávající šachty, komplet nová šachta, propojení stáv.kanalizace dl. cca 4,5m, úprava stávajícího potrubí
KŠ9	dle stávajícího potrubí + 2 x 150	dle stávajícího potrubí	-	421,083	417,926 dle stávajícího potrubí	3,16	1	1	3	1	1	-	-	1	-	1	přemístěná šachta, demontáž stávající šachty, komplet nová šachta, propojení stáv.kanalizace dl. cca 4,5m, navrtávka pro DN150, úprava stávajícího potrubí
KŠ10	dle stávajícího potrubí + 150	dle stávajícího potrubí	-	421,083	418,027 dle stávajícího potrubí	3,06	1	1	3	1	1	-	-	-	-	1	nová šachta vysazená na stávajícím potrubí odvodnění, úprava stávajícího potrubí
KŠ11	demontáž - rozbourání stávající šachty																
KŠ12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	demontáž stáv.poklopu, vyčištění šachty, oprava dna, výšková úprava šachty, osazení nového poklopu
KŠ13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	demontáž stáv.poklopu, vyčištění šachty, oprava dna, výšková úprava šachty, osazení nového poklopu
KŠ14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	demontáž stáv.poklopu, vyčištění šachty, oprava dna, výšková úprava šachty, osazení nového poklopu
KŠ15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	demontáž stáv.poklopu, vyčištění šachty, oprava dna, výšková úprava šachty, osazení nového poklopu
CELKEM							5	4	14	5	15	4	2	17	0	13	
Poznámka:																	
Monolitické šachtové dno z vodostavebního betonu s vytvarovanou betonovou kynetou s prefa betonovým pozlábekm (betonový prefa půlžlábek)																	
Šachetní konusy a skruže s poplastovanými stupadly																	
Osazení šachtových konusů a skruží s elastomerovým těsněním																	
Ostatní úpravy na revizních šachtách, potrubích:																	
demontáž stáv.poklopu					8x												
zařízení stávajícího potrubí					10x												
navrtávka pro připojení potrubí DN150,200					6x												
propoj stávajících potrubí			4,5+4,5+4,5+2,0		15,5m		(DN dle stávajícího potrubí - předpoklad DN300)										
rozbourání revizní šachty komplet					6 x												
vyčištění stávající revizní šachty					8x												
oprava dna revizní šachty					8x												

SO 303 REKONSTRUKCE II.a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div><div>Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod</div><div>PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel.: 724 155 348 e-mail:jmeno@dmchb.cz</div></div>	
MARTA NOVOTNÁ	MARTA NOVOTNÁ, MARTA KYNCLOVÁ		
KRESLIL	HIP		
MARTA NOVOTNÁ, MARTA KYNCLOVÁ	R.KVEREK DiS		
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DLAŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1			
ZADAVATEL : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NERUĐOVA 1, 772 58 OLOMOUČ			
NÁZEV AKCE:		DATUM	7/2014
		STUPEŇ PD	PROJEKT
		Č. ZAKÁZKY	14002
		MĚŘITKO	
		ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
ODVODNĚNÍ - TABULKA REVIZNÍCH ŠACHET		E.1.2	07