ŘAD "C" - DL.226,8M (III.NÁSTUPIŠTĚ)
PE 100 RC Protect 110 X 10 SDR 11 PN 16 dle PAS 1075 (VNITŘNÍ DN 90MM)
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ MEZI ŠACHTAMI V NÁSTUPIŠTÍCH PŠ A PLNÍCÍMI ŠACHTAMI PL
PE 100 RC Protect 40 X 3,7 SDR 11 PN 16 dle PAS 1075 (VNITŘNÍ DN 32,6MM)
ULOŽENA V CHRÁNIČKÁCH PE 100 RC Protect 110 X 10 SDR 11 PN 16 dle PAS 1075 (VNITŘNÍ DN 90MM)

PŘÍVODNÍ ŘAD "A" - DL. 191,6M
PE 100 RC Protect 110 X 10 SDR 11 PN 16 dle PAS 1075 (VNITŘNÍ DN 90MM)

ŘAD "B" - DL.217,2M (II.NÁSTUPIŠTĚ)
PE 100 RC Protect 110 X 10 SDR 11 PN 16 dle PAS 1075 (VNITŘNÍ DN 90MM)
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ MEZI ŠACHTAMI V NÁSTUPIŠTÍCH PŠ A PLNÍCÍMI ŠACHTAMI PL
PE100 RC Protect. 40 X 3,7 SDR 11 PN 16 dle PAS 1075 (VNITŘNÍ DN 32,6MM)
ULOŽENA V CHRÁNIČKÁCH PE 100 RC Protect 110 X 10 SDR 11 PN 16 dle PAS 1075 (VNITŘNÍ DN 90MM)

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - drážní kabelové trasy

NÁSTUPIŠTĚ Č. IV
NÁSTUPIŠTĚ Č. III
NÁSTUPIŠTĚ Č. II
VÝPRAVNÍ BUDOVA ŽST. Havlíčkův Brod
DOPRAVNÍ PAVILON
HYDRANT (KALNÍK)
HYDRANT (VZDUŠNÍK)
STÁVAJÍCÍ PITKO
NOVÉ BITKO
PŘEPOJIT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ NA HADICE
VODOMĚRNÁ ŠACHTA

LEGENDA

POZNÁMKA:
- PŘED REALIZACÍ NUTNÉ NEJPRVE OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTĚ NAPOJENÍ
- SITUACE SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY VČETNĚ TVOUS. ÚPRAVY HOLOU
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTYČENÍ PŘESNÉ TRASY)
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTYČENÍ PŘESNÉ TRASY)
- VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NEZÁVISÍ V MÍSTECH VŘEZNÍ S VODOVODEM
- VŘEZNÍ VODOVODU BUDE PROVEDENO ZA PROVOZU
- NEDOJDE KOLMÉMU ŘEZU PŘES PROVOZOVANÝ VODOVOD
- VÝKOPY MUTNO PAŽIT
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ KOORDINOVAT SE STAVBOU ODVODNĚNÍ A S OSTATNÍMI OBJEKTY STAVBY REKONSTRUKCE ŽST. HAVLÍČKŮV BROD
- PAŽENÍ BUDE DOSTATEČNOU MĚRU ZABEZPEČENO PROTI SESUVU
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚN DOSTUP DUZ DOM 515/65
- PŘI LOŽENÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ MEZI PL A PŠ
- PŘED REALIZACÍ VODOVODU MUSÍ BÝT PROVEDENA ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI