

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod  
Přeložky a ochrana kabelových tras

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování :  
7. 2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

SO 310

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení v přehledném terénu (též v obci)	km	0,92		0,000		0,00		0,00
2	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	920,00		0,000		0,00		0,00
3	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	145,00		0,000		0,00		0,00
4	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	322,00		0,000		0,00		0,00
5	701CGP	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	300,00		0,000		0,00		0,00
6	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	920,00		0,000		0,00		0,00
7	649999	Podíl přidružených montážních prací a materiálu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
8	701ADC	Geodetické zaměření trasy	km	0,92		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Dodávka, montáž								
9	742IBF-R	1-AYKY 3 x 240 (+120) mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,00		0,000		0,00		0,00
10	742IBD-R	1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová	m	100,00		0,000		0,00		0,00
11	742IBC.1	1-AYKY 3 x 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová	m	50,00		0,000		0,00		0,00
12	742IBC.2	1-AYKY 3 x 75 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,00		0,000		0,00		0,00
13	742IBB	1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	100,00		0,000		0,00		0,00
14	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	80,00		0,000		0,00		0,00
15	742ECA-R	AKP 3 x 25 mm2, kabel vn 6kV	m	20,00		0,000		0,00		0,00
16	742JBF	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 150 - 240 mm2	KUS	14,00		0,000		0,00		0,00
17	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	KUS	7,00		0,000		0,00		0,00
18	742JBD	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 25 - 70 mm2	KUS	18,00		0,000		0,00		0,00
19	742FAH	Kabelová spojka pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
20	75H220	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU VNITŘNÍ OPTICKÝ ...SM 12vl.	M	300,00		0,000		0,00		0,00
21	75G230	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH ZAFOUKNUTÍ JEDNOHO OPTOKABELU ...	M	300,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod  
Přeložky a ochrana kabelových tras

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování :

7. 2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

SO 310

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75G434	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJOVÁNÍ PRVKŮ SVAŘOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN	KUS	48,00		0,000		0,00		0,00
23	742LAE	Ochranná trubka optického kabelu HDPE světlost 10-40mm	M	300,00		0,000		0,00		0,00
24	742LAD	Konektory na optický kabel	KUS	24,00		0,000		0,00		0,00
25		ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA OPTICKÁ	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
26	75G560	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ OPTICKÝCH KABELŮ ...	VLÁKNO	48,00		0,000		0,00		0,00
27	75G210	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	ÚSEK	2,00		0,000		0,00		0,00
28	75G220	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE ...	M	150,00		0,000		0,00		0,00
29	75G510-R	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ SILOVÝCH KABELŮ	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
30	75G510-R	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELŮ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
31	75G510.1-R	MĚŘICÍ PROTOKOL	KUS	25,00		0,000		0,00		0,00
32	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	20,00		0,000		0,00		0,00
33	649999	Podíl přidružených montážních prací a materiálu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Dodávka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	3	OSTATNÍ POŽADAVKY								
34	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SEE, Telematika	HOD	64,00		0,000		0,00		0,00
35	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY , UTZ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
36	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	OSTATNÍ POŽADAVKY				0,000		0,00		0,00

Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady								
37	R-3000100	Zařízení staveniště	%	2,500		0,000		0,00		0,00
38	R-1000200	Ztížené podmínky výstavby	%	3,500		0,000		0,00		0,00
39	R-4500500	Koordinační činnost zhotovitele	%	0,700		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod  
Přeložky a ochrana kabelových tras

Zatřídění objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování :  
7\_2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

SO 310

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10