

DOKUMENTACE K PŘIPOMÍNKOVÉMU ŘÍZENÍ

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 267 094 111 E-mail: praha@sudop.cz	
STŘEDISKO:	208 ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY	VEDOUcí STŘEDISKA Ing. Martin Raibr	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Tomáš Slavíček	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radomír Hanák v.r.		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Zdeněk Pacholík	NAVRHL, VYPRACOVAL Zdeněk Pacholík	KONTROLOVAL Ing. Petr Nekula
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Vyškov		STUPEŇ: DÚR
Modernizace trati Brno - Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice Železniční zabezpečovací zařízení			ZAK. ČÍSLO 17051-01-1118	ARCH. ČÍSLO 2018120034
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ x A4
			DATUM: 11/2018	
Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu			ČÁST DOKUM. D.D.1	PŘÍLOHA 5

PROPOČET					PS 09-28-10		
Stavba: Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: ŽST Vyškov na Moravě, úpravy SZZ							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 5 003 520 024		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód): S 621 500 588		
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. Zdeněk Pacholík					Cenová úroveň: 2018		
					Datum zpracování: 18.10.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111211	OTSKP	Odstranění křovin i s kořeny	m2	65,000		
2	132201	OTSKP	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	730,000		
3	174123	OTSKP	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	730,000		
4	702111	OTSKP	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	465,000		
5	702112	OTSKP	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	1 920,000		
6	702212	OTSKP	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	256,000		
7	702312	OTSKP	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	120,000		
8	709110	OTSKP	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	85,000		
9	709210	OTSKP	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	72,000		
10	709400	OTSKP	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	256,000		
11	741911	OTSKP	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	m	148,000		
12	741B11	OTSKP	Zemnicí tyč FeZn délky do 2 m	kus	38,000		
13	75A131	OTSKP	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	77,000		
14	75A151	OTSKP	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	104,000		
15	75A161	OTSKP	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	812,000		
16	75A217	OTSKP	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	77,000		
17	75A237	OTSKP	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	104,000		
18	75A247	OTSKP	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	812,000		
19	75B131	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka	m	25,000		
20	75B137	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž	m	25,000		
21	75B138	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž	m	15,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

22	75B521	OTSKP	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka	v. j.	12,000		
23	75B527	OTSKP	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž	v. j.	12,000		
24	75B528	OTSKP	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - demontáž	v. j.	4,000		
25	75B548	OTSKP	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	1,000		
26	75B561	OTSKP	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	4,000		
27	75B567	OTSKP	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	4,000		
28	75B568	OTSKP	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	4,000		
29	75B711	OTSKP	Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	14,000		
30	75B717	OTSKP	Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	14,000		
31	75B721	OTSKP	Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka	kus	16,000		
32	75B727	OTSKP	Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž	kus	16,000		
33	75B728	OTSKP	Přepěťová ochrana pro přestavník - demontáž	kus	2,000		
34	75B947	OTSKP	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	12,000		
35	75B961	OTSKP	SW pro elektronický automatický blok - dodávka	kus	1,000		
36	75B967	OTSKP	SW pro elektronický automatický blok - montáž	kus	1,000		
37	75B9A7	OTSKP	Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - montáž	kus	34,000		
38	75C141	OTSKP	Přestavník přírubový - dodávka	kus	16,000		
39	75C147	OTSKP	Přestavník přírubový - montáž	kus	16,000		
40	75C161	OTSKP	Snímač polohy jazyků - dodávka	kus	24,000		
41	75C167	OTSKP	Snímač polohy jazyků - montáž	kus	24,000		
42	75C178	OTSKP	Přestavník elektromotorický - demontáž	kus	4,000		
43	75C321	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - dodávka	kus	17,000		
44	75C327	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž	kus	17,000		
45	75C328	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž	kus	17,000		
46	75C511	OTSKP	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		
47	75C517	OTSKP	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		
48	75C518	OTSKP	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	3,000		
49	75C531	OTSKP	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	10,000		
50	75C537	OTSKP	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	10,000		
51	75C538	OTSKP	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	3,000		
52	75C611	OTSKP	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		
53	75C617	OTSKP	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		
54	75C618	OTSKP	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	2,000		
55	75C721	OTSKP	Vzdálenostní upozornovací - dodávka	kus	14,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

56	75C727	OTSKP	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	14,000		
57	75C728	OTSKP	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	7,000		
58	75C731	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvesti" - dodávka	kus	2,000		
59	75C737	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvesti" - montáž	kus	2,000		
60	75C738	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvesti" - demontáž	kus	1,000		
61	75C751	OTSKP	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka	kus	12,000		
62	75C757	OTSKP	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž	kus	12,000		
63	75C911	OTSKP	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	16,000		
64	75C917	OTSKP	Snímač počítače náprav - montáž	kus	16,000		
65	75C918	OTSKP	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	7,000		
66	75C921	OTSKP	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka	kus	1,000		
67	75C927	OTSKP	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž	kus	1,000		
68	75D141	OTSKP	Kabelová skříň - dodávka	kus	2,000		
69	75D147	OTSKP	Kabelová skříň - montáž	kus	2,000		
70	75E117	OTSKP	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	280,000		
71	75E127	OTSKP	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	16,000		
72	75E137	OTSKP	Přezkoušení vlakových cest	kus	132,000		
73	75E147	OTSKP	Přezkoušení a regulace automatického bloku	kus	1,000		
74	75E157	OTSKP	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	14,000		
75	75E187	OTSKP	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	32,000		
76	75E1B7	OTSKP	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	180,000		
77	75B777R	OTSKP	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať s trakcí	km	1,900		

PROPOČET					PS 10-28-01		
Stavba: Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: t.ú. Vyškov na Moravě - Ivanovice na Hané, TZZ							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 5 003 520 024		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód): S 621 500 588		
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. Zdeněk Pacholík					Cenová úroveň: 2018		
					Datum zpracování: 18.10.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111211	OTSKP	Odstranění křovin i s kořeny	m2	240,000		
2	132201	OTSKP	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	2 080,000		
3	174123	OTSKP	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	2 080,000		
4	702112	OTSKP	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	5 740,000		
5	702212	OTSKP	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	160,000		
6	702312	OTSKP	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	120,000		
7	709110	OTSKP	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	46,000		
8	709210	OTSKP	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	23,000		
9	709400	OTSKP	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	160,000		
10	741911	OTSKP	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	m	570,000		
11	741B11	OTSKP	Zemnicí tyč FeZn délky do 2 m	kus	48,000		
12	75A131	OTSKP	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	8,000		
13	75A151	OTSKP	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	214,000		
14	75A161	OTSKP	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	245,000		
15	75A217	OTSKP	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	8,000		
16	75A237	OTSKP	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	214,000		
17	75A247	OTSKP	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	245,000		
18	75B548	OTSKP	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	2,000		
19	75B658	OTSKP	Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž	kus	4,000		
20	75B668	OTSKP	Skříň napájecí - demontáž	kus	1,000		
21	75B678	OTSKP	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	2,000		
22	75B6G8	OTSKP	Usměrňovač - demontáž	kus	2,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

23	75B6T8	OTSKP	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	2,000		
24	75C528	OTSKP	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	4,000		
25	75C728	OTSKP	Vzdálenostní upozornovací - demontáž	kus	8,000		
26	75C731	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	36,000		
27	75C737	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	36,000		
28	75C848	OTSKP	Stykový transformátor - demontáž	kus	16,000		
29	75C858	OTSKP	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	sada	16,000		
30	75C8A8	OTSKP	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž	kus	2,000		
31	75C911	OTSKP	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	16,000		
32	75C917	OTSKP	Snímač počítače náprav - montáž	kus	16,000		
33	75D118	OTSKP	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	2,000		
34	75D141	OTSKP	Kabelová skříň - dodávka	kus	8,000		
35	75D147	OTSKP	Kabelová skříň - montáž	kus	8,000		
36	75D168	OTSKP	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	2,000		
37	75D188	OTSKP	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	2,000		
38	75D218	OTSKP	Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž	kus	1,000		
39	75D228	OTSKP	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	2,000		
40	75D238	OTSKP	Výstražník se závorou, 2 skříně - demontáž	kus	1,000		
41	75E117	OTSKP	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	40,000		
42	75E127	OTSKP	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	8,000		
43	75E1B7	OTSKP	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	40,000		
44	75B777R	OTSKP	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať s trakcí	km	5,500		

PROPOČET					PS 11-28-01		
Stavba: Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: ŽST Ivanovice na Hané, SZZ							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 5 003 520 024		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód): S 621 500 588		
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. Zdeněk Pacholík					Cenová úroveň: 2018		
					Datum zpracování: 18.10.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Část A				
1	111211	OTSKP	Odstranění křovin i s kořeny	m2	310,000		
2	113131	OTSKP	Odstranění krytů nebo podkladů s asfaltovým pojivem	m3	55,000		
3	113151	OTSKP	Odstranění krytů nebo podkladů z betonu	m3	35,000		
4	132201	OTSKP	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	1 870,000		
5	141113	OTSKP	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti III	m	55,000		
6	143100	OTSKP	Startovací jáma pro protlaky	m3	10,000		
7	143200	OTSKP	Cílová jáma pro protlaky	m3	10,000		
8	174123	OTSKP	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	1 870,000		
9	567502	OTSKP	Vrstva pro obnovu a opravy recykl za studena asf. emulzí	m3	25,000		
10	702111	OTSKP	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	1 230,000		
11	702112	OTSKP	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	3 840,000		
12	702212	OTSKP	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	720,000		
13	702312	OTSKP	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	180,000		
14	702413	OTSKP	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 200 mm	kus	2,000		
15	702512	OTSKP	Průraz zdívkou (příčkou) zděným tloušťky přes 45 do 60 cm	kus	4,000		
16	703113	OTSKP	Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm	m	30,000		
17	709110	OTSKP	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	275,000		
18	709210	OTSKP	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	145,000		
19	709400	OTSKP	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	720,000		
20	741911	OTSKP	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	m	485,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

21	741B11	OTSKP	Zemnicí tyč FeZn délky do 2 m	kus	52,000		
22	742I11	OTSKP	Kabel NN Cu ovládací 7-12žilový do 2,5 mm2	m	140,000		
23	742L11	OTSKP	Ukončení 7-12žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,000		
24	75A131	OTSKP	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	207,000		
25	75A151	OTSKP	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	162,000		
26	75A161	OTSKP	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	1 230,000		
27	75A217	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	207,000		
28	75A237	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	162,000		
29	75A247	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	1 230,000		
30	75B131	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka	m	85,000		
31	75B137	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž	m	85,000		
32	75B211	OTSKP	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálahované - dodávka	kus	1,000		
33	75B217	OTSKP	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálahované - montáž	kus	1,000		
34	75B221	OTSKP	Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka	kus	1,000		
35	75B227	OTSKP	Servisní a diagnostické pracoviště - montáž	kus	1,000		
36	75B491	OTSKP	Skříň kabelová - dodávka	kus	2,000		
37	75B497	OTSKP	Skříň kabelová - montáž	kus	2,000		
38	75B511	OTSKP	Skříň technologických počítačů - dodávka	kus	1,000		
39	75B517	OTSKP	Skříň technologických počítačů - montáž	kus	1,000		
40	75B521	OTSKP	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka	v. j.	32,000		
41	75B527	OTSKP	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž	v. j.	32,000		
42	75B541	OTSKP	Skříň (stojaň) volné vazby - dodávka	kus	1,000		
43	75B547	OTSKP	Skříň (stojaň) volné vazby - montáž	kus	1,000		
44	75B611	OTSKP	Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka	kus	1,000		
45	75B647	OTSKP	Napájecí zdroj - montáž	kus	1,000		
46	75B661	OTSKP	Skříň napájecí - dodávka	kus	2,000		
47	75B667	OTSKP	Skříň napájecí - montáž	kus	2,000		
48	75B711	OTSKP	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	39,000		
49	75B717	OTSKP	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	39,000		
50	75B721	OTSKP	Přepětová ochrana pro přestavňík - dodávka	kus	37,000		
51	75B727	OTSKP	Přepětová ochrana pro přestavňík - montáž	kus	37,000		
52	75B731	OTSKP	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka	kus	1,000		
53	75B737	OTSKP	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž	kus	1,000		
54	75B851	OTSKP	Skříň DOZ - dodávka	kus	1,000		
55	75B857	OTSKP	Skříň DOZ - montáž	kus	1,000		
56	75B921	OTSKP	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka	kus	1,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

57	75B947	OTSKP	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	32,000		
58	75B961	OTSKP	SW pro elektronický automatický blok - dodávka	kus	2,000		
59	75B967	OTSKP	SW pro elektronický automatický blok - montáž	kus	2,000		
60	75B991	OTSKP	SW pro DOZ jedné stanice - dodávka	kus	1,000		
61	75B997	OTSKP	SW pro DOZ jedné stanice - montáž	kus	1,000		
62	75C141	OTSKP	Přestavník přírubový - dodávka	kus	34,000		
63	75C147	OTSKP	Přestavník přírubový - montáž	kus	34,000		
64	75C161	OTSKP	Snímač polohy jazyků - dodávka	kus	78,000		
65	75C167	OTSKP	Snímač polohy jazyků - montáž	kus	78,000		
66	75C211	OTSKP	Výkolejka s přestavníkem - dodávka	kus	3,000		
67	75C217	OTSKP	Výkolejka s přestavníkem - montáž	kus	3,000		
68	75C241	OTSKP	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěštním tělesem - dodávka	kus	1,000		
69	75C257	OTSKP	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	1,000		
70	75C311	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - dodávka	kus	1,000		
71	75C317	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - montáž	kus	1,000		
72	75C471	OTSKP	Zámek elektromagnetický stejnosměrný v kolejišti - dodávka	kus	1,000		
73	75C477	OTSKP	Zámek elektromagnetický stejnosměrný v kolejišti - montáž	kus	1,000		
74	75C511	OTSKP	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	7,000		
75	75C517	OTSKP	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	7,000		
76	75C531	OTSKP	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	28,000		
77	75C537	OTSKP	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	28,000		
78	75C611	OTSKP	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	4,000		
79	75C617	OTSKP	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	4,000		
80	75C721	OTSKP	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	28,000		
81	75C727	OTSKP	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	28,000		
82	75C731	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	4,000		
83	75C737	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	4,000		
84	75C751	OTSKP	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka	kus	28,000		
85	75C757	OTSKP	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž	kus	28,000		
86	75C761	OTSKP	Návěštní těleso pro výhybku - dodávka	kus	1,000		
87	75C767	OTSKP	Návěštní těleso pro výhybku - montáž	kus	1,000		
88	75C911	OTSKP	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	48,000		
89	75C917	OTSKP	Snímač počítače náprav - montáž	kus	48,000		
90	75C921	OTSKP	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka	kus	3,000		
91	75C927	OTSKP	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž	kus	3,000		
92	75D141	OTSKP	Kabelová skříň - dodávka	kus	8,000		
93	75D147	OTSKP	Kabelová skříň - montáž	kus	8,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

94	75E117	OTSKP	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	160,000		
95	75E127	OTSKP	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	24,000		
96	75E137	OTSKP	Přezkoušení vlakových cest	kus	64,000		
97	75E147	OTSKP	Přezkoušení a regulace automatického bloku	kus	2,000		
98	75E157	OTSKP	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	39,000		
99	75E167	OTSKP	Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek	kus	1,000		
100	75E187	OTSKP	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	64,000		
101	75E1B7	OTSKP	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	160,000		
102	75I811	OTSKP	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	1,200		
103	75I816	OTSKP	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	65,000		
104	75I931	OTSKP	Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm	m	65,000		
105	75IEC1	OTSKP	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	4,000		
106	75IH61	OTSKP	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	4,000		
107	75IK21	OTSKP	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	1,000		
108	75B777R	OTSKP	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať s trakcí	km	2,600		
109	74F323R	OTSKP	Protokol UTZ	kus	1,000		
110	75B581R	OTSKP	Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka dodávka	kus	3,000		
111	75B587R	OTSKP	Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka montáž	kus	3,000		
			Část B				
112	111211	OTSKP	Odstranění křovin i s kořeny	m2	80,000		
113	132201	OTSKP	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	982,000		
114	141113	OTSKP	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti III	m	75,000		
115	143100	OTSKP	Startovací jáma pro protlaky	m3	20,000		
116	143200	OTSKP	Cílová jáma pro protlaky	m3	20,000		
117	174123	OTSKP	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	982,000		
118	702111	OTSKP	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	1 340,000		
119	702112	OTSKP	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	2 660,000		
120	702212	OTSKP	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	385,000		
121	702312	OTSKP	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	410,000		
122	709110	OTSKP	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	92,000		
123	709210	OTSKP	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	74,000		
124	709400	OTSKP	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	385,000		
125	741911	OTSKP	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	m	169,000		
126	741B11	OTSKP	Zemnicí tyč FeZn délky do 2 m	kus	24,000		
127	742H13	OTSKP	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50 mm2	m	230,000		
128	742I11	OTSKP	Kabel NN Cu ovládací 7-12žilový do 2,5 mm2	m	1 350,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

129	742K13	OTSKP	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 25 do 50 mm ²	kus	4,000		
130	742L11	OTSKP	Ukončení 7-12žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm ²	kus	4,000		
131	75A111	OTSKP	Kabel metalický jednoblaštový do 12 párů - dodávka	kmpár	136,000		
132	75A121	OTSKP	Kabel metalický jednoblaštový přes 12 párů - dodávka	kmpár	243,000		
133	75A151	OTSKP	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	231,000		
134	75A161	OTSKP	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	715,000		
135	75A217	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	136,000		
136	75A218	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	22,000		
137	75A227	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	243,000		
138	75A228	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	26,000		
139	75A237	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	231,000		
140	75A238	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž	kmpár	8,000		
141	75A247	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	715,000		
142	75A248	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž	kmpár	61,000		
143	75B128	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž	m	65,000		
144	75B328	OTSKP	Sekce ovládacího stolu - demontáž	kus	5,000		
145	75B498	OTSKP	Skříň kabelová - demontáž	kus	2,000		
146	75B548	OTSKP	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	12,000		
147	75B558	OTSKP	Skříň pro měniče - demontáž	kus	1,000		
148	75B658	OTSKP	Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž	kus	2,000		
149	75B668	OTSKP	Skříň napájecí - demontáž	kus	2,000		
150	75B678	OTSKP	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	1,000		
151	75B6G8	OTSKP	Usměrňovač - demontáž	kus	2,000		
152	75B6T8	OTSKP	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	2,000		
153	75B9A7	OTSKP	Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - montáž	kus	36,000		
154	75C178	OTSKP	Přestavník elektromotorický - demontáž	kus	8,000		
155	75C218	OTSKP	Výkolejka s přestavníkem - demontáž	kus	2,000		
156	75C231	OTSKP	Výkolejka s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	1,000		
157	75C241	OTSKP	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	2,000		
158	75C257	OTSKP	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	3,000		
159	75C258	OTSKP	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	5,000		
160	75C311	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - dodávka	kus	2,000		
161	75C317	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - montáž	kus	2,000		
162	75C318	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - demontáž	kus	8,000		
163	75C321	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - dodávka	kus	16,000		
164	75C327	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž	kus	16,000		
165	75C328	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž	kus	16,000		
166	75C358	OTSKP	Pomocné stavědlo - demontáž	kus	1,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

167	75C498	OTSKP	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž	kus	2,000		
168	75C518	OTSKP	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	3,000		
169	75C538	OTSKP	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	10,000		
170	75C618	OTSKP	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	4,000		
171	75C728	OTSKP	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	14,000		
172	75C738	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž	kus	2,000		
173	75C761	OTSKP	Návěstní těleso pro výhybku - dodávka	kus	18,000		
174	75C767	OTSKP	Návěstní těleso pro výhybku - montáž	kus	18,000		
175	75C768	OTSKP	Návěstní těleso pro výhybku - demontáž	kus	18,000		
176	75C848	OTSKP	Stykový transformátor - demontáž	kus	32,000		
177	75C858	OTSKP	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	sada	32,000		
178	75C878	OTSKP	Kolejová propojka výhybková - demontáž	kus	10,000		
179	75C888	OTSKP	Mezikolejová lanová propojka - demontáž	kus	8,000		
180	75D141	OTSKP	Kabelová skříň - dodávka	kus	6,000		
181	75D147	OTSKP	Kabelová skříň - montáž	kus	6,000		
182	75D148	OTSKP	Kabelová skříň - demontáž	kus	6,000		
183	75D158	OTSKP	Kabelový objekt - demontáž	kus	8,000		
184	75D161	OTSKP	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	2,000		
185	75D167	OTSKP	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	2,000		
186	75D168	OTSKP	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	2,000		
187	75E117	OTSKP	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	180,000		
188	75E1B7	OTSKP	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	140,000		
189	75E216	OTSKP	Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení včetně SW, JOP, montáže a demontáže za první měsíc - pronájem	kus/měsíc	1,000		
190	75E226	OTSKP	Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení včetně SW, JOP, montáže a demontáže za druhý a další měsíc - pronájem	kus/měsíc	59,000		
191	75I811	OTSKP	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	36,000		
192	75I816	OTSKP	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	2 440,000		
193	75I931	OTSKP	Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm	m	2 440,000		
194	75IEC1	OTSKP	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	6,000		
195	75IH61	OTSKP	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	6,000		
196	75IK21	OTSKP	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	5,000		
197	75B777R	OTSKP	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať s trakcí	km	2,600		

PROPOČET					PS 12-28-01		
Stavba: Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: t.ú. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, TZZ							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 5 003 520 024		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód): S 621 500 588		
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.					Cenová úroveň: 2018		
Zdeněk Pacholík					Datum zpracování: 18.10.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111211	OTSKP	Odstranění křovin i s kořeny	m2	225,000		
2	132201	OTSKP	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	1 810,000		
3	174123	OTSKP	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	1 810,000		
4	702112	OTSKP	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	5 090,000		
5	702212	OTSKP	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	140,000		
6	702312	OTSKP	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	110,000		
7	709110	OTSKP	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	41,000		
8	709210	OTSKP	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	22,000		
9	709400	OTSKP	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	140,000		
10	741911	OTSKP	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	m	540,000		
11	741B11	OTSKP	Zemnicí tyč FeZn délky do 2 m	kus	42,000		
12	75A131	OTSKP	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	7,000		
13	75A151	OTSKP	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	198,000		
14	75A161	OTSKP	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	232,000		
15	75A217	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	7,000		
16	75A237	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	198,000		
17	75A247	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	232,000		
18	75B658	OTSKP	Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž	kus	4,000		
19	75B678	OTSKP	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	2,000		
20	75B6G8	OTSKP	Usměrňovač - demontáž	kus	2,000		
21	75B6T8	OTSKP	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	2,000		
22	75C731	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	28,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

23	75C737	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	28,000		
24	75C848	OTSKP	Stykový transformátor - demontáž	kus	16,000		
25	75C858	OTSKP	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	sada	16,000		
26	75C8A8	OTSKP	Venkovní výstroj neohrazeného kolejového obvodu - demontáž	kus	2,000		
27	75C911	OTSKP	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	12,000		
28	75C917	OTSKP	Snímač počítače náprav - montáž	kus	12,000		
29	75D118	OTSKP	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	2,000		
30	75D141	OTSKP	Kabelová skříň - dodávka	kus	6,000		
31	75D147	OTSKP	Kabelová skříň - montáž	kus	6,000		
32	75D168	OTSKP	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	2,000		
33	75D188	OTSKP	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	2,000		
34	75D228	OTSKP	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	4,000		
35	75E117	OTSKP	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	40,000		
36	75E127	OTSKP	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	8,000		
37	75E1B7	OTSKP	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	40,000		
38	75B777R	OTSKP	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - dvukolejná trať s trakcí	km	4,500		

PROPOČET					PS 13-28-01		
Stavba: Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: ŽST Nezamyslice, SZZ							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 5 003 520 024		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód): S 621 500 588		
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. Zdeněk Pacholík					Cenová úroveň: 2018		
					Datum zpracování: 18.10.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Část A				
1	111211	OTSKP	Odstranění křovin i s kořeny	m2	375,000		
2	113131	OTSKP	Odstranění krytů nebo podkladů s asfaltovým pojivem	m3	75,000		
3	113151	OTSKP	Odstranění krytů nebo podkladů z betonu	m3	45,000		
4	132201	OTSKP	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	3 120,000		
5	141113	OTSKP	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti III	m	125,000		
6	143100	OTSKP	Startovací jáma pro protlaky	m3	55,000		
7	143200	OTSKP	Cílová jáma pro protlaky	m3	55,000		
8	174123	OTSKP	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	3 120,000		
9	567502	OTSKP	Vrstva pro obnovu a opravy recykl za studena asf. emulzí	m3	35,000		
10	702111	OTSKP	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	1 630,000		
11	702112	OTSKP	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	4 450,000		
12	702212	OTSKP	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	980,000		
13	702312	OTSKP	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	2 470,000		
14	702413	OTSKP	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 200 mm	kus	2,000		
15	702512	OTSKP	Průraz zdívkou (příčkou) zděným tloušťky přes 45 do 60 cm	kus	4,000		
16	703113	OTSKP	Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm	m	35,000		
17	709110	OTSKP	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	320,000		
18	709210	OTSKP	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	165,000		
19	709400	OTSKP	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	980,000		
20	741911	OTSKP	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	m	640,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

21	741B11	OTSKP	Zemnicí tyč FeZn délky do 2 m	kus	56,000		
22	742H13	OTSKP	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50 mm ²	m	1 350,000		
23	742I11	OTSKP	Kabel NN Cu ovládací 7-12žilový do 2,5 mm ²	m	370,000		
24	742K13	OTSKP	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 25 do 50 mm ²	kus	2,000		
25	742L11	OTSKP	Ukončení 7-12žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm ²	kus	20,000		
26	75A131	OTSKP	Kabel metalický dvoupáštový do 12 párů - dodávka	kmpár	272,000		
27	75A151	OTSKP	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	208,000		
28	75A161	OTSKP	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	1 510,000		
29	75A217	OTSKP	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	272,000		
30	75A237	OTSKP	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	208,000		
31	75A247	OTSKP	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	1 510,000		
32	75B111	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	5,000		
33	75B117	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	5,000		
34	75B131	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka	m	95,000		
35	75B137	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž	m	95,000		
36	75B211	OTSKP	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezalohované - dodávka	kus	2,000		
37	75B217	OTSKP	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezalohované - montáž	kus	2,000		
38	75B221	OTSKP	Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka	kus	1,000		
39	75B227	OTSKP	Servisní a diagnostické pracoviště - montáž	kus	1,000		
40	75B231	OTSKP	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka	kus	1,000		
41	75B237	OTSKP	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž	kus	1,000		
42	75B491	OTSKP	Skříň kabelová - dodávka	kus	3,000		
43	75B497	OTSKP	Skříň kabelová - montáž	kus	3,000		
44	75B511	OTSKP	Skříň technologických počítačů - dodávka	kus	1,000		
45	75B517	OTSKP	Skříň technologických počítačů - montáž	kus	1,000		
46	75B521	OTSKP	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka	v. j.	53,000		
47	75B527	OTSKP	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž	v. j.	53,000		
48	75B541	OTSKP	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	2,000		
49	75B547	OTSKP	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	2,000		
50	75B561	OTSKP	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	4,000		
51	75B567	OTSKP	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	4,000		
52	75B568	OTSKP	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	4,000		
53	75B611	OTSKP	Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka	kus	1,000		
54	75B647	OTSKP	Napájecí zdroj - montáž	kus	1,000		
55	75B651	OTSKP	Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - dodávka	kus	2,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

56	75B657	OTSKP	Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - montáž	kus	2,000		
57	75B661	OTSKP	Skříň napájecí - dodávka	kus	3,000		
58	75B667	OTSKP	Skříň napájecí - montáž	kus	3,000		
59	75B671	OTSKP	Oddělovací transformátor - dodávka	kus	1,000		
60	75B677	OTSKP	Oddělovací transformátor - montáž	kus	1,000		
61	75B6C1	OTSKP	Usměrňovač 24 V/120 A - dodávka	kus	1,000		
62	75B6G7	OTSKP	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		
63	75B6M1	OTSKP	Bezúdržbová baterie 24 V/250 Ah - dodávka	kus	1,000		
64	75B6T7	OTSKP	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		
65	75B711	OTSKP	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	64,000		
66	75B717	OTSKP	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	64,000		
67	75B721	OTSKP	Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka	kus	65,000		
68	75B727	OTSKP	Přepětová ochrana pro přestavník - montáž	kus	65,000		
69	75B811	OTSKP	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - dodávka	kus	0,300		
70	75B817	OTSKP	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - montáž	kus	0,300		
71	75B851	OTSKP	Skříň DOZ - dodávka	kus	1,000		
72	75B857	OTSKP	Skříň DOZ - montáž	kus	1,000		
73	75B871	OTSKP	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - dodávka	kus	1,000		
74	75B877	OTSKP	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - montáž	kus	1,000		
75	75B921	OTSKP	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka	kus	1,000		
76	75B947	OTSKP	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	53,000		
77	75B951	OTSKP	SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejné trati - dodávka	kus	1,000		
78	75B957	OTSKP	SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejné trati - montáž	kus	1,000		
79	75B961	OTSKP	SW pro elektronický automatický blok - dodávka	kus	2,000		
80	75B967	OTSKP	SW pro elektronický automatický blok - montáž	kus	2,000		
81	75B981	OTSKP	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka	kus	1,000		
82	75B987	OTSKP	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž	kus	1,000		
83	75B991	OTSKP	SW pro DOZ jedné stanice - dodávka	kus	1,000		
84	75B997	OTSKP	SW pro DOZ jedné stanice - montáž	kus	1,000		
85	75C111	OTSKP	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	10,000		
86	75C117	OTSKP	Přestavník rozřezný - montáž	kus	10,000		
87	75C141	OTSKP	Přestavník přírubový - dodávka	kus	49,000		
88	75C147	OTSKP	Přestavník přírubový - montáž	kus	49,000		
89	75C161	OTSKP	Snímač polohy jazyků - dodávka	kus	204,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

90	75C167	OTSKP	Snímač polohy jazyků - montáž	kus	204,000		
91	75C211	OTSKP	Výkolejka s přestavníkem - dodávka	kus	5,000		
92	75C217	OTSKP	Výkolejka s přestavníkem - montáž	kus	5,000		
	75C331	OTSKP	Pomocné staveďlo (se čtyřmi řadiči) - dodávka	kus	1,000		
	75C337	OTSKP	Pomocné staveďlo (se čtyřmi řadiči) - montáž	kus	1,000		
93	75C511	OTSKP	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	9,000		
94	75C517	OTSKP	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	9,000		
95	75C531	OTSKP	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	41,000		
96	75C537	OTSKP	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	41,000		
97	75C611	OTSKP	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	14,000		
98	75C617	OTSKP	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	14,000		
99	75C661	OTSKP	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka	kus	6,000		
100	75C667	OTSKP	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž	kus	6,000		
101	75C721	OTSKP	Vzdálenostní upozorňvadlo - dodávka	kus	35,000		
102	75C727	OTSKP	Vzdálenostní upozorňvadlo - montáž	kus	35,000		
103	75C731	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	5,000		
104	75C737	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	5,000		
105	75C751	OTSKP	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka	kus	38,000		
106	75C757	OTSKP	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž	kus	38,000		
107	75C811	OTSKP	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	6,000		
108	75C847	OTSKP	Stykový transformátor - montáž	kus	6,000		
109	75C851	OTSKP	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - dodávka	sada	2,000		
110	75C857	OTSKP	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž	sada	2,000		
111	75C861	OTSKP	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	2,000		
112	75C867	OTSKP	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	2,000		
113	75C911	OTSKP	Snímač počítáče náprav - dodávka	kus	78,000		
114	75C917	OTSKP	Snímač počítáče náprav - montáž	kus	78,000		
115	75C921	OTSKP	Skříň s počítáči náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka	kus	4,000		
116	75C927	OTSKP	Skříň s počítáči náprav 24 bodů/14 úseků - montáž	kus	4,000		
117	75D121	OTSKP	Skříň logiky elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		
118	75D127	OTSKP	Skříň logiky elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		
119	75D141	OTSKP	Kabelová skříň - dodávka	kus	12,000		
120	75D147	OTSKP	Kabelová skříň - montáž	kus	12,000		
121	75D161	OTSKP	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		
122	75D167	OTSKP	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

123	75D181	OTSKP	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		
124	75D187	OTSKP	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		
125	75D211	OTSKP	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	6,000		
126	75D217	OTSKP	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	6,000		
127	75D271	OTSKP	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000		
128	75D277	OTSKP	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000		
129	75E117	OTSKP	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	240,000		
130	75E127	OTSKP	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	24,000		
131	75E137	OTSKP	Přezkoušení vlakových cest	kus	225,000		
132	75E147	OTSKP	Přezkoušení a regulace automatického bloku	kus	2,000		
133	75E157	OTSKP	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	64,000		
134	75E167	OTSKP	Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek	kus	1,000		
135	75E187	OTSKP	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	225,000		
136	75E197	OTSKP	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000		
137	75E1B7	OTSKP	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	160,000		
138	75I811	OTSKP	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	1,200		
139	75I816	OTSKP	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	70,000		
140	75I931	OTSKP	Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm	m	70,000		
141	75IEC1	OTSKP	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	4,000		
142	75IH61	OTSKP	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	4,000		
143	75IK21	OTSKP	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	1,000		
144	75B767R	OTSKP	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - jednokolejná trať s trakcí	km	2,800		
145	75B777R	OTSKP	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať s trakcí	km	2,600		
146	74F323R	OTSKP	Protokol UTZ	kus	1,000		
147	75B581R	OTSKP	Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka dodávka	kus	4,000		
148	75B587R	OTSKP	Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka montáž	kus	4,000		
			Část B				
149	111211	OTSKP	Odstranění křovin i s kořeny	m2	105,000		
150	132201	OTSKP	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	1 024,000		
151	141113	OTSKP	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti III	m	80,000		
152	143100	OTSKP	Startovací jáma pro protlaky	m3	20,000		
153	143200	OTSKP	Cílová jáma pro protlaky	m3	20,000		
154	174123	OTSKP	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	1 024,000		
155	702111	OTSKP	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	1 570,000		
156	702112	OTSKP	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	3 450,000		
157	702212	OTSKP	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	410,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

158	702312	OTSKP	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	530,000		
159	709110	OTSKP	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	105,000		
160	709210	OTSKP	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	92,000		
161	709400	OTSKP	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	410,000		
162	741911	OTSKP	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	m	195,000		
163	741B11	OTSKP	Zemnicí tyč FeZn délky do 2 m	kus	28,000		
164	742H13	OTSKP	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50 mm2	m	240,000		
165	742I11	OTSKP	Kabel NN Cu ovládací 7-12žilový do 2,5 mm2	m	1 460,000		
166	742K13	OTSKP	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 25 do 50 mm2	kus	4,000		
167	742L11	OTSKP	Ukončení 7-12žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,000		
168	75A111	OTSKP	Kabel metalický jednoblaštový do 12 párů - dodávka	kmpár	155,000		
169	75A121	OTSKP	Kabel metalický jednoblaštový přes 12 párů - dodávka	kmpár	267,000		
170	75A151	OTSKP	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	245,000		
171	75A161	OTSKP	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	793,000		
172	75A217	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	155,000		
173	75A218	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	24,000		
174	75A227	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	267,000		
175	75A228	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	30,000		
176	75A237	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	245,000		
177	75A238	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž	kmpár	9,000		
178	75A247	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	793,000		
179	75A248	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž	kmpár	62,000		
180	75B128	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž	m	75,000		
181	75B328	OTSKP	Sekce ovládacího stolu - demontáž	kus	6,000		
182	75B498	OTSKP	Skříň kabelová - demontáž	kus	3,000		
183	75B548	OTSKP	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	16,000		
184	75B558	OTSKP	Skříň pro měniče - demontáž	kus	2,000		
185	75B561	OTSKP	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	2,000		
186	75B567	OTSKP	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	2,000		
187	75B568	OTSKP	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	2,000		
188	75B658	OTSKP	Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž	kus	2,000		
189	75B668	OTSKP	Skříň napájecí - demontáž	kus	4,000		
190	75B678	OTSKP	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	2,000		
191	75B6G8	OTSKP	Usměrňovač - demontáž	kus	4,000		
192	75B6T8	OTSKP	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	4,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

193	75B9A7	OTSKP	Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - montáž	kus	64,000		
194	75C111	OTSKP	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	2,000		
195	75C117	OTSKP	Přestavník rozřezný - montáž	kus	2,000		
196	75C178	OTSKP	Přestavník elektromotorický - demontáž	kus	24,000		
197	75C231	OTSKP	Výkolejka s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	3,000		
198	75C241	OTSKP	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	3,000		
199	75C257	OTSKP	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	6,000		
200	75C258	OTSKP	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	7,000		
201	75C311	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - dodávka	kus	4,000		
202	75C317	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - montáž	kus	4,000		
203	75C318	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do jednoho směru - demontáž	kus	8,000		
204	75C321	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - dodávka	kus	29,000		
205	75C327	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž	kus	29,000		
206	75C328	OTSKP	Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž	kus	29,000		
207	75C498	OTSKP	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž	kus	2,000		
208	75C518	OTSKP	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	6,000		
209	75C531	OTSKP	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	2,000		
210	75C537	OTSKP	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	2,000		
211	75C538	OTSKP	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	16,000		
212	75C611	OTSKP	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		
213	75C617	OTSKP	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		
214	75C618	OTSKP	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	14,000		
215	75C628	OTSKP	Trpasličí návěstidlo do pěti světél - demontáž	kus	4,000		
216	75C728	OTSKP	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	21,000		
217	75C738	OTSKP	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž	kus	3,000		
218	75C761	OTSKP	Návěstní těleso pro výhybku - dodávka	kus	35,000		
219	75C767	OTSKP	Návěstní těleso pro výhybku - montáž	kus	35,000		
220	75C768	OTSKP	Návěstní těleso pro výhybku - demontáž	kus	35,000		
221	75C848	OTSKP	Stykový transformátor - demontáž	kus	74,000		
222	75C858	OTSKP	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	sada	74,000		
223	75C878	OTSKP	Kolejová propojka výhybková - demontáž	kus	34,000		
224	75C888	OTSKP	Mezikolejová lanová propojka - demontáž	kus	12,000		
225	75C8A8	OTSKP	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž	kus	1,000		
226	75C911	OTSKP	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	2,000		
227	75C917	OTSKP	Snímač počítače náprav - montáž	kus	2,000		
228	75C918	OTSKP	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	2,000		
229	75D118	OTSKP	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	2,000		
230	75D141	OTSKP	Kabelová skříň - dodávka	kus	8,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

231	75D147	OTSKP	Kabelová skříň - montáž	kus	8,000		
232	75D148	OTSKP	Kabelová skříň - demontáž	kus	8,000		
233	75D158	OTSKP	Kabelový objekt - demontáž	kus	12,000		
234	75D161	OTSKP	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	2,000		
235	75D167	OTSKP	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	2,000		
236	75D168	OTSKP	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	4,000		
237	75D188	OTSKP	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	2,000		
238	75D218	OTSKP	Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž	kus	4,000		
239	75E117	OTSKP	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	240,000		
240	75E1B7	OTSKP	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	160,000		
241	75E216	OTSKP	Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení včetně SW, JOP, montáže a demontáže za první měsíc - pronájem	kus/měsíc	1,000		
242	75E226	OTSKP	Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení včetně SW, JOP, montáže a demontáže za druhý a další měsíc - pronájem	kus/měsíc	59,000		
243	75I811	OTSKP	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	36,000		
244	75I816	OTSKP	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	2 650,000		
245	75I931	OTSKP	Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm	m	2 650,000		
246	75IEC1	OTSKP	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	6,000		
247	75IH61	OTSKP	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	6,000		
248	75IK21	OTSKP	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	5,000		
249	75B767R	OTSKP	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - jednokolejná trať s trakcí	km	2,900		
250	75B777R	OTSKP	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať s trakcí	km	2,900		

PROPOČET				PS 93-28-01			
Stavba: Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Vyškov - Nezamyslice, úprava a doplnění indikátoru horkoběžnosti							
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:		5 003 520 024	
Stupeň dokumentace: Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		S 621 500 588	
Zpracovatel: Sudop Praha, a.s.				Cenová úroveň:		2018	
Ing. Martin Štrof				Datum zpracování:			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	75M81YR	R-POLOŽKA	DEMONTÁŽ TRAŤOVÉ ČÁSTI IH+IPK	KUS	1,000		
2	75O91YR	R-POLOŽKA	DEMONTÁŽ VYHODNOCOVACÍHO PC IH+IPK	KUS	1,000		
3	111201	2018_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	6,000		
4	11130	2018_OTSKP	SEJMUTÍ DRNU	M2	6,000		
5	131931	2018_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM	M3	7,000		
6	132931	2018_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM	M3	3,000		
7	17411	2018_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,000		
8	702111	2018_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	12,000		
9	702901	2018_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	12,000		
10	75I412R	R-POLOŽKA	KABELY K ČIDLŮM TRAŤOVÉ ČÁSTI	KMPÁR	0,400		
11	75I41XR	R-POLOŽKA	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ	M	400,000		
12	75M811R	R-POLOŽKA	TRAŤOVÁ ČÁST IH+IPK	KUS	1,000		
13	75M811R	R-POLOŽKA	MONTÁŽ TRAŤOVÉ ČÁST IH+IPK	KUS	1,000		
14	75O911R	R-POLOŽKA	VYHODNOCOVACÍ PC IH+IPK, KOMPLET SESTAVA	KUS	2,000		
15	75O91XR	R-POLOŽKA	MONTÁŽ VYHODNOCOVACÍ ČÁSTI IH+IPK	KUS	2,000		
16	75O92XR	R-POLOŽKA	ŠÉFMONTÁŽ A OŽIVENÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		
17	75O511	2018_OTSKP	EZS, ÚSTŘEDNA DO 48 ZÓN	KUS	1,000		
18	75O51X	2018_OTSKP	EZS, ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
19	75O542	2018_OTSKP	EZS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ	KUS	1,000		
20	75M331	2018_OTSKP	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTOJ VOIP ZÁKLADNÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
21	75M33X	2018_OTSKP	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTOJ VOIP ZÁKLADNÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
22	75M34XR	R-POLOŽKA	VÝCHOZÍ REVIZE SILNOPROUDU V TD	KUS	1,000		
23	75M35XR	R-POLOŽKA	VAZBA NA TECHNOLOGICKÝ SERVER PRO SBĚR DIAGNOSTICKÝCH DAT ZÁVAD NA JEDOUCÍCH ŽEL. VOZIDLECH	KUS	1,000		

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

24	75M36XR	R-POLOŽKA	ZAČLENĚNÍ DO DDTS	KUS	1,000		
25	75M77XR	R-POLOŽKA	ZAJIŠTĚNÍ VAZBY NA GTN	KUS	1,000		
26	75M78XR	R-POLOŽKA	VAZBA NA TECHNOLOGICKÝ SERVER PRO SBĚR DIAGNOSTICKÝCH DAT ZÁVAD NA JEDOUCÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZIDLECH	ks	1,000		
27	75M37XR	R-POLOŽKA	ELEKTROINSTALACE	KUS	1,000		
28	75M37XR	R-POLOŽKA	MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	KUS	1,000		
29	75M38XR	R-POLOŽKA	VYBAVENÍ TD- ŽIDLE, STOLEK, MŘÍŽ	KUS	1,000		
30	75D161	2018_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
31	75D167	2018_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
32	75XX06R	R-POLOŽKA	ÚPRAVA PŘENOSOVÉ A DATOVÉ SÍTĚ (KONFIGURACE, NASTAVENÍ)	HOD	40,000		
33	75XX07R	R-POLOŽKA	ZAJIŠTĚNÍ PROVIZORNÍCH STAVŮ NA ZAŘÍZENÍ	HOD	35,000		
34	747701	2018_OTSKP	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	25,000		
35	74F323	2018_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
36	747213	2018_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
37	747214	2018_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	9,000		

PROPOČET					PS 93-28-51		
Stavba: Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, DOZ							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 5 003 520 024		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód): S 621 500 588		
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. Zdeněk Pacholík					Cenová úroveň: 2018		
					Datum zpracování: 18.10.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	75B111	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	85,000		
2	75B117	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	85,000		
3	75B118	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	10,000		
4	75B241	OTSKP	Dostavba zobrazovací sekce JOP - dodávka	kus	4,000		
5	75B247	OTSKP	Dostavba zobrazovací sekce JOP - montáž	kus	4,000		
6	75B229	OTSKP	Servisní a diagnostické pracoviště, technologie - úprava	kus	1,000		
7	75B851	OTSKP	Skříň DOZ - dodávka	kus	2,000		
8	75B857	OTSKP	Skříň DOZ - montáž	kus	2,000		
9	75B859	OTSKP	Skříň DOZ - úprava	kus	1,000		
10	75B979	OTSKP	SW pracoviště dispečera DOZ - úprava	kus	3,000		
11	75B989	OTSKP	SW pro graficko-technologickou nadstavbu - úprava	kus	3,000		
12	75B991	OTSKP	SW pro DOZ jedné stanice - dodávka	kus	2,000		
13	75B997	OTSKP	SW pro DOZ jedné stanice - montáž	kus	2,000		
14	75B999	OTSKP	SW pro DOZ jedné stanice - úprava	kus	6,000		
15	75E117	OTSKP	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	240,000		
16	75E127	OTSKP	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	8,000		
17	75E167	OTSKP	Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek	kus	2,000		
18	75E1B7	OTSKP	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	160,000		

PROPOČET					PS 93-28-52		
Stavba: Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, ETCS							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 5 003 520 024		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód): S 621 500 588		
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. Zdeněk Pacholík					Cenová úroveň: 2018		
					Datum zpracování: 18.10.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	75B111	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	75,000		
2	75B117	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	75,000		
3	75B118	OTSKP	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	10,000		
4	75E117	OTSKP	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	240,000		
5	75E127	OTSKP	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	16,000		
6	75E1B7	OTSKP	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	240,000		
7	75F211	OTSKP	Balíza neproměnná typ Eurobalise vč. zpracování dat a upevňovací sady - dodávka	kus	246,000		
8	75F217	OTSKP	Balíza neproměnná typ Eurobalise - montáž	kus	246,000		
9	75F218	OTSKP	Balíza neproměnná typ Eurobalise - demontáž	kus	14,000		
10	75F227	OTSKP	Reinženýring balízy	kus	18,000		
11	75F237	OTSKP	Zaměřování, značkování a vyhodnocení dat infrastruktury	km	17,000		
12	75F251	OTSKP	Návěst pro ETCS AntiGraffiti	kus	184,000		
13	75F287	OTSKP	Přezkoušení, montáž a regulace technologie RBC za 1 VC	kus	402,000		
14	75F2B9	OTSKP	SW adresný RBC - úprava dle požadavků pro jeden venkovní úprvek	kus	345,000		