

NAŠE ZN: 16859/2017-SZDC-SSV-Ú3/Kli  
VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Klimeš  
TEL: 722 819 305  
E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz  
DATUM: Olomouc 30. 10. 2017

POČ. LISTŮ: 2  
POČ. PŘÍLOH: 2  
POČ. LISTŮ PŘ.: -

**Věc: Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 12  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 119:**

Při kontrole projektové dokumentace objektu SO 99-21-41 bylo zjištěno, že v dokumentaci chybí  
tabulka křížení s kabely CETIN, která je uvedena v TZ toho to objektu.  
Prosíme zadavatele o doplnění této tabulky.

**Odpověď:** Tabulka křížení byla do dokumentace dodatečně doplněna v rámci předešlých  
doplňujících dotazů dne 27. 9. 2017.

**Dotaz č. 120:**

Při kontrole projektové projektové dokumentace E 1.6 Potrubní vedení bylo zjištěno, že neobsahuje  
výkresy - situace, řezy, podélné profily a kladečského schématu.  
Prosíme zadavatele o doplnění těchto výkresů.

**Odpověď:** Výkresy byly do dokumentace dodatečně doplněny v rámci předešlých doplňujících  
dotazů dne 27. 9. 2017.

**Dotaz č. 121:**

Zadavatelem postoupená dokumentaci pro SO 13-41-01, ŽST Náchod, kabelovod, uvádí v článku 2.1  
Technické zprávy a následně i v dalších částech projektové dokumentace, že se v rámci realizace  
uvažuje se čtyřmi plastovými komorami. Tyto plastové komory ale nejsou ve výkazu výměr tohoto SO  
vyspecifikovány.

Doplní zadavatel do soupisu prací SO 13-41-01 tyto plastové komory ?

**Odpověď:**

Do soupisu prací byla doplněna nová položka poř. č. 501 „PLASTOVÉ ŠACHTY  
KABELOVODU“.

**Dotaz č. 122:**

**SO 12-19-02 Železniční most v km 59,648 (Podjezd)**

V rozpočtu SO 12-19-02 je položka:

30 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

V technické zprávě SO není o zkoušce zmínka. V příloze 3359390-MPT-ZOV-F\_3-300- harm.pdf bod 2.3.3 Mostní objekty se uvádí: „Samostatné zatěžovací zkoušky se nenavrhují u žádného ze stavebně dotčených objektů.“

Bude se zatěžovací zkouška provádět?

**Odpověď:**

**Zatěžovací zkouška mostu se dle vyhlášky č. 177/1995 Sb. § 6 písmena e) nebude provádět. Most má menší rozpětí než 18 m. Položka s poř. č. 30 byla ze soupisu prací odstraněna.**

**Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha: Opravené soupisy prací - celkem 2 ks**

V Praze dne 30. 10. 2017

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace