

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Beroun(včetně)-Králov Dvůr**

Název PS,SO : **ŽST Beroun, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s.**

Datum zpracování : **31.10.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **341 21**

majitel HIM:

ČD-Telematika a.s.

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 13-22-04**

Datum aktualizace : **29.7.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	701011	Vytyčení trasy	km	0,100						
2	131201	Hloubení jam tř. těžitelnosti II.	m3	10,000						
3	131202	Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	1,000						
4	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	28,000						
5	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	2,800						
6	174122	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	32,200						
7	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	20,000						
8	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	12,000						
9	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	29,000						
10	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	2,000						
11	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	12,000						
12	701003	Betonový označnick	kus	2,000						
13	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	3,000						
14	701005	Vyhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	2,000						
15	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	3,730						
S	Celkem za 1	Zemní práce								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Beroun(včetně)-Králov Dvůr**

Název PS,SO : **ŽST Beroun, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s.**

Datum zpracování : **31.10.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **341 21**

majitel HIM:

ČD-Telematika a.s.

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 13-22-04**

Datum aktualizace : **29.7.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 2		Montáže+Nosný materiál								
16	75H42Y	Kabel závěsný optický do 7 kN - demontáž	m	4 300,000						
17	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	199,800						
18	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	5 700,000						
19	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž	m	180,000						
20	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	2,000						
21	75I85Y	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - demontáž	kus	2,000						
22	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství	m	100,000						
23	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	4 980,000						
24	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	4 140,000						
25	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	840,000						
26	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	30,000						
27	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	4,000						
28	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	4 980,000						
29	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	10,000						
30	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	10,000						
31	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	3,000						
32	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	3,000						
33	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	2,000						
34	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	2,000						
35	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	3,000						
36	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	3,000						
37	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	2,000						
38	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	2,000						
39	75ID2Y	Plastová zemní komora pro uložení spojky - demontáž	kus	1,000						
40	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	9,000						
41	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	9,000						
42	75ID3Y	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - demontáž	kus	1,000						
43	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	2,000						
44	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	2,000						
45	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	2,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Beroun(včetně)-Králov Dvůr**

Název PS,SO : **ŽST Beroun, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s.**

Datum zpracování : **31.10.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **341 21**

majitel HIM:

ČD-Telematika a.s.

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 13-22-04**

Datum aktualizace : **29.7.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	75IK13	Měření útlumu na skládce 36 vláken	kus	2,000						
47	75IK23	Měření útlumu po montáži 36 vláken	kus	2,000						
48	75IK43	Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken	kus	2,000						
49	75IK63	Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken	kus	2,000						
50	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	72,000						
51	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	72,000						
52	75J82Y	Optický pigtail singlemode - demontáž	kus	72,000						
53	75IL71	Kabelová kniha - vyhotovení	m	5 000,000						
S	Celkem za 2	Montáže+Nosný materiál								
Díl: M3	014113	Poplatky za skládky								
54	014113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a	t	6,900						
S	Celkem za M4	Poplatky za skládky								