

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace tratí Beroun (včetně) - Králův Dvůr**

Název PS,SO : **CDP Praha, doplnění pracoviště**

Datum zpracování : **7.1.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **3273214901**

Číslo PS,SO **PS 13-22-25**

Datum aktualizace : **7.1.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M01 CDP Praha m.č. 3.38										
1	75HEGA	Montáž (dem.) - Kabelová forma drátová do 20 vodičů	kus	55,000		0,000		0,00		0,00
2	75H8EC	Dodávka - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x 0,50 mm	m	1 200,000		0,000		0,00		0,00
3	75H8NC	Montáž (dem.) - Kabel TWIN UTP 4 x 2 x . . do trubek / lišt	m	300,000		0,000		0,00		0,00
4	75HAEE	Dodávka - Kabel silový 3 x 2,5 mm2 bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, např. N2 x H-J	m	100,000		0,000		0,00		0,00
5	75HBAG	Montáž (dem.) - Kabel do . . x 2,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. do trubek, do lišt	m	100,000		0,000		0,00		0,00
6	75HAEM-R	Dodávka - Vodič 10mm2 r,m	m	10,000		0,000		0,00		0,00
7	75HNCF	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP licna	kus	55,000		0,000		0,00		0,00
8	75HNIE-R	Panel 19" pro datové a telefonní konektory RJ (Patchpanel)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	75K4AI-R	Dodávka -licence do telekom.serveru	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
10	75JA21	Zásuvka datová RJ45 pod omítku	kus	55,000				0,00		
11	75JA2X	Zásuvka datová RJ45 - montáž	kus	55,000				0,00		
12	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	1,000				0,00		
13	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000				0,00		
14	75K227-R	Licence ke konfiguračním serverům pro ovládací pracoviště	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
15	75K228-R	Telekomunikační terminál s dotykovým panelem - rezervní	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75K228-R	Telekomunikační terminál s dotykovým panelem	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
17	75H121	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDĚLOVACÍ NAD 10 P VOLNĚ	M	100,000		0,000		0,00		0,00
18	75H135	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO LIŠTY	M	100,000		0,000		0,00		0,00
19	75H114	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 P do PVC žlabu	M	50,000		0,000		0,00		0,00
20	75H211	vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm	KMPÁR	0,500		0,000		0,00		0,00
21	75H836-R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ PRVEK PATCHPANEL	KUS	45,000		0,000		0,00		0,00
22	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75I7BC-R	Dodávka - Rozvaděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů se zásuvkoým panelem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75K2LR-R	Převod dvoudrátový na MR vodičem U2x0,5	kus	200,000		0,000		0,00		0,00
25	75I7DG-R	Dodávka - Jistič na nn napětí do SR	kus	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace tratí Beroun (včetně) - Králův Dvůr**

Název PS,SO : **CDP Praha, doplnění pracoviště**

Datum zpracování : **7.1.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **3273214901**

Číslo PS,SO **PS 13-22-25**

Datum aktualizace : **7.1.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů se zásuvkoým panelem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M01	CDP Praha m.č. 2.11				0,000		0,00		0,00
Díl: M02		CDP Praha m.č. 3.37 zázemí technologie								
28	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000		0,000		0,00		0,00
29	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný	m	200,000		0,000		0,00		0,00
30	75HICA	Dodávka - Střední koaxiální kabel venkovní Ø nad 5 mm, jádro 1,0 Cu, stínění Al folie + opletení, dielektrikum pěna Foam	m	240,000		0,000		0,00		0,00
31	75J9DIR	Monitor kamerového systému LCD (včetně příslušenství, uchycení, atd.)	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
32	75J9CQR	Převodník coax/ethernet	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
33	75I2CER	Adaptér 230VAC/12VDC	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
34	75HOAC	Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 40U až 47U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75KECA	Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75I7BC-R	Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů se zásuvkoým panelem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	741331	Zásuvka instalační dvojnásobná, montáž na krabici	kus	27,000				0,00		
	75J512	Kabel silový pro EPS ohniodolný, bezhalogenový průměru do 2,5 mm2	kmžíla	200,000				0,00		
	75J51X	Kabel silový pro EPS ohniodolný, bezhalogenový - montáž	kmžíla	200,000				0,00		
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M02	CDP Praha m.č. 3.37 zázemí technologie				0,000		0,00		0,00