

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Beroun(včetně)-Králov Dvůr**

Název PS,SO : **ŽST Beroun, přeložky a úpravy stávajících DK**

Datum zpracování : **3.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **341 21**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 13-22-03**

Datum aktualizace : **29.7.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1 701011		Vytyčení trasy	km	2,350						
2 131201		Hloubení jam tř. těžitelnosti II.	m3	14,000						
3 131202		Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	1,400						
4 132201		Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	126,000						
5 132202		Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	12,600						
6 141114		Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV	m	42,000						
7 143100		Startovací jáma pro protlaky	m3	2,000						
8 143200		Cílová jáma pro protlaky	m3	2,000						
9 148210		Bourání konstrukcí v podzemí z prostého betonu	m3	0,500						
10 123302		Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3	2,500						
11 R123201		Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	20,000						
12 174122		Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	140,000						
13 702111		Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	400,000						
14 702212		Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	42,000						
15 702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	400,000						
16 709210		Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	20,000						
17 709400		Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	42,000						
18 701003		Betonový označnick	kus	2,000						
19 701004		Vyhledávací marker zemní	kus	10,000						
20 701005		Vyhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	11,000						
21 701ADCR		Geodetické zaměření trasy	km	0,480						
S	Celkem za 1	Zemní práce								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Beroun(včetně)-Králov Dvůr**

Název PS,SO : **ŽST Beroun, přeložky a úpravy stávajících DK**

Datum zpracování : **3.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **341 21**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 13-22-03**

Datum aktualizace : **29.7.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 2		Montáže+Nosný materiál								
22	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	16,625						
23	75I323	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	35,000						
24	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	1 299,000						
25	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	66,000						
26	75I72Y	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - demontáž	m	2 200,000						
27	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	1,000						
28	75IH5Y	Ukončení kabelu dálkového - demontáž	kus	5,000						
29	75II31	Spojka dálkového kabelu do 100 žil	kus	5,000						
30	75II32	Spojka dálkového kabelu přes 100 žil	kus	9,000						
31	75II3X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	14,000						
32	75II3Y	Spojka dálkového kabelu - demontáž	kus	6,000						
33	75II6Y	Spojka - odbočovací souprava - demontáž	kus	3,000						
34	75II4Y	Spojka mechanická hrncová - demontáž	kus	4,000						
35	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	9,000						
36	75IJ12	Měření stejnosměrné	pár	40,000						
37	75IJ13	Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních	pár	40,000						
38	75IJ14	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měř.	kus	20,000						
39	75IJ15	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km	úsek	20,000						
40	75IJ21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	210,000						
41	75IJ22	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	čtyřka	271,000						
42	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	29,000						
43	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	8,000						
44	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	20,000						
45	75IL71	Kabelová kniha - vyhotovení	m	480,000						
S	Celkem za 2	Montáže+Nosný materiál								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Beroun(včetně)-Králov Dvůr**

Název PS,SO : **ŽST Beroun, přeložky a úpravy stávajících DK**

Datum zpracování : **3.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **341 21**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 13-22-03**

Datum aktualizace : **29.7.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M3	Poplatky za skládky								
46	014113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny	t	48,100						
47	014130	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 03 02 Vybouraný asfaltový beton	t	3,000						
48	014140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů,	t	1,250						
49	014310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el.	t	0,100						
S	Celkem za M4	Poplatky za skládky								