

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Beroun(včetně)-Králuv Dvůr**

Název PS,SO : **Beroun - Králův Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s.**

Datum zpracování : **31.10.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **341 21**

majitel HIM:

ČD-Telematika a.s.

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 14-22-03**

Datum aktualizace : **28.7.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	701011	Vytyčení trasy	km	4,500						
2	131201	Hloubení jam tř. těžitelnosti II.	m3	18,000						
3	131202	Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	1,800						
4	174122	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	16,200						
5	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	2,000						
6	701005	Vyhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	2,000						
7	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	3,700						
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000				
Díl: 2		Montáže+Nosný materiál								
8	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	74,160						
9	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	3 620,000						
10	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž	m	3 134,000						
11	75I911	Optotruba HDPE průměru do 40 mm	m	2 460,000						
12	75I914	Optotruba HDPE - uložení	m	2 208,000						
13	75I91X	Optotruba HDPE - zatažení	m	252,000						
14	75I91Y	Optotruba HDPE - demontáž	m	2 272,000						
15	75I961	Optotruba - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000						
16	75I962	Optotruba - kalibrace	m	3 032,000						
17	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	5,000						
18	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	5,000						
19	75IA1Y	Optotrubková spojka - demontáž	kus	3,000						
20	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	1,000						
21	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	2,000						
22	75ID1Y	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - demontáž	kus	3,000						
23	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	2,000						
24	75ID2Y	Plastová zemní komora pro uložení spojky - demontáž	kus	2,000						
25	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	10,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Beroun(včetně)-Králuv Dvůr**

Název PS,SO : **Beroun - Králův Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s.**

Datum zpracování : **31.10.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **341 21**

majitel HIM:

ČD-Telematika a.s.

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 14-22-03**

Datum aktualizace : **28.7.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	10,000						
27	75ID3Y	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - demontáž	kus	8,000						
28	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	4,000						
29	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	4,000						
30	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	4,000						
31	75IK13	Měření útlumu na skládce 36 vláken	kus	2,000						
32	75IK23	Měření útlumu po montáži 36 vláken	kus	2,000						
33	75IK43	Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken	kus	2,000						
34	75IK63	Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken	kus	1,000						
35	75IL71	Kabelová kniha - vyhotovení	m	2 060,000						
S	Celkem za 2	Montáže+Nosný materiál								
Díl:	M3	Poplatky za skládky								
36	014113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a	t	3,250						
S	Celkem za M4	Poplatky za skládky								