



ČISTOPIS DOKUMENTACE 11/2015

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:



Investor, objednatel:	Kontaktní adresa:
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dílžďená 1003/7 110 00 Praha 1	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel částí dokumentace:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz
-------------------------------	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jaroslav Janeček		Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
tel.: +420 296 154 302		
Stupeň:	PS (DSP)	

Zpracovatelský útvar:	Název částí díla:	
250 - Projektové středisko Hradec Králové tel.: +420 498 655 939	TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 13-21-01 BEROUN-STANIČNÍ ZAB.ZAŘ.	D D.1 D.1.1
Vedoucí útvaru:	Podpis:	
Ing. Pavel Horáček		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Petr Vrábel		ČÁST A - DEFINITIVNÍ ZZ	000
Vypracoval:	Podpis:	Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu	Číslo příl.:
Ing. Jaroslav Dytrych			0002
Skart. znak:	Datum:	IČD:	
V20/2035	11/2015	14 6380 004 01 01 01	
Počet formátů:	Měřítko:		
	-		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Optimalizace tratí Beroun (včetně) - Králův Dvůr**

Název PS,SO : **Beroun, staniční zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **25.1.2016**

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):
828 8

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby **3503-2**

Číslo PS,SO **PS 13-21-01**

Datum aktualizace : **25.1.2016**

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: ZZ1		Zemní práce , uložení kabelů								
1	111211	Odstranění křovin i s kořeny	m2	750,000		0,000		0,00		0,00
2	111212	Odstranění křovin i s kořeny - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	440,000		0,000		0,00		0,00
3	131101	Hloubení jam tř. těžitelnosti I.	m3	328,800		0,000		0,00		0,00
4	131201	Hloubení jam tř. těžitelnosti II.	m3	41,100		0,000		0,00		0,00
5	131301	Hloubení jam tř. těžitelnosti III.	m3	41,100		0,000		0,00		0,00
6	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.	m3	3 588,440		0,000		0,00		0,00
7	132102	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	7 004,256		0,000		0,00		0,00
8	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	299,035		0,000		0,00		0,00
9	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	734,412		0,000		0,00		0,00
10	132301	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III.	m3	299,035		0,000		0,00		0,00
11	132302	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	734,412		0,000		0,00		0,00
12	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV	m	1 526,000		0,000		0,00		0,00
13	174111	Zásypy ze zemin propustných bez zhutnění z nakupovaného materiálu	m3	67,000		0,000		0,00		0,00
14	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	4 194,030		0,000		0,00		0,00
15	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	312,000		0,000		0,00		0,00
16	R-701EBE	Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
17	R-701EBF	Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
18	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	6 460,000		0,000		0,00		0,00
19	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	11 880,000		0,000		0,00		0,00
20	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	7 942,000		0,000		0,00		0,00
21	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 200,000		0,000		0,00		0,00
22	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO	M	6 460,000		0,000		0,00		0,00
23	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES	M	10 760,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za ZZ1	Zemní práce , uložení kabelů				0,000		0,00		0,00
Díl: ZZ2		Venkovní kabelizace								
24	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	1 900,000		0,000		0,00		0,00
25	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	304,000		0,000		0,00		0,00
26	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	200,500		0,000		0,00		0,00

27	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	4 535,000		0,000		0,00	0,00
28	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00
29	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	9,000		0,000		0,00	0,00
30	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	25,000		0,000		0,00	0,00
31	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	17,000		0,000		0,00	0,00
32	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	13 695,000		0,000		0,00	0,00
33	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	378,866		0,000		0,00	0,00
34	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	201,383		0,000		0,00	0,00
35	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	370,877		0,000		0,00	0,00
36	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	2 966,199		0,000		0,00	0,00
37	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	378,866		0,000		0,00	0,00
38	75A218	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	354,201		0,000		0,00	0,00
39	75A227	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	201,383		0,000		0,00	0,00
40	75A228	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	184,103		0,000		0,00	0,00
41	75A237	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	370,877		0,000		0,00	0,00
42	75A238	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž	kmpár	313,962		0,000		0,00	0,00
43	75A247	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	2 966,199		0,000		0,00	0,00
44	75A248	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž	kmpár	2 863,229		0,000		0,00	0,00
45	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	1 489,000		0,000		0,00	0,00
46	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	470,000		0,000		0,00	0,00
47	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	127,000		0,000		0,00	0,00
48	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	106,000		0,000		0,00	0,00
49	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	228,000		0,000		0,00	0,00
50	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	296,000		0,000		0,00	0,00
51	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	1 959,000		0,000		0,00	0,00
52	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	10 824,000		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za ZZ2	Venkovní kabelizace				0,000		0,00	0,00
Díl:	ZZ3	Vnitřní zařízení							
53	75B121	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka	m	253,000		0,000		0,00	0,00
54	75B127	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž	m	253,000		0,000		0,00	0,00
55	75B128	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž	m	280,000		0,000		0,00	0,00
56	75B131	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka	m	430,000		0,000		0,00	0,00
57	75B137	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž	m	430,000		0,000		0,00	0,00
58	75B138	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž	m	650,000		0,000		0,00	0,00
59	R-75B216	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - pronájem	kus	3,000		0,000		0,00	0,00
60	75B217	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00
61	75B218	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00	0,00
62	75B221	Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00	0,00
63	75B227	Servisní a diagnostické pracoviště - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00
64	R-75B231	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - pronájem	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
65	75B237	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00
66	75B238	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00
67	R-75B241	Dostavba pracoviště pro JOP - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00

68	R-75B247	Dostavba pracoviště pro JOP - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
69	75B311	Pult nouzové obsluhy - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
70	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
71	75B328	Sekce ovládacího stolu - demontáž	kus	3,000	0,000	0,00	0,00
72	75B331	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříň - dodávka	kus	25,000	0,000	0,00	0,00
73	75B337	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříň - montáž	kus	25,000	0,000	0,00	0,00
74	75B348	Sekce kontrolní skříň - demontáž	kus	6,000	0,000	0,00	0,00
75	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
76	75B361	Kolejová deska - dodávka	kus	21,000	0,000	0,00	0,00
77	75B367	Kolejová deska - montáž	kus	5,000	0,000	0,00	0,00
78	75B368	Kolejová deska - demontáž	kus	9,000	0,000	0,00	0,00
79	R-75B371	Úprava hradlového přístroje - dodávka	kus	8,000	0,000	0,00	0,00
80	R-75B377	Úprava hradlového přístroje - montáž	kus	8,000	0,000	0,00	0,00
81	75B378	Hradlový přístroj - demontáž	kus	3,000	0,000	0,00	0,00
82	75B418	Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž	kus	3,000	0,000	0,00	0,00
83	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	5,000	0,000	0,00	0,00
84	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	5,000	0,000	0,00	0,00
85	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
86	75B431	Stojanová řada pro 3 stojany - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
87	75B437	Stojanová řada pro 3 stojany - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
88	75B438	Stojanová řada pro 3 stojany - demontáž	kus	5,000	0,000	0,00	0,00
89	75B448	Stojanová řada pro 4 stojany - demontáž	kus	17,000	0,000	0,00	0,00
90	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	132,000	0,000	0,00	0,00
91	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	132,000	0,000	0,00	0,00
92	75B478	Kabelový rošt vodorovný - demontáž	kus	52,000	0,000	0,00	0,00
93	75B481	Kabelový rošt svislý - dodávka	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
94	75B487	Kabelový rošt svislý - montáž	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
95	75B488	Kabelový rošt svislý - demontáž	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
96	75B491	Skříň kabelová - dodávka	kus	14,000	0,000	0,00	0,00
97	75B497	Skříň kabelová - montáž	kus	14,000	0,000	0,00	0,00
98	75B498	Skříň kabelová - demontáž	kus	13,000	0,000	0,00	0,00
99	75B511	Skříň technologických počítačů - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
100	R-75B511	Skříň technologických počítačů - pronájem	kus/měsíc	1,000	0,000	0,00	0,00
101	75B517	Skříň technologických počítačů - montáž	kus	3,000	0,000	0,00	0,00
102	75B518	Skříň technologických počítačů - demontáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
103	75B521	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka	v. j.	83,500	0,000	0,00	0,00
104	75B527	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž	v. j.	83,500	0,000	0,00	0,00
105	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	11,000	0,000	0,00	0,00
106	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	11,000	0,000	0,00	0,00
107	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	74,000	0,000	0,00	0,00
108	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	59,000	0,000	0,00	0,00
109	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	59,000	0,000	0,00	0,00
110	75B611	Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
111	75B621	Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 10 kVA - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
112	75B631	Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00

113	75B647	Napájecí zdroj - montáž	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
114	75B648	Napájecí zdroj - demontáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
115	75B658	Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
116	R-75B658	Rotační měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
117	75B661	Skříň napájecí - dodávka	kus	9,000	0,000	0,00	0,00
118	75B667	Skříň napájecí - montáž	kus	9,000	0,000	0,00	0,00
119	75B668	Skříň napájecí - demontáž	kus	11,000	0,000	0,00	0,00
120	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	7,000	0,000	0,00	0,00
121	75B6G8	Usměrnovač - demontáž	kus	17,000	0,000	0,00	0,00
122	R-75B6T8	Baterie - demontáž	kus	17,000	0,000	0,00	0,00
123	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	116,000	0,000	0,00	0,00
124	R-75B711	Přepětová ochrana pro PN a KO - dodávka	kus	291,000	0,000	0,00	0,00
125	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	116,000	0,000	0,00	0,00
126	R-75B717	Přepětová ochrana pro PN a KO - montáž	kus	291,000	0,000	0,00	0,00
127	75B721	Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka	kus	94,000	0,000	0,00	0,00
128	75B727	Přepětová ochrana pro přestavník - montáž	kus	94,000	0,000	0,00	0,00
129	75B731	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
130	75B737	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
131	75B811	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
132	75B817	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
133	75B821	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - dodávka	kus	5,000	0,000	0,00	0,00
134	75B827	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - montáž	kus	5,000	0,000	0,00	0,00
135	75B831	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
136	75B837	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
137	75B841	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - dodávka	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
138	75B847	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - montáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
139	75B858	Skříň DOZ - demontáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
140	75B861	Skříň elektronického automatického bloku - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
141	75B867	Skříň elektronického automatického bloku - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
142	75B868	Skříň elektronického automatického bloku - demontáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
143	75B921	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
144	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	110,500	0,000	0,00	0,00
145	75B951	SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejné trati - dodávka	kus	8,000	0,000	0,00	0,00
146	75B957	SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejné trati - montáž	kus	8,000	0,000	0,00	0,00
147	75B961	SW pro elektronický automatický blok - dodávka	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
148	75B967	SW pro elektronický automatický blok - montáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
149	75B971	SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
150	75B977	SW pracoviště dispečera DOZ - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
151	75B981	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka	kus	3,000	0,000	0,00	0,00
152	75B987	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž	kus	3,000	0,000	0,00	0,00
153	75B9A7	Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - montáž	kus	48,000	0,000	0,00	0,00
154	75C4A1	Zámek elektromagnetický vnitřní - dodávka	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
155	75C4A7	Zámek elektromagnetický vnitřní - montáž	kus	4,000	0,000	0,00	0,00

156	75C4A8	Zámek elektromagnetický vnitřní - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
157	75C921	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
158	75C927	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
159	75C928	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
160	75C931	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
161	75C937	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
162	75C941	Dořešení dalšího jednoho bodu ve skříní s počítači náprav - dodávka	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
163	75C951	Dořešení dalšího jednoho úseku ve skříní s počítači náprav - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
164	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
165	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
166	75D118	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za ZZ3	Vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	ZZ4	Venkovní zařízení								
167	748136	IZOLOVANÝ ŽEBŘÍK 2X11 (2X8) PŘÍČEK	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
168	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	54,000		0,000		0,00		0,00
169	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	54,000		0,000		0,00		0,00
170	75C141	Přestavník přírubový - dodávka	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
171	75C147	Přestavník přírubový - montáž	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
172	75C151	Přestavník pro pohyblivou srdcovku - dodávka	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
173	75C157	Přestavník pro pohyblivou srdcovku - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
174	75C161	Snímač polohy jazyků - dodávka	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
175	75C167	Snímač polohy jazyků - montáž	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
176	75C178	Přestavník elektromotorický - demontáž	kus	88,000		0,000		0,00		0,00
177	75C188	Přestavník mechanický - demontáž	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
178	75C1A8	Drátovodná trasa - demontáž	m	2 000,000		0,000		0,00		0,00
179	75C211	Výkolejka s přestavníkem - dodávka	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
180	75C217	Výkolejka s přestavníkem - montáž	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
181	75C218	Výkolejka s přestavníkem - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
182	75C231	Výkolejka s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
183	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
184	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	41,000		0,000		0,00		0,00
185	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	42,000		0,000		0,00		0,00
186	75C331	Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
187	75C337	Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
188	75C341	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámkami - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
189	75C347	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámkami - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
190	75C358	Pomocné stavědlo - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
191	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	108,000		0,000		0,00		0,00
192	75C411-R	Dodávka přenosného výměnového zámku uzamykatelného	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
193	75C421	Zámek výměnový kontrolní - dodávka	kus	74,000		0,000		0,00		0,00
194	75C431	Zámek odtlačný jednoduchý - dodávka	kus	34,000		0,000		0,00		0,00
195	75C441	Zámek odtlačný kontrolní - dodávka	kus	102,000		0,000		0,00		0,00
196	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	1 058,000		0,000		0,00		0,00
197	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	1 014,000		0,000		0,00		0,00
198	75C498	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
199	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	29,000		0,000		0,00		0,00

200	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	29,000	0,000	0,00	0,00
201	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	25,000	0,000	0,00	0,00
202	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	7,000	0,000	0,00	0,00
203	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	7,000	0,000	0,00	0,00
204	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	8,000	0,000	0,00	0,00
205	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	48,000	0,000	0,00	0,00
206	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	50,000	0,000	0,00	0,00
207	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	59,000	0,000	0,00	0,00
208	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	25,000	0,000	0,00	0,00
209	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	25,000	0,000	0,00	0,00
210	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	14,000	0,000	0,00	0,00
211	75C628	Trpasličí návěstidlo do pěti světél - demontáž	kus	7,000	0,000	0,00	0,00
212	75C631	Návěstidlo do šesti světél na lávku - dodávka	kus	6,000	0,000	0,00	0,00
213	75C637	Návěstidlo do šesti světél na lávku - montáž	kus	6,000	0,000	0,00	0,00
214	75C638	Návěstidlo do šesti světél na lávku - demontáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
215	R-75C651	Návěstidlo do šesti světél na zastřešení - dodávka	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
216	R-75C657	Návěstidlo do šesti světél na zastřešení - montáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
217	R-75C658	Návěstidlo do šesti světél na zastřešení - demontáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
218	75C661	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka	kus	19,000	0,000	0,00	0,00
219	75C667	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž	kus	19,000	0,000	0,00	0,00
220	75C711	Označovací pás návěstidla - dodávka	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
221	75C717	Označovací pás návěstidla - montáž	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
222	75C718	Označovací pás návěstidla - demontáž	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
223	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	27,000	0,000	0,00	0,00
224	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	27,000	0,000	0,00	0,00
225	R-75C731	Návěst "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
226	R-75C737	Návěst "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
227	R-75C738	Návěst "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" - demontáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
228	75C751	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka	kus	82,000	0,000	0,00	0,00
229	75C757	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž	kus	82,000	0,000	0,00	0,00
230	75C758	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - demontáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
231	75C761	Návěstní těleso pro výhybku - dodávka	kus	47,000	0,000	0,00	0,00
232	75C767	Návěstní těleso pro výhybku - montáž	kus	67,000	0,000	0,00	0,00
233	75C768	Návěstní těleso pro výhybku - demontáž	kus	55,000	0,000	0,00	0,00
234	75C777	Informační bod AVV - montáž	kus	16,000	0,000	0,00	0,00
235	75C778	Informační bod AVV - demontáž	kus	19,000	0,000	0,00	0,00
236	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	106,000	0,000	0,00	0,00
237	R-75C811	Symetizační tlumivka - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
238	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	126,000	0,000	0,00	0,00
239	R-75C847	Symetizační tlumivka - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
240	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	223,000	0,000	0,00	0,00
241	75C851	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - dodávka	sada	19,000	0,000	0,00	0,00
242	75C857	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž	sada	29,000	0,000	0,00	0,00
243	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	sada	223,000	0,000	0,00	0,00

244	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	47,000	0,000	0,00	0,00
245	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	47,000	0,000	0,00	0,00
246	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	30,000	0,000	0,00	0,00
247	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	30,000	0,000	0,00	0,00
248	75C878	Kolejová propojka výhybková - demontáž	kus	73,000	0,000	0,00	0,00
249	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	195,000	0,000	0,00	0,00
250	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	220,000	0,000	0,00	0,00
251	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž	kus	226,000	0,000	0,00	0,00
252	75C8B7	Venkovní výstroj izolované kolejnice - montáž	kus	5,000	0,000	0,00	0,00
253	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž	kus	10,000	0,000	0,00	0,00
254	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	183,000	0,000	0,00	0,00
255	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	193,000	0,000	0,00	0,00
256	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	80,000	0,000	0,00	0,00
257	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	50,000	0,000	0,00	0,00
258	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	50,000	0,000	0,00	0,00
259	75D148	Kabelová skříň - demontáž	kus	25,000	0,000	0,00	0,00
260	75D158	Kabelový objekt - demontáž	kus	55,000	0,000	0,00	0,00
261	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	5,000	0,000	0,00	0,00
262	75D166	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - pronájem	kus/měsíc	12,000	0,000	0,00	0,00
263	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	17,000	0,000	0,00	0,00
264	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	17,000	0,000	0,00	0,00
265	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
266	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
267	75D218	Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
268	75D231	Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
269	75D237	Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
270	75D247	Výstražník bez závory, 2 skříně - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
271	75D248	Výstražník bez závory, 2 skříně - demontáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
272	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
273	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
S	Celkem za ZZ4	Venkovní zařízení			0,000	0,00	0,00
Díl:	ZZ5	Přezkoušení a revize					
274	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8 000,000	0,000	0,00	0,00
275	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	2 200,000	0,000	0,00	0,00
276	75E137	Přezkoušení vlakovýh cest	kus	2 187,000	0,000	0,00	0,00
277	75E147	Přezkoušení a regulace automatického bloku	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
278	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	123,000	0,000	0,00	0,00
279	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	774,000	0,000	0,00	0,00
280	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	14,000	0,000	0,00	0,00
281	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	1 600,000	0,000	0,00	0,00
282	75E311	Měřicí technika, přístroje a nářadí pro údržbu elektronického stavědla	sada	3,000	0,000	0,00	0,00
S	Celkem za ZZ5	Přezkoušení a revize			0,000	0,00	0,00
Díl:	ZZ6	Odpady					
283	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	600,370	0,000	0,00	0,00

284	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	62,960		0,000		0,00	0,00
285	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	62,960		0,000		0,00	0,00
286	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	235,000		0,000		0,00	0,00
287	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	20,000		0,000		0,00	0,00
288	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	149,000		0,000		0,00	0,00
289	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	10,000		0,000		0,00	0,00
290	015360	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY BEZ OLEJOVÉ NÁPLNĚ	T	27,000		0,000		0,00	0,00
291	015430	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮ	T	13,200		0,000		0,00	0,00
292	015620	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10* KABELY S IZOLACÍ PAPIR - OLEJ	T	15,000		0,000		0,00	0,00
293	015640	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY	T	4,250		0,000		0,00	0,00
294	015690	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY S OLEJOVOU NÁPLNÍ	T	40,200		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za ZZ6	Odpady				0,000		0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr**

Číslo stavby: **3503-2**

Název PS,SO : **Beroun, staniční zabezpečovací zařízení**

Číslo PS,SO: **PS 13-21-01**

Tisk: 25.1.2016

JKSO: **828 8**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

Díl: ZZ1	Zemní práce , uložení kabelů			
1	111211	Odstranění křovin i s kořeny <i>1: 750; vyčištění kabelových tras mimo místa se stavební činností</i> <i>2: viz A0001</i>	m2	750,000
2	111212	Odstranění křovin i s kořeny - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>1: 440; 20t x 22km</i> <i>2: viz A0001</i>	t.km	440,000
3	131101	Hloubení jam tř. těžitelnosti I. <i>1: 170,4 + 158,4; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	m3	328,800
4	131201	Hloubení jam tř. těžitelnosti II. <i>1: 21,3 + 19,8; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	m3	41,100
5	131301	Hloubení jam tř. těžitelnosti III. <i>1: 21,3 + 19,8; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	m3	41,100
6	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I. <i>1: 2902,08 + 686,36; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	m3	3 588,440
7	132102	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>1: 4585,056 + 2419,2; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101; objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože, 21 km</i>	m3.km	7 004,256
8	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. <i>1: 216,96 + 82,075; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	m3	299,035
9	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>1: 432,012 + 302,4; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101; objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože, 21 km</i>	m3.km	734,412
10	132301	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III. <i>1: 216,96 + 82,075; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	m3	299,035
11	132302	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>1: 432,012 + 302,4; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101; objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože, 21 km</i>	m3.km	734,412
12	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV <i>1: 566 + 960; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	m	1 526,000
13	174111	Zásypy ze zemin propustných bez zhutnění z nakupovaného materiálu <i>1: 67; definitivní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, E0101</i>	m3	67,000
14	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu <i>1: 3289,52 + 904,51; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	m3	4 194,030
15	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ <i>1: 312; trasa definitivní stav</i> <i>2: viz A0001, A01xx</i>	KUS	312,000
16	R-701EBE	Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů <i>1: 50; provizorní</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	50,000
17	R-701EBF	Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy šterkové, pískové <i>1: 50; provizorní</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	50,000
18	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM <i>1: 5260 + 1200; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	M	6 460,000
19	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM <i>1: 6380 + 5500; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	M	11 880,000
20	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM <i>1: 5372 + 2570; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	M	7 942,000
21	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM <i>1: 67; definitivní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, E0101</i>	M	1 200,000
22	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM <i>1: 5260 + 1200; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	M	6 460,000
23	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM <i>1: 6380 + 5500; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A08xx, B08xx, E0101</i>	M	10 760,000

Díl: ZZ2		Venkovní kabelizace		
24	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 <i>1: 1000 + 500 + 300 + 100; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	M	1 900,000
25	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M <i>1: 160 + 80 + 48 + 16; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	KUS	304,000
26	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 <i>1: 170,500 + 30; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx</i>	M	200,500
27	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 <i>1: 4535; provizorní</i> <i>2: viz B08xx</i>	M	4 535,000
28	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 <i>1: 6 + 2; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx</i>	KUS	8,000
29	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 <i>1: 9; provizorní</i> <i>2: viz B08xx</i>	KUS	9,000
30	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 <i>1: 25; provizorní</i> <i>2: viz B08xx</i>	KUS	25,000
31	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL <i>1: 6 + 11; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx</i>	KUS	17,000
32	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN <i>1: 13695; provizorní, stávající</i> <i>2: viz B08xx, stávající stav</i>	M	13 695,000
33	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka <i>1: 192,786 + 161,415 + 21,105 + 3,56; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	kmpár	378,866
34	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka <i>1: 33,363 + 150,74 + 17,28; definitivní + provizorní + nákladní.n.</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801</i>	kmpár	201,383
35	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka <i>1: 225,962 + 88 + 4,15 + 52,765; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	kmpár	370,877
36	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka <i>1: 1696,409 + 1166,82 + 22,41 + 80,56; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	kmpár	2 966,199
37	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž <i>1: 192,786 + 161,415 + 21,105 + 3,56; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	kmpár	378,866
38	75A218	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž <i>1: 161,415 + 192,786; provizorní + stávající</i> <i>2: viz B08xx, stávající stav</i>	kmpár	354,201
39	75A227	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž <i>1: 33,363 + 150,74 + 17,28; definitivní + provizorní + nákladní.n.</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801</i>	kmpár	201,383
40	75A228	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž <i>1: 150,74 + 33,363; provizorní + stávající</i> <i>2: viz B08xx, stávající stav</i>	kmpár	184,103
41	75A237	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž <i>1: 225,962 + 88 + 4,15 + 52,765; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	kmpár	370,877
42	75A238	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž <i>1: 88 + 225,962; provizorní + stávající</i> <i>2: viz B08xx, stávající stav</i>	kmpár	313,962
43	75A247	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž <i>1: 1696,409 + 1166,82 + 22,41 + 80,56; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	kmpár	2 966,199
44	75A248	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž <i>1: 1166,82 + 1696,409; provizorní + stávající</i> <i>2: viz B08xx, stávající stav</i>	kmpár	2 863,229
45	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů <i>1: 892 + 491 + 49 + 57; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	kus	1 489,000
46	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů <i>1: 207 + 242 + 16 + 5; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	kus	470,000
47	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů <i>1: 9 + 112 + 6; definitivní + provizorní + nákladní.n.</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801</i>	kus	127,000
48	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů <i>1: 1 + 105; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx</i>	kus	106,000
49	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů <i>1: 74 + 110 + 5 + 39; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	kus	228,000
50	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů <i>1: 109 + 179 + 8; definitivní + provizorní + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, E0101, E0801</i>	kus	296,000
51	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem <i>1: 1099 + 733 + 65 + 62; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	kus	1 959,000

52	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou <i>1: 5628 + 4135 + 320 + 741; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A010x, A0801, B08xx, D0801, E0101, E0801</i>	kus	10 824,000
Díl: ZZ3 Vnitřní zařízení				
53	75B121	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka <i>1: 20 + 200 + 33; definitivní + provizorní + nákladní.n.</i> <i>2: viz A0001, A05xx, B0001, D0001, D05xx</i>	m	253,000
54	75B127	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž <i>1: 20 + 200 + 33; definitivní + provizorní + nákladní.n.</i> <i>2: viz A0001, A05xx, B0001, D0001, D05xx</i>	m	253,000
55	75B128	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž <i>1: 200 + 80; provizorní + stávající</i> <i>2: viz B0001, stávající stav</i>	m	280,000
56	75B131	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka <i>1: 230 + 200; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A0001, A05xx, B0001</i>	m	430,000
57	75B137	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž <i>1: 230 + 200; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A0001, A05xx, B0001</i>	m	430,000
58	75B138	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž <i>1: 200 + 450; provizorní + stávající</i> <i>2: viz B0001, stávající stav</i>	m	650,000
59	R-75B216	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - pronájem <i>1: 3; provizorní</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	3,000
60	75B217	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž <i>1: 1 + 3; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A0001, B0001</i>	kus	4,000
61	75B218	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž <i>1: 1 + 3 + 1; definitivní + provizorní + stávající</i> <i>2: viz A0001, B0001</i>	kus	5,000
62	75B221	Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka <i>1: 3; definitivní</i> <i>2: viz A0001, A05xx</i>	kus	3,000
63	75B227	Servisní a diagnostické pracoviště - montáž <i>1: 3; definitivní</i> <i>2: viz A0001, A05xx</i>	kus	3,000
64	R-75B231	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - pronájem <i>1: 1; provizorní</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	2,000
65	75B237	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž <i>1: 1 + 2; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A0001, B0001</i>	kus	3,000
66	75B238	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - demontáž <i>1: 1 + 2; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A0001, B0001</i>	kus	3,000
67	R-75B241	Dostavba pracoviště pro JOP - dodávka <i>1: 1; definitivní</i> <i>2: doplnění ovládacího pracoviště nábytkem</i> <i>3: viz A0001, A0501</i>	kus	1,000
68	R-75B247	Dostavba pracoviště pro JOP - montáž <i>1: 1; definitivní</i> <i>2: doplnění ovládacího pracoviště nábytkem</i> <i>3: viz A0001, A0501</i>	kus	1,000
69	75B311	Pult nouzové obsluhy - dodávka <i>1: 1; definitivní</i> <i>2: viz A0001, A0602</i>	kus	1,000
70	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž <i>1: 1; definitivní</i> <i>2: viz A0001, A0602</i>	kus	1,000
71	75B328	Sekce ovládacího stolu - demontáž <i>1: 3; stávající</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	3,000
72	75B331	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - dodávka <i>1: 25; provizorní</i> <i>2: viz B0001, B06xx</i>	kus	25,000
73	75B337	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - montáž <i>1: 25; provizorní</i> <i>2: viz B0001, B06xx</i>	kus	25,000
74	75B348	Sekce kontrolní skříně - demontáž <i>1: 6; stávající</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	6,000
75	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž <i>1: 1; stávající</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	1,000
76	75B361	Kolejová deska - dodávka <i>1: 2 + 19; provozovní + nákladní.n.</i> <i>2: viz B0001, B06xx, D0001, D060x</i>	kus	21,000
77	75B367	Kolejová deska - montáž <i>1: 1 + 4; provozovní + nákladní.n.</i> <i>2: viz B0001, B06xx, D0001, D060x</i>	kus	5,000
78	75B368	Kolejová deska - demontáž <i>1: 1 + 8; provizorní + stávající</i> <i>viz B0001, B06xx</i>	kus	9,000
79	R-75B371	Úprava hradlového přístroje - dodávka <i>1: 8; nákladní.n.</i> <i>2: viz D0001</i>	kus	8,000

80	R-75B377	Úprava hradlového přístroje - montáž 1: 8; nákladní.n. 2: viz D0001	kus	8,000
81	75B378	Hradlový přístroj - demontáž 1: 3; stávající 2: viz B0001, D0001	kus	3,000
82	75B418	Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž 1: 3; stávající 2: viz B0001, D0001	kus	3,000
83	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka 1: 1 + 2 + 2; definitivní + provizorní + nákladní.n. 2: viz A0001, A0502, B0001, D0001, D0501, D0502	kus	5,000
84	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž 1: 1 + 2 + 2; definitivní + provizorní + nákladní.n. 2: viz A0001, A0502, B0001, D0001, D0501, D0502	kus	5,000
85	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž 1: 2 + 2; provizorní + stávající viz B0001	kus	4,000
86	75B431	Stojanová řada pro 3 stojany - dodávka 1: 1; nákladní.n. 2: viz D0001, D0501, D0502	kus	1,000
87	75B437	Stojanová řada pro 3 stojany - montáž 1: 1; nákladní.n. 2: viz D0001, D0501, D0502	kus	1,000
88	75B438	Stojanová řada pro 3 stojany - demontáž 1: 5; stávající viz B0001, D0001	kus	5,000
89	75B448	Stojanová řada pro 4 stojany - demontáž 1: 17; stávající viz B0001	kus	17,000
90	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka 1: 120 + 4 + 8; definitivní + provizorní + nákladní.n. 2: viz A0001, A0502, A0503, A0504, B0001, D0001, D0501, D0502	kus	132,000
91	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž 1: 120 + 4 + 8; definitivní + provizorní + nákladní.n. 2: viz A0001, A0502, A0503, A0504, B0001, D0001, D0501, D0502	kus	132,000
92	75B478	Kabelový rošt vodorovný - demontáž 1: 52; stávající viz B0001, D0001	kus	52,000
93	75B481	Kabelový rošt svislý - dodávka 1: 10; definitivní 2: viz A0001	kus	10,000
94	75B487	Kabelový rošt svislý - montáž 1: 10; definitivní 2: viz A0001	kus	10,000
95	75B488	Kabelový rošt svislý - demontáž 1: 10; stávající viz B0001, D0001	kus	10,000
96	75B491	Skříň kabelová - dodávka 1: 13 + 1; definitivní + nákladní.n. 2: viz A0001, A0502, A0503, A0504, D0001, D0501	kus	14,000
97	75B497	Skříň kabelová - montáž 1: 13 + 1; definitivní + nákladní.n. 2: viz A0001, A0502, A0503, A0504, D0001, D0501	kus	14,000
98	75B498	Skříň kabelová - demontáž 1: 13; stávající viz B0001, D0001	kus	13,000
99	75B511	Skříň technologických počítačů - dodávka 1: 1; definitivní 2: viz A0001, A0502	kus	1,000
100	R-75B511	Skříň technologických počítačů - pronájem 1: 1; provizorní 2: viz A0001, Pronájem na dobu přesunu TPC tratě Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun	kus/měsíc	1,000
101	75B517	Skříň technologických počítačů - montáž 1: 1 + 2; definitivní + provizorní 2: viz A0001, A0502	kus	3,000
102	75B518	Skříň technologických počítačů - demontáž 1: 1 + 1; definitivní + provizorní 2: viz A0001, A0502	kus	2,000
103	75B521	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka 1: 83,5; definitivní 2: 1v.j. = jeden přestavník kabelově zapojený do SÚ (fyzická spojka = 1 v.j.); 0,5v.j. = 1 EMZ zapojený do SÚ 3: 81ks přestavníků kabelově zapojených do SÚ; 5EMZ zapojených do SÚ 4: viz A0001, A0801	v. j.	83,500
104	75B527	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž 1: 83,5; definitivní 2: 1v.j. = jeden přestavník kabelově zapojený do SÚ (fyzická spojka = 1 v.j.); 0,5v.j. = 1 EMZ zapojený do SÚ 3: 81ks přestavníků kabelově zapojených do SÚ; 5EMZ zapojených do SÚ 4: viz A0001, A0801	v. j.	83,500
105	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka 1: 2 + 4 + 5; definitivní + provizorní + nákladní.n. 2: viz A0001, A0502, B0001, D0001, D0501, D0502	kus	11,000
106	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž 1: 2 + 4 + 5; definitivní + provizorní + nákladní.n. 2: viz A0001, A0502, B0001, D0001, D0501, D0502	kus	11,000
107	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž 1: 4 + 70; provizorní + stávající 2: viz B0001, stávající stav	kus	74,000

108	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka 1: 50 + 4 + 5; provizorní + nákladní.n. + autoblok 2: viz B0001, D0001, E0001	kus	59,000
109	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž 1: 50 + 4 + 5; provizorní + nákladní.n. + autoblok 2: viz B0001, D0001, E0001	kus	59,000
110	75B611	Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka 1: 2; definitivní 2: viz A0001, A0502, A0503, A0701, A0702	kus	2,000
111	75B621	Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 10 kVA - dodávka 1: 1 + 1; definitivní 2: viz A0001, A0504, A0703	kus	1,000
112	75B631	Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka 1: 1; nákladní.n. 2: viz D0001, D0501, D0701	kus	1,000
113	75B647	Napájecí zdroj - montáž 1: 3 + 1; definitivní + nákladní.n. 2: viz A0001, A050x, A070x, D0001, D0501, D0701	kus	4,000
114	75B648	Napájecí zdroj - demontáž 1: 1; stávající 2: viz B0001	kus	1,000
115	75B658	Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž 1: 1; stávající 2: viz B0001, D0001	kus	1,000
116	R-75B658	Rotační měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž 1: 4; stávající 2: viz B0001, D0001	kus	4,000
117	75B661	Skříň napájecí - dodávka 1: 7 + 2; definitivní + nákladní.n. 2: viz A0001, A050x, A070x, D0001, D0501, D0701	kus	9,000
118	75B667	Skříň napájecí - montáž 1: 7 + 2; definitivní + nákladní.n. 2: viz A0001, A050x, A070x, D0001, D0501, D0701	kus	9,000
119	75B668	Skříň napájecí - demontáž 1: 11; stávající 2: viz B0001, D0001	kus	11,000
120	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž 1: 7; stávající 2: viz B0001, D0001	kus	7,000
121	75B6G8	Usměrňovač - demontáž 1: 17; stávající 2: viz B0001, D0001	kus	17,000
122	R-75B6T8	Baterie - demontáž 1: 17; stávající 2: viz B0001, D0001	kus	17,000
123	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka 1: 101 + 15; definitivní + nákladní.n. 2: viz A0001, A020x, D0001, D0201	kus	116,000
124	R-75B711	Přepětová ochrana pro PN a KO - dodávka 1: 213 + 70 + 8; definitivní + provizorní + nákladní.n. 2: viz A0001, A020x, A040x, B0001, B02xx, B04xx, D0001, D0201	kus	291,000
125	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž 1: 101 + 15; definitivní + nákladní.n. 2: viz A0001, A020x, D0001, D0201	kus	116,000
126	R-75B717	Přepětová ochrana pro PN a KO - montáž 1: 213 + 70 + 8; definitivní + provizorní + nákladní.n. 2: viz A0001, A020x, A040x, B0001, B02xx, B04xx, D0001, D0201	kus	291,000
127	75B721	Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka 1: 81 + 4 + 9; definitivní + provizorní + nákladní.n. 2: viz A0001, A020x, B0001, B02xx, D0001, D0201	kus	94,000
128	75B727	Přepětová ochrana pro přestavník - montáž 1: 81 + 4 + 9; definitivní + provizorní + nákladní.n. 2: viz A0001, A020x, B0001, B02xx, D0001, D0201	kus	94,000
129	75B731	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka 1: 7 + 3; definitivní + provizorní 2: viz A0001, A020x, B0001, B02xx	kus	10,000
130	75B737	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž 1: 7 + 3; definitivní + provizorní 2: viz A0001, A020x, B0001, B02xx	kus	10,000
131	75B811	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - dodávka 1: 1; definitivní 2: viz A0001, A0504	kus	1,000
132	75B817	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - montáž 1: 1; definitivní 2: viz A0001, A0504	kus	1,000
133	75B821	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - dodávka 1: 5; definitivní 2: viz A0001, A0502, A0503	kus	5,000
134	75B827	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - montáž 1: 5; definitivní 2: viz A0001, A0502, A0503	kus	5,000
135	75B831	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - dodávka 1: 1; definitivní 2: viz A0001, A0502	kus	1,000
136	75B837	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - montáž 1: 1; definitivní 2: viz A0001, A0502	kus	1,000
137	75B841	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - dodávka 1: 2; definitivní 2: viz A0001, A0503, A0504	kus	2,000

138	75B847	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - montáž 1: 2; definitivní 2: viz A0001, A0503, A0504	kus	2,000
139	75B858	Skříň DOZ - demontáž 1: 2; stávající 2: viz B0001	kus	2,000
140	75B861	Skříň elektronického automatického bloku - dodávka 1: 1; definitivní 2: viz A0001, A0504	kus	1,000
141	75B867	Skříň elektronického automatického bloku - montáž 1: 1; definitivní 2: viz A0001, A0504	kus	1,000
142	75B868	Skříň elektronického automatického bloku - demontáž 1: 1; stávající 2: viz B0001	kus	1,000
143	75B921	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka 1: 1; definitivní 2: viz A0001, A0502	kus	1,000
144	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž 1: 83,5 + 27; definitivní + provizorní 2: 1v.j. = jeden přestavník kabelově zapojený do SÚ (fyzická spojka = 1 v.j.); 0,5v.j. = 1 EMZ zapojený do SÚ 3: 81ks přestavníků kabelově zapojených do SÚ; 5EMZ zapojených do SÚ 4: 27v.j. pro provizorní stavy - úpravy definitivního SW pro vazby na RZZ 4: viz A0001, A0801	v. j.	110,500
145	75B951	SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejné trati - dodávka 1: 4 + 4; provizorní + autoblok 3: PZS 2A, 3A 2: viz B0001, B02xx, E0001	kus	8,000
146	75B957	SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejné trati - montáž 1: 4 + 4; provizorní + autoblok 3: PZS 2A, 3A 2: viz B0001, B02xx, E0001	kus	8,000
147	75B961	SW pro elektronický automatický blok - dodávka 1: 1 + 1; definitivní + autoblok 2: viz A0001, A0504, E0001	kus	2,000
148	75B967	SW pro elektronický automatický blok - montáž 1: 1 + 1; definitivní + autoblok 2: viz A0001, A0504, E0001	kus	2,000
149	75B971	SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka 1: 1; definitivní 1: viz A0001	kus	1,000
150	75B977	SW pracoviště dispečera DOZ - montáž 1: 1; definitivní 1: viz A0001	kus	1,000
151	75B981	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka 1: 1 + 2; definitivní + provizorní 1: viz A0001, B0001	kus	3,000
152	75B987	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž 1: 1 + 2; definitivní + provizorní 1: viz A0001, B0001	kus	3,000
153	75B9A7	Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - montáž 1: 48; autoblok 2: úpravy SW Zdice, DOZ, CDP 3: viz E0001	kus	48,000
154	75C4A1	Zámek elektromagnetický vnitřní - dodávka 1: 4; provizorní 2: viz B0001, B02xx	kus	4,000
155	75C4A7	Zámek elektromagnetický vnitřní - montáž 1: 4; provizorní 2: viz B0001, B02xx	kus	4,000
156	75C4A8	Zámek elektromagnetický vnitřní - demontáž 1: 4; provizorní 2: viz B0001, B02xx	kus	4,000
157	75C921	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka 1: 6 + 3; definitivní + provizorní 2: viz A0001, A020x, B0001, B02xx	kus	9,000
158	75C927	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž 1: 6 + 3; definitivní + provizorní 2: viz A0001, A020x, B0001, B02xx	kus	9,000
159	75C928	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - demontáž 1: 3; provizorní 2: viz B0001, B02xx	kus	3,000
160	75C931	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka 1: 1; nákladní.n. 2: viz D0001, D0501	kus	1,000
161	75C937	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž 1: 1; nákladní.n. 2: viz D0001, D0501	kus	1,000
162	75C941	Dořešení dalšího jednoho bodu ve skříní s počítači náprav - dodávka 1: 7; provizorní 2: viz B0001, B02xx	kus	7,000
163	75C951	Dořešení dalšího jednoho úseku ve skříní s počítači náprav - dodávka 1: 4; provizorní 2: viz B0001, B02xx	kus	4,000
164	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka 1: 1; definitivní 2: viz A0001, A0504	kus	1,000
165	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž 1: 1; definitivní 2: viz A0001, A0504	kus	1,000

166	75D118	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž <i>1: 1; stávající</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	1,000
Díl: ZZ4 Venkovní zařízení				
167	748136	IZOLOVANÝ ŽEBŘÍK 2X11 (2X8) PŘÍČEK <i>1: 1; definitivní</i> <i>2: pro přístup k návěstidlům zavěšeným na přístřešcích</i> <i>3: viz A0001</i>	KUS	1,000
168	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka <i>1: 45 + 9; definitivní + nákladní.n.</i> <i>2: viz A020x, B0201</i>	kus	54,000
169	75C117	Přestavník rozřezný - montáž <i>1: 45 + 9; definitivní + nákladní.n.</i> <i>2: viz A020x, B0201</i>	kus	54,000
170	75C141	Přestavník přírubový - dodávka <i>1: 30; definitivní</i> <i>2: viz A020x</i>	kus	30,000
171	75C147	Přestavník přírubový - montáž <i>1: 30; definitivní</i> <i>2: viz A020x</i>	kus	30,000
172	75C151	Přestavník pro pohyblivou srdcovku - dodávka <i>1: 12; definitivní</i> <i>2: viz A020x</i>	kus	12,000
173	75C157	Přestavník pro pohyblivou srdcovku - montáž <i>1: 12; definitivní</i> <i>2: viz A020x</i>	kus	12,000
174	75C161	Snímač polohy jazyků - dodávka <i>1: 36; definitivní</i> <i>2: viz A020x</i>	kus	36,000
175	75C167	Snímač polohy jazyků - montáž <i>1: 36; definitivní</i> <i>2: viz A020x</i>	kus	36,000
176	75C178	Přestavník elektromotorický - demontáž <i>1: 88; stávající</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	88,000
177	75C188	Přestavník mechanický - demontáž <i>1: 15; stávající</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	15,000
178	75C1A8	Drátovodná trasa - demontáž <i>1: 2000; stávající</i> <i>2: viz B0001</i>	m	2 000,000
179	75C211	Výkolejka s přestavníkem - dodávka <i>1: 13; definitivní</i> <i>2: viz A020x</i>	kus	13,000
180	75C217	Výkolejka s přestavníkem - montáž <i>1: 13; definitivní</i> <i>2: viz A020x</i>	kus	13,000
181	75C218	Výkolejka s přestavníkem - demontáž <i>1: 6; stávající</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	6,000
182	75C231	Výkolejka s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem - dodávka <i>1: 11; provizorní</i> <i>2: viz B0001, B02xx</i>	kus	11,000
183	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka <i>1: 1 + 10; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A020x, B0001, B02xx</i>	kus	11,000
184	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž <i>1: 1 + 40; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A020x, B0001, B02xx</i>	kus	41,000
185	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž <i>1: 40 + 2; provizorní + stávající</i> <i>2: viz B0001, B02xx</i>	kus	42,000
186	75C331	Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - dodávka <i>1: 3; definitivní</i> <i>2: viz A020x</i>	kus	3,000
187	75C337	Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - montáž <i>1: 3; definitivní</i> <i>2: viz A020x</i>	kus	3,000
188	75C341	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka <i>1: 3 + 3; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A020x, B0001, B02xx</i>	kus	6,000
189	75C347	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž <i>1: 3 + 3; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A020x, B0001, B02xx</i>	kus	6,000
190	75C358	Pomocné stavědlo - demontáž <i>1: 3; provizorní</i> <i>2: viz B0001, B02xx</i>	kus	3,000
191	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka <i>1: 8 + 100; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A020x, B0001, B02xx</i>	kus	108,000
192	75C411-R	Dodávka přenosného výměnového zámku uzamykatelného <i>1: 40; obvod SZZ</i> <i>2: viz A0001, A0301</i>	kus	40,000
193	75C421	Zámek výměnový kontrolní - dodávka <i>1: 24 + 50; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A020x, B0001, B02xx</i>	kus	74,000
194	75C431	Zámek odtlačný jednoduchý - dodávka <i>1: 24 + 10; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A020x, B0001, B02xx</i>	kus	34,000

195	75C441	Zámek odtlačný kontrolní - dodávka 1: 2 + 100; definitivní + provizorní 2: viz A020x, B0001, B02xx	kus	102,000
196	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž 1: 58 + 1000; definitivní + provizorní 2: viz A020x, B0001, B02xx	kus	1 058,000
197	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž 1: 1000 + 14; provizorní + stávající 2: viz B0001, B02xx	kus	1 014,000
198	75C498	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž 1: 5; stávající 2: viz B0001	kus	5,000
199	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka 1: 24 + 5; definitivní + nákladní.n. 2: viz A020x, D0201	kus	29,000
200	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž 1: 24 + 5; definitivní + nákladní.n. 2: viz A020x, D0201	kus	29,000
201	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž 1: 25; stávající 2: viz B0001	kus	25,000
202	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka 1: 3 + 4; provizorní + autoblok viz B0001, B02xx, E0001, E0201	kus	7,000
203	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž 1: 3 + 4; provizorní + autoblok viz B0001, B02xx, E0001, E0201	kus	7,000
204	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž 1: 3 + 5; provizorní + stávající 2: viz B0001, B02xx	kus	8,000
205	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka 1: 40 + 7 + 1; definitivní + provizorní + nákladní.n. 2: viz A020x, B020x, D0201	kus	48,000
206	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž 1: 40 + 9 + 1; definitivní + provizorní + nákladní.n. 2: viz A020x, B020x, D0201	kus	50,000
207	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž 1: 9 + 50; provizorní + stávající 2: viz B0001, B02xx	kus	59,000
208	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka 1: 23 + 2; definitivní + provizorní 2: viz A020x, B020x, D0201	kus	25,000
209	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž 1: 23 + 2; definitivní + provizorní 2: viz A020x, B020x, D0201	kus	25,000
210	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž 1: 2 + 12; provizorní + stávající 2: viz B0001, B02xx	kus	14,000
211	75C628	Trpasličí návěstidlo do pěti světél - demontáž 1: 7; stávající 2: viz B0001	kus	7,000
212	75C631	Návěstidlo do šesti světél na lávku - dodávka 1: 6; definitivní 2: viz A020x	kus	6,000
213	75C637	Návěstidlo do šesti světél na lávku - montáž 1: 6; definitivní 2: viz A020x	kus	6,000
214	75C638	Návěstidlo do šesti světél na lávku - demontáž 1: 2; stávající 2: viz B0001	kus	2,000
215	R-75C651	Návěstidlo do šesti světél na zastřešení - dodávka 1: 2; definitivní 2: viz A020x	kus	2,000
216	R-75C657	Návěstidlo do šesti světél na zastřešení - montáž 1: 2; definitivní 2: viz A020x	kus	2,000
217	R-75C658	Návěstidlo do šesti světél na zastřešení - demontáž 1: 1; stávající 2: viz B0001	kus	1,000
218	75C661	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka 1: 19; definitivní 2: viz A020x	kus	19,000
219	75C667	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž 1: 19; definitivní 2: viz A020x	kus	19,000
220	75C711	Označovací pás návěstidla - dodávka 1: 10; provizorní 2: viz B0001, B02xx	kus	10,000
221	75C717	Označovací pás návěstidla - montáž 1: 10; provizorní 2: viz B0001, B02xx	kus	10,000
222	75C718	Označovací pás návěstidla - demontáž 1: 10; provizorní 2: viz B0001, B02xx	kus	10,000
223	75C721	Vzdálenostní upozornovací - dodávka 1: 15 + 12; definitivní + autoblok 2: viz A020x, E0201	kus	27,000
224	75C727	Vzdálenostní upozornovací - montáž 1: 15 + 12; definitivní + autoblok 2: viz A020x, E0201	kus	27,000

225	R-75C731	Návěst "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" - dodávka <i>1: 1; definitivní</i> <i>2: viz A020x</i>	kus	1,000
226	R-75C737	Návěst "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" - montáž <i>1: 1; definitivní</i> <i>2: viz A020x</i>	kus	1,000
227	R-75C738	Návěst "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" - demontáž <i>1: 1; stávající</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	1,000
228	75C751	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka <i>1: 39 + 41 + 2; definitivní + provizorní + autoblok</i> <i>2: viz A020x, B0001, B02xx, E0001, E0201</i>	kus	82,000
229	75C757	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž <i>1: 39 + 41 + 2; definitivní + provizorní + autoblok</i> <i>2: viz A020x, B0001, B02xx, E0001, E0201</i>	kus	82,000
230	75C758	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - demontáž <i>1: 2; autoblok</i> <i>2: viz E0001, E0201</i>	kus	2,000
231	75C761	Návěstní těleso pro výhybku - dodávka <i>1: 12 + 35; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A0001, A020x, B0001, B02xx</i>	kus	47,000
232	75C767	Návěstní těleso pro výhybku - montáž <i>1: 12 + 55; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A0001, A020x, B0001, B02xx</i>	kus	67,000
233	75C768	Návěstní těleso pro výhybku - demontáž <i>1: 55; provizorní</i> <i>2: viz B0001, B02xx</i>	kus	55,000
234	75C777	Informační bod AVV - montáž <i>1: 10 + 6; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A0001, A020x, B0001, B02xx</i>	kus	16,000
235	75C778	Informační bod AVV - demontáž <i>1: 6 + 13; provizorní + stávající</i> <i>2: viz B0001, B02xx</i>	kus	19,000
236	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka <i>1: 92 + 14; definitivní + autoblok</i> <i>2: viz A0001, A040x, E0001, E0401</i>	kus	106,000
237	R-75C811	Symetrizační tlumivka - dodávka <i>1: 1; definitivní</i> <i>2: viz A0001, A040x</i>	kus	1,000
238	75C847	Stykový transformátor - montáž <i>1: 92 + 20 + 14; definitivní + provizorní + autoblok</i> <i>2: viz A0001, A040x, B0001, B04xx, E0001, E0401</i>	kus	126,000
239	R-75C847	Symetrizační tlumivka - montáž <i>1: 1; obvod SZZ</i> <i>2: viz A0001, A040x</i>	kus	1,000
240	75C848	Stykový transformátor - demontáž <i>1: 20 + 201 + 2; provizorní + stávající + autoblok</i> <i>2: viz B0001, B04xx, E0001, E0401</i>	kus	223,000
241	75C851	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - dodávka <i>1: 9 + 10; definitivní + provizorní</i> <i>2: definitivní - stykové transformátory, které nejsou u izolovaného styku umístěny ve dvojici + SYT</i> <i>3: viz A0001, A040x, B0001, B04xx</i>	sada	19,000
242	75C857	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž <i>1: 9 + 20; definitivní + provizorní</i> <i>2: definitivní - stykové transformátory, které nejsou u izolovaného styku umístěny ve dvojici + SYT</i> <i>3: viz A0001, A040x, B0001, B04xx</i>	sada	29,000
243	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž <i>1: 20 + 201 + 2; provizorní + stávající + autoblok</i> <i>2: viz B0001, B04xx, E0001, E0401</i>	sada	223,000
244	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka <i>1: 40 + 7; obvod SZZ + autoblok</i> <i>2: viz A0001, A040x, E0001, E0401</i>	sada	47,000
245	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž <i>1: 40 + 7; obvod SZZ + autoblok</i> <i>2: viz A0001, A040x, E0001, E0401</i>	sada	47,000
246	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka <i>1: 30; definitivní</i> <i>2: viz A0001, A040x</i>	kus	30,000
247	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž <i>1: 30; definitivní</i> <i>2: viz A0001, A040x</i>	kus	30,000
248	75C878	Kolejová propojka výhybková - demontáž <i>1: 73; stávající</i> <i>2: viz B0001</i>	kus	73,000
249	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka <i>1: 45 + 150; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A0001, A040x, B0001, B04xx</i>	kus	195,000
250	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž <i>1: 45 + 175; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A0001, A040x, B0001, B04xx</i>	kus	220,000
251	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž <i>1: 175 + 51; provizorní + stávající</i> <i>2: viz B0001, B04xx</i>	kus	226,000
252	75C8B7	Venkovní výstroj izolované kolejnice - montáž <i>1: 5; provizorní</i> <i>2: viz B0001, B04xx</i>	kus	5,000

253	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž <i>1: 5 + 5; provizorní + stávající</i> <i>2: viz B0001, B04xx</i>	kus	10,000
254	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka <i>1: 105 + 70 + 8; definitivní + provizorní + nákladní.n.</i> <i>2: viz A020x, B0001, B02xx, D0201</i>	kus	183,000
255	75C917	Snímač počítače náprav - montáž <i>1: 105 + 80 + 8; definitivní + provizorní + nákladní.n.</i> <i>2: viz A020x, B0001, B02xx, D0201</i>	kus	193,000
256	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž <i>1: 80; provizorní</i> <i>2: viz B0001, B02xx</i>	kus	80,000
257	75D141	Kabelová skříň - dodávka <i>1: 26 + 20 + 2 + 2; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A0801, B0001, B08xx, D0801, E0801</i>	kus	50,000
258	75D147	Kabelová skříň - montáž <i>1: 26 + 20 + 2 + 2; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A0801, B0001, B08xx, D0801, E0801</i>	kus	50,000
259	75D148	Kabelová skříň - demontáž <i>1: 50 + 5; provizorní + stávající</i> <i>2: viz B0001, B08xx</i>	kus	25,000
260	75D158	Kabelový objekt - demontáž <i>1: 55; stávající</i> <i>2: viz B0001, B08xx</i>	kus	55,000
261	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka <i>1: 3 + 2; definitivní (RD1A) + nákladní.n. (TD St.2)</i> <i>2: 1ks = max. 9m2; RD1A = 26,14m2 = 3ks; TD St.2 = 16,5m2 = 2ks</i> <i>3: viz A0504, D0501</i>	kus	5,000
262	75D166	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - pronájem <i>1: 12; provizorní</i> <i>2: viz B0001</i>	kus/měsíc	12,000
263	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž <i>1: 3 + 12 + 2; definitivní (RD1A) + provizorní + nákladní.n. (TD St.2)</i> <i>2: 1ks = max. 9m2; RD1A = 26,14m2 = 3ks; TD St.2 = 16,5m2 = 2ks</i> <i>3: viz A0504, D0501</i>	kus	17,000
264	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž <i>1: 12 + 5; provizorní + stávající</i> <i>2: viz B0001, B08xx</i>	kus	17,000
265	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka <i>1: 2; definitivní</i> <i>2: viz A020x, A0211</i>	kus	2,000
266	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž <i>1: 2 + 2; definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A020x, A0211, B0001, B02xx</i>	kus	4,000
267	75D218	Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž <i>1: 2 + 2, provizorní + stávající</i> <i>2: viz B0001, B02xx</i>	kus	4,000
268	75D231	Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka <i>1: 1; definitivní</i> <i>2: viz A020x, A0211</i>	kus	1,000
269	75D237	Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž <i>1: 1; definitivní</i> <i>2: viz A020x, A0211</i>	kus	1,000
270	75D247	Výstražník bez závory, 2 skříně - montáž <i>1: 1; provizorní</i> <i>2: viz B0001, B02xx</i>	kus	1,000
271	75D248	Výstražník bez závory, 2 skříně - demontáž <i>1: 1 + 1, provizorní + stávající</i> <i>2: viz B0001, B02xx</i>	kus	2,000
272	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka <i>1: 1; definitivní</i> <i>2: viz A0001</i>	kus	1,000
273	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž <i>1: 1; definitivní</i> <i>2: viz A0001</i>	kus	1,000
Díl: ZZ5				
274	75E117	Přezkoušení a revize Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení <i>1: 3000 + 4500 + 250 + 250; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A0001, B0001, D0001, E0001</i>	hod	8 000,000
275	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy <i>1: 500 + 1500 + 100 + 100; definitivní + provizorní + nákladní.n. + autoblok</i> <i>2: viz A0001, B0001, D0001, E0001</i>	hod	2 200,000
276	75E137	Přezkoušení vlakových cest <i>1: 2154 + 33; provizorní + nákladní.n.</i> <i>2: viz B0300, D0301</i>	kus	2 187,000
277	75E147	Přezkoušení a regulace automatického bloku <i>1: 1 + 1 definitivní + provizorní</i> <i>2: viz A0001, A020x, B0001, B02xx</i>	kus	2,000
278	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel <i>1: 108 + 15; provizorní + nákladní.n.</i> <i>2: viz B0300, D0301</i>	kus	123,000
279	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu <i>1: 754 + 20; definitivní + autoblok</i> <i>2: viz A0001, A0301, E0001</i>	kus	774,000
280	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej <i>1: 3 + 7 + 4; definitivní + provizorní + autoblok</i> <i>2: viz A0001, A0301, B0001, B02xx, E0001, E0201</i>	kus	14,000

281	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení <i>1: 1600; provizorní</i> <i>2: B0001</i>	hod	1 600,000
282	75E311	Měřicí technika, přístroje a nářadí pro údržbu elektronického stavědla <i>1: 3; definitivní</i> <i>2: A0001</i>	sada	3,000
Díl: ZZ6 Odpady				
283	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI <i>1: 600,370; viz položka 7</i> <i>2: 7004,256 m³*km / 21 km * 1,8 t/m³</i>	T	600,370
284	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI <i>1: 62,960; viz položka 9</i> <i>2: 734,412 m³*km / 21 km * 1,8 t/m³</i>	T	62,960
285	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI <i>1: 62,960; viz položka 11</i> <i>2: 734,412 m³*km / 21 km * 1,8 t/m³</i>	T	62,960
286	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV <i>1: 235; viz B0001</i>	T	235,000
287	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE <i>1: 20; viz položka 2</i> <i>2: 440t.km / 22 km</i>	T	20,000
288	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU <i>1: 149; viz B0001</i>	T	149,000
289	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) <i>1: 10; viz B0001</i>	T	10,000
290	015360	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY BEZ OLEJOVÉ NÁPLNĚ <i>1: 27; viz B0001</i>	T	27,000
291	015430	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮ <i>1: 13,2; viz B0001</i>	T	13,200
292	015620	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10* KABELY S IZOLACÍ PAPIR - OLEJ <i>1: 15; viz B0001</i>	T	15,000
293	015640	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY <i>1: 4,25; viz B0001</i>	T	4,250
294	015690	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY S OLEJOVOU NÁPLNÍ <i>1: 40,2; viz B0001</i>	T	40,200

TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr**

Číslo stavby: **3503-2**

Název PS,SO : **Beroun, staniční zabezpečovací zařízení**

Číslo PS,SO: **PS 13-21-01**

Tisk: 25.1.2016

JKSO: **828 8**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: ZZ1		Zemní práce , uložení kabelů		
1	111211	Odstranění křovin i s kořeny 1. Položka obsahuje: – odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm – naložení odpadu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz odpadu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.	m2	750,000
2	111212	Odstranění křovin i s kořeny - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení odpadu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.	t.km	440,000
3	131101	Hloubení jam tř. těžitelnosti I. 1. Položka obsahuje: – kompletní provedení hloubené vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepvost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – třídkování výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – hradící a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dolamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový výkopku v ulehším (původním) stavu.	m3	328,800

4	131201	<p>Hloubení jam tř. těžitelnosti II.</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení hloubené vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svažování a přesvažování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hradící a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dolamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr krychlový výkopku v ulehlelém (původním) stavu.</p>	m3	41,100
5	131301	<p>Hloubení jam tř. těžitelnosti III.</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení hloubené vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svažování a přesvažování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hradící a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dolamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr krychlový výkopku v ulehlelém (původním) stavu.</p>	m3	41,100

6	132101	<p>Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení hloubené vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepidlo – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hradičí a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dolamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr krychlový výkopku v ulehlelém (původním) stavu.</p>	m3	3 588,440
7	132102	<p>Hloubení rýh tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.</p>	m3.km	7 004,256
8	132201	<p>Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení hloubené vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepidlo – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hradičí a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dolamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr krychlový výkopku v ulehlelém (původním) stavu.</p>	m3	299,035
9	132202	<p>Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.</p>	m3.km	734,412

10	132301	<p>Hloubení rýh tř. těžitelnosti III.</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení hloubené vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepidlost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hradící a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dolamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr krychlový výkopku v ulehleém (původním) stavu.</p>	m3	299,035
11	132302	<p>Hloubení rýh tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.</p>	m3.km	734,412
12	141114	<p>Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – startovací zařízení, vodící bloky, dodávku protlačovaného potrubí, pomocné práce <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – startovací a cílovou jámu <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový osy protlačovaného potrubí zeminou.</p>	m	1 526,000
13	174111	<p>Zásypy ze zemin propustných bez zhutnění z nakupovaného materiálu</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu vhodného materiálu dle zadávací dokumentace, jeho naložení na dopravní prostředek a dovozu na místo uložení včetně případných překládek a meziskladování – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ošetření a udržování úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření a jeho ochrana proti vodě – spouštění a nošení materiálu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek a zhutnění na požadovanou míru zhutnění, a to i ručního a výplně jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana, případně zhutnění podloží a svahů, svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí ap.) <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr krychlový zemní konstrukce ve finálním stavu, tj. zpravidla po zhutnění.</p>	m3	67,000

14	174123	<p>Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení zemní konstrukce – přezkoušení kvality upraveného materiálu – naložení upraveného materiálu na dopravní prostředek a jeho dovoz na místo uložení včetně případných překládek a meziskladování – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ošetření a udržování úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření a jeho ochrana proti vodě – spouštění a nošení materiálu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek a zhutnění na požadovanou míru zhutnění, a to i ručního a výplně jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana, případně zhutnění podloží a svahů, svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí ap.) <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr krychlový zemní konstrukce ve finálním stavu, tj. zpravidla po zhutnění.</p>	m3	4 194,030
15	701004	<p>VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	312,000
16	R-701EBE	<p>Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů</p> <p>Položka obsahuje: Uvolnění, vyzdvižení a složení betonového panelu silničního 3x1m max. na transportní zařízení, nebo do vzdál. max. 4 m, od původního místa, včetně jeřábu, vč. dopravy na deponii. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</p>	kus	50,000
17	R-701EBF	<p>Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy šterkové, pískové</p> <p>Položka obsahuje: Dodávku a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. jeřábu, včetně vyhotovení podsypové vrstvy šterkové, pískové. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</p>	kus	50,000
18	702111	<p>KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	6 460,000
19	702112	<p>KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	11 880,000
20	702212	<p>KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	7 942,000
21	702312	<p>ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	1 200,000
22	702901	<p>ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	6 460,000
23	702902	<p>ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	10 760,000

Díl: ZZ2		Venkovní kabelizace		
24	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	1 900,000
25	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	304,000
26	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	200,500
27	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	4 535,000
28	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	8,000
29	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	9,000
30	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	25,000
31	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	17,000
32	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD I) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	13 695,000
33	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	378,866

34	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	201,383
35	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	370,877
36	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	2 966,199
37	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž 1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	378,866
38	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	354,201
39	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž 1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	201,383
40	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	184,103
41	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž 1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	370,877

42	75A238	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	313,962
43	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž 1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	2 966,199
44	75A248	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	kmpár	2 863,229
45	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů 1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štitku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1 489,000
46	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů 1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štitku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	470,000
47	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů 1. Položka obsahuje: – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	127,000
48	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů 1. Položka obsahuje: – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	106,000
49	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů 1. Položka obsahuje: – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	228,000

50	75A332	<p>Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	296,000
51	75A410	<p>Označení kabelů kabelovým štítkem</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel – náklady na výrobu štítků, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1 959,000
52	75A420	<p>Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel – náklady na výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10 824,000
Díl: ZZ3 Vnitřní zařízení				
53	75B121	<p>Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka kabelů vč. eventálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu – dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	253,000
54	75B127	<p>Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	253,000
55	75B128	<p>Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních – všechny náklady na demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	280,000
56	75B131	<p>Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka kabelů vč. eventálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu – dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	430,000
57	75B137	<p>Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	430,000
58	75B138	<p>Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních – všechny náklady na demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.</p>	m	650,000

59	R-75B216	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálahované - pronájem	kus	3,000
1. Položka obsahuje: – pronájem baxu pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky včetně propojovacích vedení a monitorů – náklady na logistiku a dodání výpočetní techniky, na dopravu do místa určení, případně na použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: – projekční práce, programové vybavení, montáž a po skončení pronájmu i demontáž zařízení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce.				
60	75B217	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálahované - montáž	kus	4,000
1. Položka obsahuje: – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
61	75B218	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálahované - demontáž	kus	5,000
1. Položka obsahuje: – demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – všechny náklady na demontáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
62	75B221	Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka	kus	3,000
1. Položka obsahuje: – výroba a dodávka stolů a židle pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy – všechny náklady na dodávku vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
63	75B227	Servisní a diagnostické pracoviště - montáž	kus	3,000
1. Položka obsahuje: – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení pracoviště – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – umístění zařízení, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení funkce – všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
64	R-75B231	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - pronájem	kus	2,000
1. Položka obsahuje: – pronájem počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy – všechny náklady na pronájem vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže a zpět, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: – projekční práce, programové vybavení, montáž a po skončení pronájmu i demontáž zařízení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce.				
65	75B237	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž	kus	3,000
1. Položka obsahuje: – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení – náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
66	75B238	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - demontáž	kus	3,000
1. Položka obsahuje: – demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení – náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

67	R-75B241	Dostavba pracoviště pro JOP - dodávka	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – výroba a dodávka stolů, židle a boxu pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení – náklady na výrobu stolů, na dopravu do místa určení, případně na použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: – programové vybavení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
68	R-75B247	Dostavba pracoviště pro JOP - montáž	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře – všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
69	75B311	Pult nouzové obsluhy - dodávka	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení pultu nouzové obsluhy včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
70	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – usazení pultu nouzové obsluhy na místo určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
71	75B328	Sekce ovládacího stolu - demontáž	kus	3,000
1. Položka obsahuje: – demontáž sekce ovládacího stolu, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
72	75B331	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - dodávka	kus	25,000
1. Položka obsahuje: – dodání kompletního (max. 50 tlačítek a světelných buněk) vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení úprav ovládacího stolu (kontrolní skříně) včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
73	75B337	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - montáž	kus	25,000
1. Položka obsahuje: – provedení úprav (max. 50 tlačítek a světelných buněk) ovládacího stolu (kontrolní skříně) včetně zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
74	75B348	Sekce kontrolní skříně - demontáž	kus	6,000
1. Položka obsahuje: – demontáž sekce kontrolní skříně, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
75	75B358	Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – demontáž kontrolní skříně s pomocnými tlačítky, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

76	75B361	<p>Kolejová deska - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního (max. 10 souborů) vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení kolejové desky včetně pomocného materiálu a její dopravy do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	21,000
77	75B367	<p>Kolejová deska - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení kolejové desky na místo určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
78	75B368	<p>Kolejová deska - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kolejové desky, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	9,000
79	R-75B371	<p>Úprava hradlového přístroje - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního (max. 4 pole) vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení úprav hradlového přístroje včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	8,000
80	R-75B377	<p>Úprava hradlového přístroje - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení hradlového přístroje (max. 4 pole) na místo určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	8,000
81	75B378	<p>Hradlový přístroj - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž hradlového přístroje, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
82	75B418	<p>Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž stojanové řady pro 1 stojan podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
83	75B421	<p>Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné stojanové řady včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
84	75B427	<p>Stojanová řada pro 2 stojany - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení stojanové řady na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000

85	75B428	<p>Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž stojanové řady – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
86	75B431	<p>Stojanová řada pro 3 stojany - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné stojanové řady včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
87	75B437	<p>Stojanová řada pro 3 stojany - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení stojanové řady na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
88	75B438	<p>Stojanová řada pro 3 stojany - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž stojanové řady – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
89	75B448	<p>Stojanová řada pro 4 stojany - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž stojanové řady – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	17,000
90	75B471	<p>Kabelový rošt vodorovný - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	132,000
91	75B477	<p>Kabelový rošt vodorovný - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	132,000
92	75B478	<p>Kabelový rošt vodorovný - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelového roštu vodorovného podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	52,000

93	75B481	<p>Kabelový rošt svislý - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušného kabelového roštu svislého ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
94	75B487	<p>Kabelový rošt svislý - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení kabelového roštu svislého ocelového na místě určení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
95	75B488	<p>Kabelový rošt svislý - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelového roštu svislého ocelového podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
96	75B491	<p>Skříň kabelová - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	14,000
97	75B497	<p>Skříň kabelová - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení skříně kabelové vnitřní na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	14,000
98	75B498	<p>Skříň kabelová - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně kabelové, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	13,000
99	75B511	<p>Skříň technologických počítačů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně technologických počítačů včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
100	R-75B511	<p>Skříň technologických počítačů - pronájem</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pronájem kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně technologických počítačů včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce za každý započatý měsíc.</p>	kus/měsíc	1,000
101	75B517	<p>Skříň technologických počítačů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení skříně technologických počítačů na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000

102	75B518	<p>Skříň technologických počítačů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříň technologických počítačů, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
103	75B521	<p>Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení pro zabezpečení výhybkové jednotky vč. souvisejících prvků a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení, instalace základního SW – všechny náklady na pořízení zařízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.</p>	v. j.	83,500
104	75B527	<p>Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – upravení zařízení do stojanu (skříň), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.</p>	v. j.	83,500
105	75B541	<p>Skříň (stojan) volné vazby - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	11,000
106	75B547	<p>Skříň (stojan) volné vazby - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	11,000
107	75B548	<p>Skříň (stojan) volné vazby - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	74,000
108	75B561	<p>Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušných úprav reléových, napájecích nebo kabelových stojanů včetně pomocných materiálů a jejich dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	59,000
109	75B567	<p>Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – provedení úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	59,000
110	75B611	<p>Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – náklady na pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000

111	75B621	<p>Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 10 kVA - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – náklady na pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
112	75B631	<p>Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – náklady na pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
113	75B647	<p>Napájecí zdroj - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – osazení skříní a jejich propojení, včetně montáže a dobití baterií – regulace obvodů a přezkoušení funkce – položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
114	75B648	<p>Napájecí zdroj - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříní a jejich propojení, včetně demontáže baterií – všechny náklady na demontáž napájecího zdroje se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
115	75B658	<p>Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž statického měniče, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
116	R-75B658	<p>Rotační měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž rotačního měniče, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
117	75B661	<p>Skříní napájecí - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání skříně napájecí a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	9,000
118	75B667	<p>Skříní napájecí - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – osazení skříně napájecí na místě určení, zapojení, regulace obvodů a přezkoušení funkce – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	9,000
119	75B668	<p>Skříní napájecí - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně napájecí, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	11,000

120	75B678	<p>Oddělovací transformátor - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž oddělovacího transformátoru, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	7,000
121	75B6G8	<p>Usměrňovač - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž usměrňovače, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	17,000
122	R-75B6T8	<p>Baterie - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž baterie, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	17,000
123	75B711	<p>Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	116,000
124	R-75B711	<p>Přepětová ochrana pro PN a KO - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	291,000
125	75B717	<p>Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	116,000
126	R-75B717	<p>Přepětová ochrana pro PN a KO - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	291,000
127	75B721	<p>Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	94,000
128	75B727	<p>Přepětová ochrana pro přestavník - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	94,000

129	75B731	<p>Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu - všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
130	75B737	<p>Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
131	75B811	<p>Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kompletní skříně traťových kolejových obvodů podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
132	75B817	<p>Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usazení skříně traťových kolejových obvodů na místě určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
133	75B821	<p>Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kompletní skříně kolejových obvodů v dopravně podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
134	75B827	<p>Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usazení skříně kolejových obvodů v dopravně na místě určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
135	75B831	<p>Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kompletní skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení příslušné skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
136	75B837	<p>Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usazení skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů na místě určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
137	75B841	<p>Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kompletní skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení - všechny náklady na pořízení příslušné skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
138	75B847	<p>Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usazení skříně přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů na místě určení, zapojení - všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000

139	75B858	<p>Skříň DOZ - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně DOZ, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
140	75B861	<p>Skříň elektronického automatického bloku - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletní skříně elektronického automatického bloku pro dvě traťové koleje a jeden směr podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
141	75B867	<p>Skříň elektronického automatického bloku - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení skříně elektronického automatického bloku na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
142	75B868	<p>Skříň elektronického automatického bloku - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně elektronického automatického bloku, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
143	75B921	<p>Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání základního SW elektronického stavědla podle typu určeného položkou – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
144	75B947	<p>Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tvorba a instalace individuálního SW elektronického stavědla podle specifikace místa použití – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztahená na jednu výhybkovou jednotku.</p>	v. j.	110,500
145	75B951	<p>SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejně trati - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení podle typu určeného položkou – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	8,000
146	75B957	<p>SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejně trati - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tvorba a instalace SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení podle specifikace místa použití – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	8,000
147	75B961	<p>SW pro elektronický automatický blok - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání SW pro elektronický automatický blok podle typu určeného položkou – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
148	75B967	<p>SW pro elektronický automatický blok - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tvorba a instalace SW pro elektronický automatický blok podle specifikace místa použití – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000

149	75B971	SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodání SW pracoviště dispečera DOZ podle typu určeného položkou – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000
150	75B977	SW pracoviště dispečera DOZ - montáž 1. Položka obsahuje: – tvorba a instalace SW pracoviště dispečera DOZ podle specifikace místa použití – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000
151	75B981	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodání základního SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) podle typu určeného položkou – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	3,000
152	75B987	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž 1. Položka obsahuje: – tvorba a instalace SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) dané položkou podle specifikace místa použití – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) se měří v kusech, počet kusů se určuje podle počtu staničních a tratových kolejí.	kus	3,000
153	75B9A7	Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - montáž 1. Položka obsahuje: – dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek (výhybková jednotka, návěstidlo, kolejový obvod a pod.) podle specifikace místa použití – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	48,000
154	75C4A1	Zámek elektromagnetický vnitřní - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodávka zámku elektromagnetického vnitřního podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na pořízení dodávky zámku elektromagnetického vnitřního podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	4,000
155	75C4A7	Zámek elektromagnetický vnitřní - montáž 1. Položka obsahuje: – osazení hmoždinek nebo zhotovení otvoru pro zámek – přetypování zámku a oštitkování klíčů – montáž zámku elektromagnetického vnitřního, propojení, přezkoušení, nátěr – všechny náklady na montáž zámku elektromagnetického vnitřního se všemi pomocnými doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	4,000
156	75C4A8	Zámek elektromagnetický vnitřní - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž zámku elektromagnetického vnitřního podle typu daného položkou, odpojení – všechny náklady na demontáž zámku elektromagnetického vnitřního se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	4,000
157	75C921	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodávka skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	9,000

158	75C927	<p>Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků, zapojení, přezkoušení – všechny náklady na montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	9,000
159	75C928	<p>Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků, odpojení – náklady na demontáž skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
160	75C931	<p>Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
161	75C937	<p>Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků, zapojení, přezkoušení – všechny náklady na montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
162	75C941	<p>Dořešení dalšího jednoho bodu ve skříně s počítači náprav - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku dořešení dalšího jednoho bodu ve skříně s počítači náprav na místo určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	7,000
163	75C951	<p>Dořešení dalšího jednoho úseku ve skříně s počítači náprav - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku dořešení dalšího jednoho úseku ve skříně s počítači náprav na místo určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
164	75D111	<p>Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
165	75D117	<p>Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – určení místa umístění, montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení – všechny náklady na montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

166	75D118	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	1,000
1. Položka obsahuje: – demontáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně odpojení od kabelových rozvodů – náklady na demontáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
Díl: ZZ4				
167	748136	Venkovní zařízení IZOLOVANÝ ŽEBŘÍK 2X11 (2X8) PŘÍČEK	KUS	1,000
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
168	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	54,000
1. Položka obsahuje: – dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
169	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	54,000
1. Položka obsahuje: – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení a regulace přestavníku – všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
170	75C141	Přestavník přírubový - dodávka	kus	30,000
1. Položka obsahuje: – dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
171	75C147	Přestavník přírubový - montáž	kus	30,000
1. Položka obsahuje: – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení a regulace přestavníku – všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
172	75C151	Přestavník pro pohyblivou srdcovku - dodávka	kus	12,000
1. Položka obsahuje: – dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
173	75C157	Přestavník pro pohyblivou srdcovku - montáž	kus	12,000
1. Položka obsahuje: – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení a regulace přestavníku – všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

174	75C161	<p>Snímač polohy jazyků - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání snímače polohy jazyků podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodání snímače polohy jazyků podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	36,000
175	75C167	<p>Snímač polohy jazyků - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa montáže snímače polohy jazyků a kabelového závěru, připevnění snímače, montáž kabelového závěru, zapojení 2 kusů kabelové formy (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – všechny náklady na montáž snímače polohy jazyků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	36,000
176	75C178	<p>Přestavnik elektromotorický - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavniku a přestavniku, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem – všechny náklady na demontáž přestavniku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	88,000
177	75C188	<p>Přestavnik mechanický - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž přestavniku mechanického včetně odpojení drátovodu – všechny náklady na demontáž přestavniku mechanického se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	15,000
178	75C1A8	<p>Drátovodná trasa - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž drátovodné trasy včetně úpravy terénu – všechny náklady na demontáž trasy drátovodné se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový v ose drátovodné trasy.</p>	m	2 000,000
179	75C211	<p>Výkolejka s přestavníkem - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	13,000
180	75C217	<p>Výkolejka s přestavníkem - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavniku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem – všechny náklady na montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	13,000
181	75C218	<p>Výkolejka s přestavníkem - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavníkem, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem – všechny náklady na demontáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000

182	75C231	<p>Výkolejka s jednoduchým zámekem a návěstním tělesem - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka výkolejky s jednoduchým zámekem a návěstním tělesem podle jeho typu včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku výkolejky s jednoduchým zámekem a návěstním tělesem včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	11,000
183	75C241	<p>Výkolejka s kontrolním zámekem a návěstním tělesem - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka výkolejky s kontrolním zámekem a návěstním tělesem podle jeho typu včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku výkolejky s kontrolním zámekem a návěstním tělesem včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	11,000
184	75C257	<p>Výkolejka se zámekem - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – položení na pražce, vyvrtání potřebných otvorů a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení sklápění – úpravu typu kličů, oštitkování kličů, očíslování výkolejky – všechny náklady na montáž výkolejky se zámekem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	41,000
185	75C258	<p>Výkolejka se zámekem - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž výkolejky se zámekem podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž výkolejky se zámekem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	42,000
186	75C331	<p>Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka pomocného stavědla (se čtyřmi řadiči) včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku pomocného stavědla (se čtyřmi řadiči) včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
187	75C337	<p>Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž pomocného stavědla (se čtyřmi řadiči), zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – všechny náklady na montáž pomocného stavědla (se čtyřmi řadiči) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
188	75C341	<p>Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000
189	75C347	<p>Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – všechny náklady na montáž pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000

190	75C358	<p>Pomocné stavědlo - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž pomocného stavědla včetně odpojení kabelové formy – všechny náklady na demontáž pomocného stavědla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
191	75C411	<p>Zámek výměnový jednoduchý - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka zámku výměnového jednoduchého podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového jednoduchého podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	108,000
192	75C411-R	<p>Dodávka přenosného výměnového zámku uzamykatelného</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka zámku přenosného výměnového zámku uzamykatelného podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na pořízení dodávky přenosného výměnového zámku uzamykatelného podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	40,000
193	75C421	<p>Zámek výměnový kontrolní - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka zámku výměnového kontrolního podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového kontrolního podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	74,000
194	75C431	<p>Zámek odtlačný jednoduchý - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka zámku výměnového odtlačného jednoduchého podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového odtlačného jednoduchého podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	34,000
195	75C441	<p>Zámek odtlačný kontrolní - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka zámku výměnového odtlačného kontrolního podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového odtlačného kontrolního podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	102,000
196	75C457	<p>Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa pro montáž zámku výměnového nebo odtlačného, připevnění, natypování – všechny náklady na montáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1 058,000
197	75C458	<p>Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1 014,000

198	75C498	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž	kus	5,000
1. Položka obsahuje: – demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti dle typu určeného položkou, odpojení formy – všechny náklady na demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
199	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	29,000
1. Položka obsahuje: – dodávka stožárového návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
200	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	29,000
1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
201	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	25,000
1. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světél, zasypaní jámy po základu návěstidla – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
202	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	7,000
1. Položka obsahuje: – dodávka stožárového návěstidla třísvětlového podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla třísvětlového včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
203	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	7,000
1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla třísvětlového včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
204	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	8,000
1. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvětlového, zasypaní jámy po základu návěstidla – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

205	75C531	<p>Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	48,000
206	75C537	<p>Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	50,000
207	75C538	<p>Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél, zasypání jámy po základu návěstidla – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	59,000
208	75C611	<p>Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka trpasličího návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku trpasličího návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	25,000
209	75C617	<p>Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž trpasličího návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	25,000
210	75C618	<p>Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž betonového základu, demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél, zasypání jámy po základu návěstidla – všechny náklady na demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	14,000
211	75C628	<p>Trpasličí návěstidlo do pěti světél - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž betonového základu, demontáž trpasličího návěstidla do pěti světél, zasypání jámy po základu návěstidla – všechny náklady na demontáž trpasličího návěstidla do pěti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	7,000

212	75C631	<p>Návěstidlo do šesti světél na lávku - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěstidla do šesti světél na lávku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěstidla do šesti světél na lávku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000
213	75C637	<p>Návěstidlo do šesti světél na lávku - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení návěstidla, označení označovacími štitky – montáž návěstidla do šesti světél na lávku včetně transformátorové skříně na konstrukci návěstní lávky – montáž transformátorů do skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž obdélníkové tabulky, nasměrování – všechny náklady na montáž návěstidla do šesti světél na lávku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000
214	75C638	<p>Návěstidlo do šesti světél na lávku - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž návěstidla do šesti světél na lávku, demontáž transformátorů ze skříně, demontáž kabelové formy – všechny náklady na demontáž návěstidla do šesti světél na lávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
215	R-75C651	<p>Návěstidlo do šesti světél na zastřešení - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěstidla do šesti světél dle jeho typu na zastřešení vč. pomocných upevňovacích konstrukcí a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěstidla do šesti světél na zastřešení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
216	R-75C657	<p>Návěstidlo do šesti světél na zastřešení - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení návěstidla, označení označovacími štitky, instalace konstrukce návěstní konzoly – montáž návěstidla včetně transformátorové skříně na konstrukci – montáž transformátorů do skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž obdélníkové tabulky, nasměrování – všechny náklady na montáž návěstidla do šesti světél na zastřešení včetně pomocného materiálu a konstrukcí, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
217	R-75C658	<p>Návěstidlo do šesti světél na zastřešení - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž návěstidla do šesti světél na zastřešení vč. pomocné konstrukce – všechny náklady na demontáž návěstidla do šesti světél na zastřešení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
218	75C661	<p>Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka ukazatele rychlosti (světelné pruhy) podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	19,000
219	75C667	<p>Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení ukazatele rychlosti (světelné pruhy) a jeho montáž na místo určení – všechny náklady na montáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	19,000

220	75C711	<p>Označovací pás návěstidla - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka označovacího pásu návěstidla podle specifikace a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku označovacího pásu návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
221	75C717	<p>Označovací pás návěstidla - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, montáž označovacího pásu návěstidla – všechny náklady na montáž označovacího pásu návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
222	75C718	<p>Označovací pás návěstidla - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž označovacího pásu návěstidla podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž označovacího pásu návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
223	75C721	<p>Vzdálenostní upozornovací - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka vzdálenostního upozornovacího včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku vzdálenostního upozornovacího včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	27,000
224	75C727	<p>Vzdálenostní upozornovací - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozornovacího do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru – všechny náklady na montáž vzdálenostního upozornovacího se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	27,000
225	R-75C731	<p>Návěst "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěsti "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěsti "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
226	R-75C737	<p>Návěst "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru – všechny náklady na montáž návěsti "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
227	R-75C738	<p>Návěst "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž návěsti "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž návěsti "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

228	75C751	<p>Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	82,000
229	75C757	<p>Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka, oprava nátěru – všechny náklady na montáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	82,000
230	75C758	<p>Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
231	75C761	<p>Návěstní těleso pro výhybku - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěstního tělesa pro výhybku včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěstního tělesa pro výhybku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	47,000
232	75C767	<p>Návěstní těleso pro výhybku - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti návěstního tělesa pro výhybku, oprava nátěru – všechny náklady na montáž návěsti návěstního tělesa pro výhybku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	67,000
233	75C768	<p>Návěstní těleso pro výhybku - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž návěstního tělesa pro výhybku podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž návěstního tělesa pro výhybku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	55,000
234	75C777	<p>Informační bod AVV - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, montáž informačního bodu AVV – všechny náklady na montáž informačního bodu AVV se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	16,000
235	75C778	<p>Informační bod AVV - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž informačního bodu AVV podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž informačního bodu AVV se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	19,000

236	75C811	<p>Stykový transformátor DT 075 - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka stykového transformátoru, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stykového transformátoru včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	106,000
237	R-75C811	<p>Symetrizační tlumivka - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka symetrizační tlumivky, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku symetrizační tlumivky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
238	75C847	<p>Stykový transformátor - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení jednoho stykového transformátoru, montáž ochranné trubky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – regulace a zkoušení kolejového obvodu – všechny náklady na montáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	126,000
239	R-75C847	<p>Symetrizační tlumivka - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení symetrizační tlumivky, montáž ochranné trubky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – regulace a zkoušení kolejového obvodu – všechny náklady na montáž symetrizační tlumivky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
240	75C848	<p>Stykový transformátor - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů – všechny náklady na demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	223,000
241	75C851	<p>Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka propojek (á 3 lana) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnici podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>	sada	19,000
242	75C857	<p>Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž propojek (á 3 lana) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnici – všechny náklady na montáž propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>	sada	29,000
243	75C858	<p>Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž propojek (á 3 lana) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnici – všechny náklady na demontáž propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>	sada	223,000

244	75C861	<p>Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>dodávka kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</i> – <i>všechny náklady na dodávku kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</i> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p><i>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</i></p>	sada	47,000
245	75C867	<p>Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů</i> – <i>všechny náklady na montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</i> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p><i>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</i></p>	sada	47,000
246	75C871	<p>Kolejová propojka výhybková - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>dodávka kolejové propojky výhybkové podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</i> – <i>všechny náklady na dodávku kolejové propojky výhybkové včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</i> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p><i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</i></p>	kus	30,000
247	75C877	<p>Kolejová propojka výhybková - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kolejové propojky výhybkové</i> – <i>všechny náklady na montáž kolejové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</i> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p><i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</i></p>	kus	30,000
248	75C878	<p>Kolejová propojka výhybková - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>demontáž kolejové propojky výhybkové dle typu daného položkou</i> – <i>všechny náklady na demontáž kolejové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</i> – <i>naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</i> – <i>odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</i> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</i> <p>3. Způsob měření:</p> <p><i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</i></p>	kus	73,000
249	75C881	<p>Mezikolejová lanová propojka - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</i> – <i>všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</i> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p><i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</i></p>	kus	195,000
250	75C887	<p>Mezikolejová lanová propojka - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky</i> – <i>všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</i> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p><i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</i></p>	kus	220,000
251	75C888	<p>Mezikolejová lanová propojka - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>demontáž mezikolejové lanové propojky dle typu daného položkou</i> – <i>všechny náklady na demontáž mezikolejové lanové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</i> – <i>naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</i> – <i>odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</i> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</i> <p>3. Způsob měření:</p> <p><i>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</i></p>	kus	226,000

252	75C8B7	<p>Venkovní výstroj izolované kolejnice - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – určení místa umístění, montáž venkovní výstroje izolované kolejnice, montáž lanových propojení, přezkoušení – všechny náklady na montáž venkovní výstroje izolované kolejnice se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
253	75C8B8	<p>Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice včetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení – všechny náklady na demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	10,000
254	75C911	<p>Snímač počítače náprav - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	183,000
255	75C917	<p>Snímač počítače náprav - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	193,000
256	75C918	<p>Snímač počítače náprav - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů – všechny náklady na demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	80,000
257	75D141	<p>Kabelová skříně - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	50,000
258	75D147	<p>Kabelová skříně - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou – všechny náklady na montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	50,000
259	75D148	<p>Kabelová skříně - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelové skříně venkovní včetně odpojení – náklady na demontáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	25,000

260	75D158	<p>Kabelový objekt - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelového objektu venkovního včetně odpojení – náklady na demontáž kabelového objektu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	55,000
261	75D161	<p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
262	75D166	<p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - pronájem</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pronájem reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu a zpět – všechny náklady na pronájem reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu a zpět <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž a po skončení pronájmu i demontáž zařízení <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce za každý započatý měsíc.</p>	kus/měsíc	12,000
263	75D167	<p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení – všechny náklady na montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	17,000
264	75D168	<p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně odpojení od kabelových rozvodů – náklady na demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	17,000
265	75D211	<p>Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku výstražníku se závorou 1 skříň včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
266	75D217	<p>Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ výstražníku – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – všechny náklady na montáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
267	75D218	<p>Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž betonového základu, zasypaní jámy po základu, demontáž výstražníku se závorou 1 skříň včetně odpojení kabelových přívodů – všechny náklady na demontáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000

268	75D231	<p>Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
269	75D237	<p>Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ výstražníku – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 2 skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – všechny náklady na montáž výstražníku se závorou 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
270	75D247	<p>Výstražník bez závory, 2 skříně - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ výstražníku – usazení betonového základu, montáž výstražníku bez závory 2 skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – všechny náklady na montáž výstražníku bez závory 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
271	75D248	<p>Výstražník bez závory, 2 skříně - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž betonového základu, zaspání jámy po základu, demontáž výstražníku bez závory 2 skříně včetně odpojení kabelových přívodů – všechny náklady na demontáž výstražníku bez závory 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
272	75D271	<p>Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
273	75D277	<p>Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé, připojení na kabelové rozvody – všechny náklady na montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
Díl: ZZ5		Přezkoušení a revize		
274	75E117	<p>Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určí pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – náklady na ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	8 000,000
275	75E127	<p>Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	2 200,000

276	75E137	<p>Přezkoušení vlakových cest</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení – kompletní náklady na zkoušky <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2 187,000
277	75E147	<p>Přezkoušení a regulace automatického bloku</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
278	75E157	<p>Přezkoušení a regulace návěstidel</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků – přeměření a regulace napětí na žárovkách – případné odstranění zclonění žárovek – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	123,000
279	75E187	<p>Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	774,000
280	75E197	<p>Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	14,000
281	75E1B7	<p>Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – všechny náklady na provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	hod	1 600,000
282	75E311	<p>Měřicí technika, přístroje a nářadí pro údržbu elektronického stavědla</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka měřicí techniky podle určení a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – pro jednu stanici se dodává jedna sada zařízení – všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>	sada	3,000
Díl: ZZ6 Odpady				
283	015111	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	600,370
284	015112	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	62,960

285	015113	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	62,960
286	015140	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	235,000
287	015160	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	20,000
288	015240	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	149,000
289	015310	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	10,000
290	015360	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY BEZ OLEJOVÉ NÁPLNĚ</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	27,000
291	015430	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮ</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	13,200
292	015620	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10* KABELY S IZOLACÍ PAPIR - OLEJ</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	15,000

293	015640	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY</p> <p><i>1. Položka obsahuje:</i> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p><i>2. Položka neobsahuje:</i> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p><i>3. Způsob měření:</i> Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	4,250
294	015690	<p>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY S OLEJOVOU NÁPLNÍ</p> <p><i>1. Položka obsahuje:</i> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p><i>2. Položka neobsahuje:</i> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p><i>3. Způsob měření:</i> Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	40,200