

Naše zn. 4679/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Listů/příloh 2/3

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vyřizuje Ing. Veronika Vondráková  
Telefon +420 972 422 242  
E-mail [vondrakovav@spravazeleznic.cz](mailto:vondrakovav@spravazeleznic.cz)  
Datum 15. března 2021

## **Informace č. 1 (vysvětlení Zadávací dokumentace) k VZ 65021018 „Oprava trati v úseku 1. TK Velké Březno – Boletice n.L.“**

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (č.j.: 2964/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 18. 02. 2021) na základě dotazů účastníků:

### **Dotaz č. 1**

V zadavatelem postoupené dokumentaci - v soupisu prací **A práce ST, SO 02.2 – Nástupiště**, je v **pol.č.18 (9909000100), Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku**, chybně uvedená výměra 12,600tun místo 88,200tun.

Jedná se o souvislost s pol. **č.5 (5915010020), Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II.třídy**, v množství 42m<sup>3</sup> a **pol.č. 17 (9902100300), Doprava obousměrná**, v množství 88,200tun.

### **Odpoověď zadavatele na dotaz č. 1:**

**Byla provedena oprava položky č. 18, tzn. výměra 88,2 t.**

### **Dotaz č. 2**

V zadavatelem postoupené dokumentaci - v soupisu prací **A práce ST, SO 02.1 – Odvodnění**, je v **pol.č.18 (9902100400) Doprava obousměrná do 40km**, chybně uvedená výměra 214,200tun. Pokud se jedná o dopravu příkopových tvárnic v množství 300ks je tato výměra nadhodnocená.

### **Odpoověď zadavatele na dotaz č. 2:**

**Byla upravena výměra v položce č. 18, tzn. výměra za TZZ4 13,5 t.**

### **Dotaz č. 3**

V zadavatelem postoupené dokumentaci - v soupisu prací **A práce ST, SO 01 – Železniční svršek**, je v **pol.č.32 (5905020020) Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10cm do 20cm**, uvedená výměra 2350m<sup>2</sup>. Chybí ovšem položka řešící odvoz na mezideponii, naložení, odvoz a uložení tohoto materiálu na skládku. Předpokládané množství 352,5m<sup>3</sup> (2350\*0,15).

***Odpověď na dotaz č. 3:***

**Položky č. 45, 46, 47 byly doplněny o množství 740,25 t.**

**Dotaz č. 4**

V zadavatelem postoupené dokumentaci - v soupisu prací **A práce ST, SO 01 – Železniční svršek**, je v **pol.č.38 (5912065010) Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové**, uvedená výměra 196ks, přitom TECHNICKÁ ZPRÁVA uvádí ve Specifikaci že „Zhotovitel dodá a osadí štítky zajišťovacích značek“. Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaných prací, popř. doplnění položky do soupisu prací. Dle našeho názoru se jedná pouze o doplnění štítků zajišťovacích značek.

***Odpověď na dotaz č. 4:***

**Ano, jedná se o doplnění štítků zajišťovacích značek, v TZ bylo upřesněno.**

**Dotaz č. 5**

V zadavatelem postoupené dokumentaci - v **Příloze č.2 c) Zvláštní technické podmínky**, je v bodě 4.5.1 Centrální nákup materiálu uvedeno, že „**Objednatel zajistí převoz kolejnic do Oldřichova u Duchcova, převoz na stavbu zajistí zhotovitel**“.

Žádáme zadavatele o potvrzení a upřesnění této informace, případně doplnění položky doprava kolejnic z Oldřichova u Duchcova do žst. Velké Březno.

***Odpověď na dotaz č. 5:***

**Přepravu kolejnic zajistí objednatel, složení kolejnic v žst V. Březno zajistí zhotovitel. Bylo opraveno v Technické zprávě a ve Zvláštních technických podmínkách, v rozpočtu bylo doplněno složení materiálu v položce č. 39.**

**Dotaz č. 6**

V zadavatelem postoupené dokumentaci - v soupisu prací **A práce ST, SO 05 – VRN**, je v **pol.č.8 (023121001) Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje**, uvedená výměra 2,400km. Vzhledem k rozsahu stavebních prací bude potřeba Projektová dokumentace i na úseky s požadovanou „Přesnou úpravou GPK“ (pol.č.5 v SO 01). Žádáme zadavatele o úpravu výměry na celý mezistaniční úsek tzn. 9,350km (440,220 – 449,570).

***Odpověď na dotaz č. 6:***

**Byla upravena výměra na 9,350 km v položce č. 8**

**Dotaz č. 7**

V zadavatelem postoupené dokumentaci - v soupisu prací **A práce ST, SO 01 – Železniční svršek**, chybí dle našeho názoru položka, která by řešila demontáž pražcových kotev, které se nacházejí v úseku 446,8 – 446,850 a dále v úseku 449,380-449,420 v množství cca 45ks.

***Odpověď na dotaz č. 7:***

**Do rozpočtu byla vložena položka č. 51, byla doplněna Technická zpráva.**

-----  
Na základě vypořádání výše uvedených dotazů účastníků jsou součástí INFORMACE Č 1 (vysvětlení Zadávací dokumentace) k VZ 65021018 následující přílohy:

- Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr\_OPRAVA č. 1
- Díl 2\_3 Zvláštní technické podmínky\_práce ST+SMT OPRAVA č. 1
- TZ část A - práce ST OPRAVA č. 1

**Cenová nabídka musí být zpracována s ohledem na tyto aktualizované přílohy Zadávací dokumentace. V opačném případě bude nabídka považována jako neúplná a bude vyřazena z účasti zadávacího řízení.**

Z výše uvedeného důvodu dochází ke změně znění článku 5.3 Výzvy k podání nabídky (č.j.: 3940/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 02. 03. 2021):

5.3 *Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **66,6 mil. Kč (bez DPH).***

*Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **10,9 mil. Kč (bez DPH)**, který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.*

***Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty nových stavebních prací vyhrazených v čl. 14.2 této Výzvy a hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 55,7 mil. Kč (bez DPH).***

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (Č.j. 3940/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 02. 03. 2021) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Děkujeme za pochopení.

V Ústí nad Labem

Elektronicky podepsal

.....  
**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

**Přílohy:**

- Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr\_OPRAVA č. 1
- Díl 2\_3 Zvláštní technické podmínky\_práce ST+SMT OPRAVA č. 1
- TZ část A - práce ST OPRAVA č. 1