

GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov Příloha TZ č. 2 - Tabulka lokalit BTS																		
Místní šetření lokalit BTS																		
Číslo PS	Lokalita	Varianta	Popis varinaty	ÚMVŽST	Optická přípojka	Kácení	Úpravy plochy	Příjezd	Napájení	Poznámka k napájení	Změna výšky	Změna pozice	Provedení základu	Inženýrské sítě	Koordinace	Projednání s RSM	Projednání se SŽDC	Poznámka
D.2.2	Úsek Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina																	
Datum:	2.- 3.10.2017																	
201	BTS Koštov	A	TD + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Ne	Odstranění dlažby	DIO - zúžení komunikace	Nové odběrné místo ČEZ.	ČEZ Distribuce provede výměnu pojistkové skříně č.224 (nově dvě sady pojistek). Jedna sada - stávající RE-SZDC, druhá sada - nový RE-BTS. RE-BTS bude postaven nový pilíř vedle RE-SZDC a RO.	Ne	Ne	Atypický tvar, pažení, mikropiloty	Nutno v realizaci vytýčit trasu SEE, možné protažení základem	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	
202	BTS Řehlovice	B	TD + stožár	V souladu	POK do VB	Ne	Úpravy zpevněné plochy	Bez úprav	Nové odběrné místo ČEZ.	ČEZ Distribuce provede nový kabelový svod NN z rozvaděče RNN ze stávající TS UL_0728 do nové pojistkové skříně na hranici parcely č.1176/9. V blízkosti nové kabelové skříně bude osazen nový samostatný pilíř elektroměrového rozvaděče, ze kterého bude připojen TD BTS.	Ne	Ano	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Není	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	Sloupky okolo stožáru pro zabránění parkování
203	BTS Velvěty	A	TD + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Keře + ořez	Odstranění kamenů	DIO - zúžení komunikace	Nové odběrné místo ČEZ.	ČEZ Distribuce provede nový kabelový svod NN na podpěrném bodě č.26. Tento kabelový svod bude zakončen v nové kabelové skříně umístěné na hranici pozemku č.967. V blízkosti nové kabelové skříně bude osazen nový samostatný pilíř elektroměrového rozvaděče, ze kterého bude připojen TD BTS.	Ne	Ne	Atypický tvar, pažení, mikropiloty	Prozatím bez kolize	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	Vytýčit drážní pozemek
204	BTS Úpořiny	A	TD + stožár	V souladu	POK do VB	Keře	Ne	DIO - zúžení komunikace (světelná signalizace)	Z KS1 u trafostanice.	Kabelová skříň KS1 bude demontována a nahrazena novou.	Ne	Ne	Speciální založení, zvýšený základ, včetně základu TD a pochozí plošiny	Prozatím bez kolize	Není	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	
205	BTS Lbín	A	TD + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Ne	Ne	Bez úprav	Nové odběrné místo ČEZ.	Na stávajícím podpěrném bodě č. 55(91) provede ČEZ distribuce svod, který bude ukončen v nové kabelové skříně na hranici pozemku č.769/1. V blízkosti nové kabelové skříně bude osazen elektroměrový rozvaděč, který bude připojen z nové kabelové skříně. Z nového elektroměrového rozvaděče bude připojen TD BTS.	Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	Zjistit možný odprodej části pozemku obci
206	BTS Dolánky	A	VS + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Keře	Ne	DIO - zúžení komunikace	Nové odběrné místo ČEZ.	ČEZ Distribuce provede nový kabelový svod NN na podpěrném bodě č.2. Tento kabelový svod bude zakončen v nové kabelové skříně umístěné na hranici pozemku č.322/5. V blízkosti nové kabelové skříně bude osazen nový samostatný pilíř elektroměrového rozvaděče, ze kterého bude připojena technologická skříň BTS.	Ne	Ne	Atypický tvar, pažení, mikropiloty	Přeložka CETIN	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	Vytýčit drážní pozemek; zpevnění svahu gabiony + piloty
207	BTS Ohnič	A	TD + stožár	V souladu	POK do VB	Ne	Ne	Zpevnění příjezdu (30m)	Z KS-1 ve fasádě VB.	KS-1 bude přezbrojena.	Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Nutno v realizaci vytýčit trasu CETIN, možná stranová přeložka nebo protažení základem	Není	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	
208	BTS Světec	B	TD + stožár	V souladu	POK do VB	Ořez větví	Úpravy zpevněné plochy	DIO - zúžení komunikace	Z KS2 ve fasádě VB.	KS2 bude přezbrojena.	Ne	Ano	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Není	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	Sloupky okolo stožáru pro zabránění parkování