

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
1.1	Zadavatel přípravné dokumentace	3
1.2	Zhotovitel projektové dokumentace stavby	4
1.3	Základní údaje o stavbě.....	4
2	VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ	5
2.1	Související legislativa.....	6
2.2	Související předpisy SŽDC	6
2.3	Související technické normy a podmínky	7
2.4	Odchyky od platných norem	8
2.5	Odchyky od předchozího stupně projektové dokumentace	8
2.6	Rozsah dokumentace	8
2.7	Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami.....	8
2.8	Související provozní a stavební objekty	9
2.9	Majitel investice	9
3	SOUČASNÝ STAV	10
4	NAVRHOVANÝ STAV	11
4.1	Společné údaje pro základnové stanice	11
4.2	PS 101 BTS 731 Trmice-St.5	24
4.3	PS 102 BTS 732 Chabařovice.....	26
4.4	PS 103 BTS 733 Bohosudov	27
4.5	PS 104 BTS 734 Teplice	28
4.6	PS 105 BTS 735 Oldřichov u Duchcova.....	30
4.7	PS 106 BTS 736 Želénky	31
4.8	PS 107 BTS 737 Bílina	32
4.9	PS 108 BTS 738 Liběšice.....	33
4.10	PS 109 BTS 739 Želenice	35
4.11	PS 110 BTS 740 Obrnice	36
4.12	PS 111 BTS 741 Most	37
4.13	PS 112 BTS 742 Třebušice	38
4.14	PS 113 BTS 743 Kyjice	40
4.15	PS 114 BTS 744 Dolní Rybník	41
4.16	PS 115 BTS 745 Chomutov.....	42
4.17	PS 121 - Uvedení do provozu, úsek Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov.....	44
4.18	PS 131 - Přenosové zařízení, úsek Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov.....	44
5	OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVBU	51
5.1	Základní požadavky na sdělovací zařízení.....	51
5.2	Programové vybavení	51
6	OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ.....	53
6.1	Prostředí	53
6.2	Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí	53
6.3	Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí	53
7	ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY	54
7.1	Vhodnost staveniště z hlediska požární ochrany	55



8	HOSPODAŘENÍ S ODPADY	55
9	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	55
10	OSTATNÍ	57
10.1	Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO	57
10.2	Pokyny pro montáž a demontáž	57
10.3	Péče o životní prostředí	57
11	ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR	57

PŘÍLOHY TZ:**1) TABULKA ZÁKLADNÍCH KAPACIT****2) TABULKA LOKALIT BTS**

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov
ISPROFIN:	327 321 4901 / 500 372 0030
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
Kraj:	Ústecký
Vlastníci dotčených pozemků:	SŽDC, s.o., České dráhy, a.s., (ostatní viz geodetická část dokumentace)
Charakter stavby:	Novostavba
Druh stavby:	Stavba infrastruktury, dráha
Typ stavby:	Telekomunikační stavba železniční infrastruktury
Cíl stavby:	Výstavba sítě GSM-R pro potřeby zabezpečení železniční dopravy na tratích: <ul style="list-style-type: none">- 133 00 Droužkovice - Odb. Dubina- 140 00 Most - Chomutov- 141 00 Chomutov město - Chomutov seř. n.- 142 00 Březno u Chomutova - Chomutov- 143 00 Odb. Dolní Rybník Jirkov- 144 00 Třebušice - Most nové nádr.- 145 00 Most - Most nové nádr.- 146 00 Most nové nádr. - Louka u Litvínova- 147 00 Louka u Litvínova - Litvínov- 149 00 Louny - Most (v úseku Obrnice – Most)- 160 00 Ústí nad Labem hl. n. – Most (v úseku Ústí nad Labem západ – Most)- 161 00 Odb. České Zlatníky - Obrnice- 162 00 Oldřichov u Duch. - Louka u Litvínova- 165 00 Ústí nad Labem západ – Bílina- 166 00 Řetenice – Lovosice (v úseku Řetenice – Úpořiny)
Zhotovitel:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Odpovědný projektant stavby:	Ing. Oldřich Hora

1.1 Zadavatel přípravné dokumentace

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
------------------	--



Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupený:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

Stavební správa západ,

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

1.2 Zhotovitel projektové dokumentace stavby

Zpracovatel:

SUDOP PRAHA a.s., Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088

1.3 Základní údaje o stavbě

Účelem projektu je návrh na vybudování digitálního rádiového systému GSM-R v souboru tratí vyjmenovaných výše, včetně vybudování přenosového systému v potřebných lokalitách, doplnění úseků dálkové optické kabelizace a navazujících systémů telefonních zapojovačů a terminálů GSM-R.

Výstavba se týká jak uvedených celostátních tratí, které jsou zařazeny do kategorie hlavní tratě, tak odbočných tratí, a to s ohledem na budoucí vstup do oblasti ETCS. Stavba rozšiřuje stávající digitální rádiovou síť GSM-R provozovanou na I.NŽK v úseku st. hranice SRN – Děčín – Praha – Kolín – Č. Třebová – Brno – Břeclav – st. hranice Rakousko a SR, II.NŽK v úseku Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné, III.NŽK v úseku Praha – Beroun – Plzeň – Cheb – Vojtanov – st. hranice SRN, IV.NŽK v úseku Praha – Benešov – Votice a navazuje na stavby sítě GSM-R v úsecích Česká Třebová – Přerov, uzel Ostrava, Děčín – Všetaty – Kolín, Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno a Ústí nad Orlicí – Lichkov, České Budějovice – České Velenice – Horní Dvořiště a Plzeň – České Budějovice, jejichž realizace je již dokončena, resp. bude dokončena v roce 2018.

Stavba v celkovém součtu rozšiřuje síť pozemních základnových stanic a rozsah tratí pokrytých signálem sítě GSM-R o cca 158 km.

Dokumentace je zpracována ve stupni DÚR v souladu se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.



2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

Dokumentace byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem a dále dle doplňujících průzkumů a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování.

Podklady předané zadavatelem:

Při zpracování projektové dokumentace stavby zhotovitel (projektant) vycházel z následujících závazných podkladů:

Základní podklady:

- Zadávací dokumentace pro přípravnou dokumentaci včetně všech jejích příloh (zadavatel SŽDC, Stavební správa západ);
- Dostupné podklady současného stavu získané od stávajících jednotlivých správců.
- Posuzovací a schvalovací protokol přípravné dokumentace
- Technické specifikace sítě GSM-R EIRENE;
- Matematický výpočet
- Studie proveditelnosti GSM-R pro síť celostátních drah ČR, zpracované SUDOP PRAHA a.s. v roce 2006 a novelizované v roce 2008 a v roce 2011 – schválené 19.10. 2011;
- Rádioové plánování GSM-R

Geodetické podklady:

- Katastrální mapy a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí;
- Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000 a mapy JŽM.

Ostatní použité podklady:

- Směrnice GŘ SŽDC č.11 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních;
- Směrnice GŘ SŽDC č.20 – Závazný způsob členění nákladů stavby;
- Doklady o průběhu zpracování projektové dokumentace;
- Projednání s orgány státní správy a ostatními organizacemi;
- Zákony, předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace;
- ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace.

Zhotovitel (projektant) vycházel při zpracování dokumentace stavby z následujících podkladů:

- Smlouva o dílo;
- Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným ověřeným stavem u jejich správců;
- Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování přípravné dokumentace v technologické části, dopravní technologii, zabezpečovacím zařízení, sdělovacím zařízení; ve stavební části železničního svršku a spodku, nástupišť, pozemních stavebních objektů, energetických zařízení /EOV, silnoproudé rozvody a přípojky nn. / předpisy D1, D3, vyhl. 173, vyhl. 177, ČSN 73 6380, ČSN 34 2650, ON 34 2620 aj./;
- Technická dokumentace provozovaného zařízení, zjišťovaná u příslušného OŘ ST, SSZT, SBBH, SEE v rámci předávání podkladů od výkonných jednotek OŘ;



- Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření projektantů.
- Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních poradách.

Zhotovitel (projektant) dále použil:

- Dostupné stávající staré podklady polohopisných výkresů 1:1000 jednotlivých dopraven v dotčených traťových úsecích;

Zjištěné a předané podklady od jednotlivých správců inženýrských sítí rozdělené na správce sítí drážních (Oblastní ředitelství, správy železničních telekomunikací) a na správce nedrážních sítí (jednotlivé orgány a organizace státní správy a organizace spravující tyto sítě).

2.1 Související legislativa

- zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,
- zákon 266/1994 Sb., o dráhách,
- zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí,
- zákon 185/2001 Sb., o odpadech,
- zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
- zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně,
- nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,
- nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací,
- nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,
- vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
- vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
- vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,
- a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.

2.2 Související předpisy SŽDC

- Směrnice č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních,
- Směrnice č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému,
- Směrnice č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn



- Směrnice GR SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu;
- Směrnice č. 50/2008 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty,
- TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení,
- TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty
- TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového terminálu telefonního zapojovače
- TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na železničních přejezdech
- TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v systému GSM-R. Vydání II
- „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.27150/2017-SŽDC – O14
- 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-ZSE,
- Předpis SŽDC S3 Železniční svršek,
- Předpis SŽDC S4 Železniční spodek,
- Předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
- Předpis SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy,
- a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.

2.3 Související technické normy a podmínky

- ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení
- ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečných dotykovým proudem
- ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN
- ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
- ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení
- ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
- ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
- ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
- ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy
- ČSN EN 50159 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení
- TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy



- TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících
- TNŽ 34 2858 Železniční radiové sítě

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování.

2.4 Odchyłky od platných norem

Dokumentace byla zpracována v souladu legislativou platnou v době zpracování a v souladu platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími.

2.5 Odchyłky od předchozího stupně projektové dokumentace

Jedná se o stupeň DUR, předchozí stupeň nebyl zpracován.

2.6 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracována ve stupni DÚR v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnici SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.

2.7 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami

Na tratích dotčených stavbou buď právě probíhají, nebo jsou připravovány stavby modernizací a optimalizací, které by mohly ovlivnit výstavbu základnových stanic, výstavbu optického kabelu nebo výstavbu ostatních souběžných technologií. Stavbu GSM-R je nutné koordinovat s těmito stavbami:

- Rekonstrukce ŽST Řetenice
- Zvýšení Traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
- Rekonstrukce ŽST Bohosudov
- Rekonstrukce trati v úseku Chomutov – Kyjice
- Zajištění provozních parametrů trati Řetenice – Lovosice (Řetenice – Úpořiny)
- Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov
- Rekonstrukce železničního svršku v km 17,200 – 18,000 trati Ústí n. L. – Most
- DOK Březno u Chomutova - Žatec západ
- Úprava sdělovacího zařízení Chomutov - Podbořany
- Opravné práce OŘ

Předmětná stavba bude navazovat na již dokončené stavby:

- Pilotní projekt GSM-R v úseku Děčín, státní hranice – Ústí n/L – Praha – Kolín
- GSM-R, dokončení I.NŽK
- GSM-R v úseku Děčín – Všetaty – Kolín
- GSM-R v úseku Ostrava – st. hranice SR a Přerov – Č. Třebová,
- GSM-R Kolín-Havlíčkův Brod-Křižanov-Brno
- GSM-R uzel Praha (Beroun-Praha-Benešov)
- GSM-R Benešov – Votice



- GSM-R III. koridor Beroun-Plzeň-Cheb
- GSM-R Ústí nad Orlicí – Lichkov

se kterými je nutné koordinovat doplnění centrálních částí systému GSM-R (MSC a BSS). Dále je nutno počítat s výhledem realizace staveb ETCS a s budoucím připojením do CDP Praha pro řízení tohoto traťového úseku, resp. pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení. V souvislosti s přenosem dat a budoucím řízením celého úseku včetně dohledů, je nutno zabezpečit obchodní přenosovou cestu.

Předmětná stavba bude navazovat na již dokončené stavby výstavby sítě GSM-R a bude respektovat též probíhající stavby GSM-R v úseku České Budějovice – Plzeň a České Budějovice – České Velenice a Dolní Dvořiště. Výhledově je nutno počítat s realizací stavby ETCS a s budoucím připojením do CDP Praha pro řízení dotčeného traťového úseku, tj. dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení. V souvislosti s přenosem dat a budoucím řízením celého úseku včetně dohledů, je nutno zabezpečit obchodní přenosovou cestu.

Doplnění centrálních částí systému GSM-R (MSC a BSS) je nutné koordinovat s probíhajícími stavbami GSM-R v úsecích:

- České Budějovice – Plzeň;
- České Budějovice – České Velenice;
- České Budějovice – Dolní Dvořiště;
- Votice – České Budějovice

2.8 Související provozní a stavební objekty

S provozními soubory řešenými v rámci části D.2.1 souvisejí veškeré PS a SO řešené v rámci těchto částí:

- D.2.2 Úsek Ústí nad Labem – Úpořiny - Bílina
- D.2.3 Pokrytí odbočných tratí
- D.2.6 Centrální a uživatelské části sítě, zapojovače
- D.2.7 Kabelizace
- E.1 Inženýrské objekty
- E.2 Pozemní stavební objekty
- E.3 Trakční a energetická zařízení

2.9 Majitel investice

Nově vybudované kabelizace jsou zařazeny do majetku SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.



3 SOUČASNÝ STAV

V úseku Ústí n. L. – Teplice – Most – Chomutov je v současné době pokládán optický kabel DOK 72 vláken v rámci samostatné akce. Tento kabel bude využit pro propojení přenosového zařízení budovaného v rámci této stavby.

Základní rádiové spojení na tomto úseku trati je zajištěno systémem TRS. Jedná se o rádiový traťový analogový systém, který nesplňuje podmínky interoperability.

V ŽST Ústí n. Labem západ na stavědle 5 byla v předchozí stavbě vybudována BTS GSM-R. Jedná se o technologii BTS 8000 dodavatele Kapsch CarrierCom s.r.o., samotná BTS je umístěna ve sdělovací místnosti stavědla a anténní jednotka je umístěna na střeše stavědla na nízkém anténním stožáru. Signálem GSM-R BTS pokrývá prostor ŽST Ústí n. L. západ a umožňuje tak jedoucím vlakům směrem na I. TŽK správnou registraci do oblasti zrychlené volby volání GSM-R.

V některých lokalitách tohoto úseku byl již v předchozích stavbách vybudován přenosový systém SDH. V rámci této stavby nebude do přenosového systému SDH zasahováno a bude vybudována nová přenosová síť na bázi MPLS směrovačů.

V úseku Chabařovice (mimo) – Bílina jsou naplánovány stavby:

- Rekonstrukce ŽST Řetenice
- Zvýšení Traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
- Rekonstrukce železničního svršku v km 17,200 – 18,000 trati Ústí n. L. – Most
- Rekonstrukce ŽST Bohosudov

V rámci těchto staveb je naplánována komplexní úprava sdělovacího zařízení a silnoproudých rozvodů. Stavby jsou již v realizaci nebo ve fázi výběru zhotovitele. Je nutné důrazně koordinovat s těmito stavbami během realizace. Primárně se předpokládá vybavení stanic a zastávek sdělovacím zařízením ve výše uvedených stavbách. Vybavení v rámci stavby GSM-R je započítáno pouze jako provizorní.

Stejná situace je i v úseku Oldřichov u Duchcova – Litvínov, kde je naplánována stavba:

- Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov.



4 NAVRHOVANÝ STAV

4.1 Společné údaje pro základnové stanice

4.1.1 Výchozí stav a celkové řešení

Rozmístění základnových stanic BTS v předmětném úseku tratě je navrženo na základě výpočtů pokrytí železniční tratě signálem sítě GSM-R – rádiové plánování. Protokol z měření je přiložen ve vybraných soupravách dokumentace.

Výstavba základnových stanic BTS v celém uvedeném úseku stavby probíhá na pozemcích SŽDC, s.o., na pozemcích ČD, a.s. a na pozemcích jiných vlastníků, kde se nepodařilo nalézt vhodný drážní pozemek. Obecně se jedná o pozemky, na kterých jsou již umístěny drážní stavby (budovy, dráha, technologické objekty apod.) a výstavbou BTS nedojde ke změně užívání pozemku ani těchto staveb.

Navržené umístění základnových stanic BTS vycházelo z výpočtů pro rádiové plánování a simulovaného měření signálu. Umístění základnových stanic bylo v každé lokalitě podrobeno výběru za účasti výběrové komise, složené ze zástupců SŽDC, s.o. SSZ se sídlem v Praze, O14, SDC, TÚDC, OŘ Ústí n. Labem, ČD, a.s. - RSM; ČD-Telematiky a.s. a projektanta. Rádiové plánování a výběr míst byl prováděn s ohledem na možnost přednostního situování BTS na pozemcích a v objektech SŽDC, s.o. a na možnost využití stávající železniční telekomunikační infrastruktury a napájecích zdrojů. Zápisy z místních šetření z jednotlivých lokalit jsou součástí dokumentace pod částí H. Doklady.

Přesné situování BTS bylo dále upřesněno a projednáno na základě informací o vlastnických vztazích k pozemkům, informací o plánovaném dělení pozemků mezi SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a na základě informací o jiných plánovaných stavbách v dané lokalitě, průběhu inženýrských sítí a s ohledem na ostatní technické možnosti výstavby (přístup, příjezdové komunikace apod.). Celkový počet navržených a prověřovaných lokalit pro umístění BTS byl vyšší, než počet finálně vybraných stanovišť, a to z důvodu výběru nejvhodnější varianty.

Návrh rozmístění BTS v celém úseku je řešen tak, že dojde k úplnému pokrytí tratí ve stávající GPK v úrovni dle standardu EIRENE pro nasazení zabezpečovací aplikace ETCS v úrovni L2.

Základnové stanice (BTS) v předmětném úseku trati budou zajišťovat pokrytí železniční tratě a přilehlých železničních prostor a objektů signálem GSM-R v pásmu 876-880MHz (uplink) a 921-925MHz (downlink). Výstavba nových BTS a pokrytí železničních tratí, které řeší tato DÚR, navazuje na síť GSM-R CZ a rozšiřuje ji o dalších cca 158 km (v rámci celé stavby).

Výstavba základnových stanic BTS zahrnuje standardně tyto hlavní části a technologie:

- řídicí část BTS, která může být umístěna v technologickém domečku (TD) nebo venkovní skříni (VS)
- vysílací část BTS, která může být variantně umístěna v TD nebo na stožáru BTS
- anténní systém
- napájecí koaxiální kabely pro antény
- stožár železobetonový s kruhovým průřezem (výšky 20-40m), ocelový příhradový nebo trubkový (výšky 10-30m) nebo konstrukce pro umístění antén na stávajících budovách nebo konstrukcích.
- kabelové rošty a lávky pro přístup koaxiálních kabelů k anténním systémům



- objekt pro umístění technologie - alternativně technologický domek (TD), stávající technologické prostory nebo nosná konstrukce (betonová patka rošt apod.) pro upevnění přístrojové skříň venkovní BTS, která se doplňuje ochrannou kovovou klecí. TD může mít jednu místnost (TD typ 1), která slouží výhradně pro technologii BTS, nebo dvě místnosti (TD typ 2), kde jedna místnost slouží pro technologii BTS a druhá je určena pro umístění jiného zařízení. V dotčeném úseku je ve všech lokalitách navržen technologický domek TD typ 1 se sedlovou střechou.
- Venkovní skříň bude opatřena ve všech instalovaných lokalitách ochranou klecí, jejíž plechová střecha bude vyrobena s přesahem min. 0,5m před čelní stranu ochranné klece, pro ochranu technologie a pracovníka servisní organizace v době nepříznivého počasí. Konstrukce ochranné klece bude oproti stávajícímu standardu upravena, aby přesah střechy byl dostatečně vystužen.
- napojení na telekomunikační kabely a přenosové systémy
- napojení na zdroj elektrické energie 230/400V. V dotčeném úseku je napájení navrženo z železničních nn zdrojů nebo zdroje veřejného rozvodu v místě BTS.
- zdroj 48Vss se záložním napájením
- uzemnění
- jiné trvalé nebo dočasné úpravy jiných zařízení např. přeložky sítí, doplnění klimatizace do stávajících vnitřních prostor, stavební a jiné úpravy stávajících vnitřních prostor nebo objektů.

Případné odchylky od standardního řešení a vybavení jsou popsány v rámci jednotlivých PS/SO. Pro výstavbu BTS v předmětném úseku stavby se předpokládají dopravní i technologické výluky na silnoproudých a telekomunikačních sítích při přepojování nebo zapojování nového zařízení.

Nové BTS se připojí na stávající centrální systémové části sítě GSM-R, které se doplní na potřebnou kapacitu. BTS budou připojeny na stávající spojovací systém NSS přes stávající základnovou řídicí jednotku BSC v objektu Pernerova v Praze. Doplnění centrálního spojovacího systému NSS, základnové řídicí jednotky BSC, dohledového systému a redundantní MSC je řešeno v rámci samostatného provozního souboru v části D.2.6.

4.1.2 Technologická část BTS

a.) BTS

Blokové schéma zapojení BTS je uvedeno ve výkresové části. Konkrétní typ technologie bude zvolen na základě výběrového řízení, tato technologie musí být kompatibilní se stávajícím centrálním systémovým vybavením a s dohledovým systémem pro síť GSM-R.

Orientační základní technické údaje pro BTS jsou:

b.) BTS základní údaje

Napájení	48Vss
Spotřeba v konfiguraci	do 1 000W (1 sektor) do 1 400W (2 sektory)
Hodnota uzemnění	do 10 Ohm
Pracovní teplota prostředí	min. -5°C až 45°C



Relativní vlhkost	min. 20% – 80%
Tlak	min. 70 – 106kPa

Ostatní související zařízení (napájecí zdroj, baterie, přenosové zařízení, modemy apod.) bude umístěno také ve skříni 19“.

Vybavení přístrojových skříní pro venkovní BTS musí ve vybraných bodech splňovat požadavek na další rozšíření do kapacity 2 sektory. Přístrojové skříně u venkovních BTS musí splňovat i další požadavky:

- vybavení zařízením pro vyhřívání vnitřního prostoru při nižších teplotách a ventilací při vysokých teplotách pro cirkulaci vzduchu.
- vybavení rezervními pozicemi pro umístění dalšího zařízení: přenosového systému nebo optického modemu (19“/1U), ODF (19“/1U) a ukončení vyhledávacího vodiče pro POK; celková rezerva pro doplňkovou uživatelskou výbavu musí být min. 19“/8U.
- prostor pro napájecí zdroj 48V se záložní baterii na 6 hodin, případně možnost pro výstavbu a připojení další skříně pro umístění záložní baterie
- podstavec pro přívod kabelů

Všechny BTS musí umožňovat dálkový dohled z řídicího centra a musí zajistit potřebná hlášení a diagnostiku. Požadavky na dálkový dohled jsou uvedeny v části D.2.6.

c.) Antény

Požadované parametry antén byly stanoveny na základě výpočtů a měření provedených v rámci rádiového plánování sítě. Pro účely výpočtu, měření a dále při hygienických výpočtech byly použity antény Kathrein, které jsou v současné době instalovány i v provozované části sítě GSM-R. Pro další výstavbu sítě je pouze nutné minimálně dodržet stanovené parametry AJ, případně použít zařízení s parametry lepšími. Konkrétní výrobce zařízení bude zvolen na základě výběrového řízení dodavatele stavby.

Parametry antén použitých při výpočtech a měřeních:

Kathrein 800 10456v02

Frekvence	880 – 960MHz
Polarizace	+45°, -45°
Zisk antény	Gi = 2x20,5dBi (880-960MHz)
3dB šířka horizontální	30° (880-960MHz)
3dB šířka vertikální	8,5° (880-960MHz)
Impedance	50 Ohm
Konektory	2x 7-16F, vstup na zadní části
Rozměry antény	2500x600mm, hl.150mm
Váha antény	22kg

Kathrein 800 10634V01

Frekvence	880 – 960MHz
Polarizace	+45°, -45°



Zisk antény	$G_i = 16,6\text{dBi}$ (880-960MHz)
3dB šířka horizontální	65° (880-960MHz)
3dB šířka vertikální	$9,7^\circ$ (880-960MHz)
Impedance	50 Ohm
Konektory	2x 7-16F, vstup ze zadní části
Rozměry antény	1934x259mm, hl.99mm
Váha antény	11kg

Kathrein 800 10305v02

Frekvence	880 – 960MHz
Polarizace	$+45^\circ$, -45°
Zisk antény	$G_i = 17,2\text{dBi}$
3dB šířka horizontální	65°
3dB šířka vertikální	$8,5^\circ$
Impedance	50 Ohm
Konektory	2x 7-16F, vstup ze zadní části
Rozměry antény	656mmx560mm, hl.116mm
Váha antény	11,5kg

Kathrein 742222v01

Frekvence	880 – 960MHz
Polarizace	$+45^\circ$, -45°
Zisk antény	$G_i = 2 \times 11,8\text{dBi}$
3dB šířka horizontální	65°
3dB šířka vertikální	30°
Impedance	50 Ohm
Konektory	2x 7-16F, vstup spodem
Rozměry antény	756mmx282mmx172mm
Váha antény	7,5kg

d.) Anténní svody

Pro napájení anténního systému budou použity anténní svody s pěnovým dielektrikem

- při délce svodu do max. 50m – typ 7/8"
- při délce svodu nad 50m (do cca 70m) – typ 1-1/4"

Uváděné typy anténních svodů jsou pouze orientační, alternativně je možné zvolit jiný typ koaxiálního kabelu shodných nebo lepších parametrů.

Celkový útlum anténních svodů včetně doplňkové výstroje tj. konektorů, splitterů a jumperů musí být menší než 3dB. Pro každý sektor budou použity 2ks anténních svodů - přijímací a vysílací směr. Pro připojení více antén do jednoho sektoru se použijí rozbočovače - splitter. Pro připojení antén budou konce svodů opatřeny jumper. Při přechodech anténních svodů z vnějšího do vnitřního prostředí (zóna



0 a 1) a v místech přechodů mezi požárními úseky v budovách budou použity protipožární průchodky. Prostupy z vnějšího do vnitřního prostředí musí být vodotěsné.

Požadované parametry anténních svodů:

Kabel 7/8"

Dielektrikum	pěnové plné
Vnější vodič	měď, prstencové zvlnění (corrugated copper)
Vnitřní vodič	měď, trubka
Poloměr ohybu jednorázový	min. 120mm
Poloměr ohybu opakovaný	min. 250mm
Tahová pevnost	1440N
Ohybový moment	13,0Nm
Impedance	50±1 Ohm
SS odpor vnitřního vodiče	1,17 Ohm/km
SS odpor vnějšího vodiče	1,05 Ohm/km
Útlum při 824MHz	3,53 dB/100m
Útlum při 894MHz	3,69 dB/100m
Útlum při 900MHz	3,71 dB/100m
Útlum při 925MHz	3,76 dB/100m

Kabel 1-1/4"

Dielektrikum	pěnové plné
Vnější vodič	měď, prstencové zvlnění (corrugated copper)
Vnitřní vodič	měď, trubka
Poloměr ohybu jednorázový	min. 200mm
Poloměr ohybu opakovaný	min. 380mm
Tahová pevnost	2490N
Ohybový moment	43,0Nm
Impedance	50±1 Ohm
SS odpor vnitřního vodiče	0,72 Ohm/km
SS odpor vnějšího vodiče	0,58 Ohm/km
Útlum při 824MHz	2,63 dB/100m
Útlum při 894MHz	2,76 dB/100m
Útlum při 900MHz	2,77 dB/100m
Útlum při 925MHz	2,81 dB/100m

Doplňková výstroj anténních svodů:

Konektory	7-16
Splittery	dvoucestné nebo třícestné
Jumpery	1-2-3m



4.1.3 Stožár, konstrukce pro antény, základy

Anténní systémy se na základě rádiového plánování budou umisťovat alternativně

- na nový železobetonový stožár kruhového průřezu výšky 20 - 40m
- na nový ocelový (příhradový) stožár výšky 15-30m

4.1.3.1 Výstavba nového stožáru, základy

Pro upevnění antén bude standardně vybudován nový stožár o výšce nutné pro danou lokalitu, kruhového průřezu, železobetonové konstrukce. Alternativně lze použít i jiný stožár obdobných vlastností (výška, tuhost, nosnost, atd.). V místech, kde je požadována nižší výška, lze pro umístění antén použít lehčí montovaný příhradový do 30m nebo ocelový trubkový stožár o výšce do 15m, který musí splnit podmínku výstavby bez použití těžké techniky. Stožár musí splnit požadavek tuhosti konstrukce na max. výchylku 1° z osy. Nosnost stožáru pro antény v maximální výšce je uvažována do návětrné plochy 4m^2 .

Součástí stožáru je i výstroj tj. upevňovací a ochranné prvky jako stoupací žebřík, jímací zařízení, stupačky a vnější kabelové lávky. Výstroj stožáru musí být chráněna proti cizím zásahům zábranou vstupu žebřík a vybavením ochrannými ocelovými trubkami anténních svodů do výše min. 3m nad hranu základové patky. Všechny vnější kovové části stožáru a jeho výstroje musí být opatřeny protikorozní ochranou. V případě požadavku ze strany oprávněných organizací a úřadů musí stožár umožnit barevný nátěr.

V základové patce stožáru musí být založeny chráničky o průměru 90/75mm pro uložení anténních svodů. Počet chrániček musí být $n+2$, kde n je počet svodů realizovaných v předmětné stavbě. Chráničky obsazené anténními svody musí být zavedeny do objektů s technologií BTS. Chráničky mezi základovou patkou stožáru a technologickým objektem musí být chráněny proti mechanickému poškození (plastové krycí desky, obsyp štěrkopískem). Vstupy chrániček do objektů musí být vodotěsné, výstupní otvor chráničky musí být na straně objektu opatřen vodotěsnou průchodkou nebo ucpávkou.

Před zahájením zemních prací bude dodavatelem stožáru proveden geologický průzkum v místě stavby základové patky. Na základě výsledků tohoto průzkumu bude proveden statický výpočet stožáru pro návrh základové patky. Velikost a tvar základových patek jsou závislé na výšce stožáru a na únosnosti zeminy v základové spáře.

Základy budou realizovány do otevřeného výkopu, třída těžitelnosti bude stanovena až po provedení geologického průzkumu. Proveďte se izolace základové patky proti vlivům koroze armování ve smyslu předpisu SR5/7. Součástí výkopových prací bude v některých případech i odstranění zpevněného povrchu.

a.) Stožár výšky 10-20m

Betonový základ pro stožár výšky 10-20m vychází v rozměrech cca 1-2,5m x 1-2,5m, hloubka do 2,2m. Beton C25/30 XF3. Vyztužení ocelovými vložkami typu (V), krytí 100mm. Izolace základů bude provedena asfaltovými nátěry (1x penetrační a 2x asfaltový). Pro zeminu v základové spáře o únosnosti alespoň 250kPa bude základ proveden bez štěrkopískového polštáře. Pro zeminy o únosnosti v rozmezí 150kPa až 250kPa bude pod patkou štěrkopískový polštář tloušťky 1,5m. Tím dojde k rozšíření základové spáry o 1,0m na každou stranu od hrany základu.

Objem betonu patky je cca $13,7\text{m}^3$.

Do základů stožáru se při betonáži zabetonují rovněž prvky pro uzemnění.



b.) Stožár výšky 25m

Betonový základ pro stožár výšky 25m vychází v rozměrech cca 2,7m x 2,7m, hloubka 2,9m. Beton C25/30 XF3. Vyztužení ocelovými vložkami typu (V), krytí 100mm. Izolace základů bude provedena asfaltovými nátěry (1x penetrační a 2x asfaltový). Pro zeminu v základové spáře o únosnosti alespoň 250kPa bude základ proveden bez štěrkopískového polštáře. Pro zeminy o únosnosti v rozmezí 150kPa až 250kPa bude pod patkou štěrkopískový polštář tloušťky 1,5m. Tím dojde k rozšíření základové spáry o 1,0m na každou stranu od hrany základu.

Objem betonu patky je cca 18,2m³.

Do základů stožáru se při betonáži zabetonují rovněž prvky pro uzemnění.

c.) Stožár výšky 30 - 35 m

Betonový základ pro stožár výšky 30–35m vychází v rozměrech cca 3,0m x 3,0m, hloubka 2,9m. Beton C25/30 XF3. Vyztužení ocelovými vložkami typu (V), krytí 100mm. Izolace základů bude provedena asfaltovými nátěry (1x penetrační a 2x asfaltový). Pro zeminu v základové spáře o únosnosti alespoň 250kPa bude základ proveden bez štěrkopískového polštáře. Pro zeminy o únosnosti v rozmezí 150kPa až 250kPa bude pod patkou štěrkopískový polštář tloušťky 1,5m. Tím dojde k rozšíření základové spáry o 1,0m na každou stranu od hrany základu.

Objem betonu patky je cca 25,2m³.

Do základů stožáru se při betonáži zabetonují rovněž prvky pro uzemnění.

d.) Stožár výšky 35 - 40 m

Betonový základ pro stožár výšky 30–35m vychází v rozměrech cca 4,0m x 4,0m, hloubka 2,9m. Beton C25/30 XF3. Vyztužení ocelovými vložkami typu (V), krytí 100mm. Izolace základů bude provedena asfaltovými nátěry (1x penetrační a 2x asfaltový). Pro zeminu v základové spáře o únosnosti alespoň 250kPa bude základ proveden bez štěrkopískového polštáře. Pro zeminy o únosnosti v rozmezí 150kPa až 250kPa bude pod patkou štěrkopískový polštář tloušťky 1,5m. Tím dojde k rozšíření základové spáry o 1,0m na každou stranu od hrany základu.

Objem betonu patky je cca 44,8m³.

Do základů stožáru se při betonáži zabetonují rovněž prvky pro uzemnění.

e.) Základy pro venkovní BTS

V případě použití venkovního typu BTS bude pro umístění přístrojové skříně připraven betonový základ. Podle rozměru venkovní BTS v předchozí kapitole bude přístrojová skříň založena na monolitickém základu z prostého betonu o rozměrech 1550x1350x1000mm. V případě jiných rozměrů venkovní BTS se upraví i rozměry základu. Tyto základy se rovněž upraví v případě, že spolu s přístrojovou skříní venkovní BTS bude použita další skříň pro doplňkové zařízení BTS.

Do základů skříně pro BTS budou zabetonovány 4 chráničky $\varnothing 90/75$ mm položené mezi stožárem a podstavcem přístrojové skříně a min. 4x $\varnothing 90/75$ mm mezi podstavcem přístrojové skříně a vnější stranou patky pro přívod sdělovacích a napájecích kabelů. Základy venkovní BTS a případné další skříně musí rozměrově umožnit doplnění ochranné ocelové klece a její ukotvení do základů.

4.1.4 Technologické prostory a jejich zabezpečení

Umístění technologie BTS je řešeno variantně:



a.) Umístění v novém samostatném betonovém technologickém domku

Umístění BTS v novém technologickém domku (TD) je preferovaný postup a je použito ve většině případů předmětné stavby. Tento způsob umístění technologie zajišťuje nejvhodnější způsob ochrany zařízení a optimální připojení technologie na anténní systémy s minimalizací délek anténních svodů.

TD pro umístění technologie BTS bude mít jednu nebo dvě místnosti. V lokalitách, kde je nutné umístit zařízení jiné, odděleně od technologie BTS, bude použit TD se dvěma místnostmi. TD s jednou místností bude dále označován jako TD1, TD se dvěma místnostmi bude označován jako TD2.

Konkrétní typ TD (výrobce) bude zvolen dodavatelem stavby na základě výběrového řízení, a musí splňovat minimálně následující požadavky:

Stavební požadavky na TD1

- domek bude řešený jako prostorová buňka vyrobená z vodotěsného betonu. Tato buňka bude bezespárá, tzn. vodotěsná i olejotěsná
- buňka bude navržena v izolovaném provedení s izolací lamelovou z minerálních vláken v tl. 60mm. Ve spodní části bude buňka chráněna nátěrem proti zemní vlhkosti
- $D \times Š \times V = 3,10 \times 2,5 \times 2,74$ m - vnější rozměr (+15% -5%), údaj pro TD s plochou střechou
- $D \times Š \times V = 2,78 \times 2,18 \times 2,16$ m - vnitřní rozměr (+15% -5%)
- Tloušťka stěn včetně tep. izolace 0,16 m
- prostupy (6ks Ø 110mm) jsou navrženy ve dně a po protažení chrániček budou zatmeleny vodotěsnými ucpávkami
- vnější výklenek alternativně zepředu u vstupních dveří nebo z boku v přední části domku pro zapuštění vnějšího elektroměrného rozvaděče nn, vč. prostupů do vnitřního rozvaděče nn
- dveře opatřeny bezpečnostní mříží proti vniknutí
- všechny domky vybaveny systémem jednotného klíče
- hasicí přístroj, základní vybavení pro úklid
- TD musí umožňovat variantu se sedlovou střechou

Požadavky na základní technické vybavení TD1

- zařízení EZS proti vniknutí nepovolaných osob – zabezpečení dveřním kontaktem, prostorovým čidlem, kouřovým čidlem, vnější sirénou; zařízení musí zabezpečit přenos informací do dohledového centra GSM-R
- klimatizační zařízení s temperováním, případně samostatný zdroj vytápění
- havarijní ventilace pro případ poruchy klimatizace
- základní elektroinstalace – zásuvky, osvětlení
- vnější nn rozvaděč s výbavou – hlavní jistič 3x16A, přepětová ochrana, elektroměr, pojistkový odpínač, přívodka 3f pro připojení dieselagregátu, přepínač síť/diesel, rozvaděč musí zabezpečit oddělení elektroměrné části s hl. jističem od ostatních prvků



- vnější nn rozvaděč vybavený systémem jednotného klíče (bezpečnostní zámek nebo alespoň dělený „D“ profil, ne čtverhran)
- vnitřní nn rozvaděč s výbavou – vypínač 3x16A, jistič 1x10A pro zásuvkový rozvod, 1x6A pro osvětlení, 1x10A pro klimatizaci, jistič 3x10A pro usměrňovač 48V, 1x10A pro zásuvkový panel ve skříni 19“, 1x6A pro EZS, 2x rezerva 6A, 1x rezerva 10A

Způsob založení TD a jiné požadavky

Buňka bude samonosná s umístěním na dvou betonových základových pasech. Případná změna způsobu založení bude řešena v rámci realizační dokumentace.

Domek musí umožnit zapracování úprav dle dodatečných požadavků správních orgánů během územního a stavebního řízení (požadavky na nátěry, sedlovou střechu apod.).

b.) Umístění technologie ve venkovní přístrojové skříni

Tento způsob umístění technologie je používán v případech, kdy nelze umístit technologický domek. V záplavovém území (nebo v jiných odůvodněných případech) lze umístit skříň na vyšším podstavci. Přístrojová skříň ve volně přístupném terénu bude doplněna mechanickou ochranou proti poškození, tvořenou ochrannou ocelovou klecí s protikorozní úpravou povrchu.

c.) Umístění ve stávajících prostorách sdělovacích místností

Umístění technologie ve stávajících sdělovacích místnostech je použito v případě jejich optimální vzdálenosti od anténních stožárů, tj. kdy koaxiální svod nepřesáhne délku 40m, propojení bude jednoduše technicky realizovatelné a v místnostech bude dostatek prostoru. Ve stávající místnosti se v souvislosti s umístěním BTS provedou následující úpravy:

- potřebné úpravy stojanových řad a konstrukcí pro uvolnění prostoru
- případné doplnění klimatizace
- případné doplnění zařízení EZS
- nutné úpravy elektroinstalace

4.1.5 Napojení na telekomunikační síť

V řešeném úseku je v současné době pokládán diagnostický optický kabel SŽDC 72 vláken SM, který je realizován v samostatné akci SSZ. V rámci této stavby bude vybudován přenosový systém MPLS. V rámci jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů dojde k vybudování nové přenosové sítě. DOK bude upraven a doplněn optickými spojkami případně bude provedeno vybudování výpichů z DOK v místech BTS mimo železniční stanice.

Připojení jednotlivých BTS na optický kabel bude provedeno jedním z následujících způsobů:

- Pokládkou přípojného optického kabelu (POK) o kapacitě 12 vláken mezi objektem BTS a stávající sdělovací místností v železniční stanici;
- Výpichem z DOK/ZOK, bude proveden oboustranný výpich 6 vláken. Výpichy a POK/ZOK budou realizovány 12 vláknovým kabelem.

Při pokládce nových DOK/POK musí být zajištěna možnost vyhledání elektromagnetickou cestou (pokládka metalického vedení/souběh se stávajícím sdělovacím vedením/umístění balí markerů). Připojování BTS ke stávající optické síti bude řešeno v dalším stupni PD s ohledem na umístění stávajících optických spojek, se záměrem nedegradovat parametry páteřní optické trasy.



SŽDC TÚDC požaduje dodržení koncepce pro jednotné obsazování vláken pro GSM-R. V rámci stavby je nutno počítat s optimalizací provozu na stávajících DOK (uvolnění vláken určených pro GSM-R, převedením na jiná vlákna určená správcem. Ukončení nevyvedených vláken v optických rozvaděčích ve sdělovacích místnostech). V rámci této stavby je nutné počítat s optimalizací provozu na stávajících DOK (tzn. uvolnění vláken určených pro GSM-R, převedením na jiná vlákna určená správcem). Ukončení nevyvedených vláken v optických rozvaděčích. Bude upřesněno v dalším stupni PD.

Zajištění přenosového traktu E1 pro BTS je zajištěno přenosovým systémem MPLS. V rámci samostatného PS bude v nových technologických domcích BTS instalován nový přenosový uzel MPLS, zajišťující potřebné toky E1 pro připojení technologie.

4.1.5.1 Obecné zásady pro kabelové připojení BTS

Připojení v železničních stanicích

V rámci samostatných PS stavby se v dotčených železničních stanicích daného úseku vybuduje přenosový systém MPLS. Tyto přenosové uzly budou umístěny ve stejné sdělovací místnosti jako vyvedený DOK/ZOK. V případě, že technologie BTS je umístěna ve stejné sdělovací místnosti, není potřeba dělat žádná další opatření a BTS se zapojí přímo na přenosový systém.

V případě, že BTS je umístěna v samostatném TD, tak mezi sdělovací místností a BTS se položí přípojný optický kabel (POK) o kapacitě 12 vláken. Připojení BTS a ostatních datových relací z TD na přenosový systém ve sdělovací místnosti bude řešeno prostřednictvím optických modemů, které zajistí tyto přenosy:

- systémové zapojení BTS na přenosový trakt E1
- přenos dat pro dohled nad BTS do dohledového centra GSM-R
- přenos dat pro zabezpečení objektu TD

Optické modemy jsou součástí příslušného provozního souboru BTS.

Připojení v mezistaničních úsecích a na zastávkách

V případě umístění technologie BTS v novém technologickém objektu (domek, skříň) v zastávkách, na širé trati nebo při velkých vzdálenostech BTS od stávajících sdělovacích místností v ŽST, bude napojení na OK řešeno výpichem z DOK/ZOK. Bude proveden oboustranný výpich 6 vláken. Přípojný kabel bude mít standardně 12 vláken. V těchto případech bude nové přenosové zařízení umístěno v místě technologie BTS. Výpich je součástí provozního souboru BTS.

ODF v mezistaničních úsecích bude v BTS vybaven vždy pro kapacitu vyvedení min. 24 vláken.

Ostatní požadavky

Všechny přenosové systémy s výjimkou modemů v daném úseku jsou řešeny v rámci samostatného PS.

Pro napojení BTS v mezistaničním úseku resp. pro připojení přenosového systému pro BTS budou v kabelových trasách rezervována vlákna 25-36 z DOK.

Místo výpichu z kabelu bude chráněno kabelovou komorou.

V případě, že se bude pro POK realizovat samostatná zemní trasa, budou do této trasy položeny dvě trubky HDPE (z toho jedna jako rezervní) a přiloží se metalický vyhledávací vodič nebo kabel. Případné odchylky od standardního řešení jsou popsány v příslušných PS.



4.1.6 Napájení 48V

Napájení technologie BTS bude řešeno samostatným zálohovaným stejnosměrným zdrojem s napětím 48Vss s uzemněným + pólem (soustava PELV). Napájecí zdroj včetně záložní baterie pro vnitřní BTS bude umístěn samostatně a bude vybavován nezávisle na vlastní technologii BTS. Napájecí zdroj pro vnější BTS bude součástí technologie BTS včetně vybavení záložní baterií.

Základní dimenze záložní baterie

Záložní zdroj bude tvořen plynotěsnou baterií 48V. Doba zálohování bude dimenzována:

- v místech, kde je primární zdroj z nezálohované sítě NN, se budou záložní baterie dimenzovat na 6 hodin.
- v místech, kde je primární zdroj ze zálohované sítě NN, se budou záložní baterie dimenzovat na 3 hodiny
- u každé BTS, umístěné mimo stávající sdělovací místnost, bude v rámci přípojky NN připravena vývodka pro připojení dieselagregátu

Napájecí zdroj bude dimenzován pro napájení BTS a pro všechna související nově instalovaná zařízení, která budou umístěna ve stejné místnosti s BTS. V případě umístění některých zařízení v jiných místech než s BTS (např. přenosové zařízení ve sdělovací místnosti ŽST nebo optické modemy), budou využívány stávající zdroje 48V, které se doplní dalším vývodem nebo se v rámci této stavby vybuduje nový zdroj 48V.

Základní dimenze napájecích zdrojů

Údaje o spotřebě jsou uváděny pouze jako orientační, přesnou spotřebu je nutné řešit na základě konkrétního zařízení:

- | | |
|------------------------|---|
| ▪ spotřeba vlastní BTS | cca 1 000W/sektor (bez temperování venkovní skříně) |
| ▪ přenosový systém | cca 400W |
| ▪ optický modem | cca 10W |
| ▪ dobíjení baterie | proudové zatížení 10% z kapacity baterie |
| ▪ rezerva | 10-20% |

4.1.7 Přípojka NN

Výstavba přípojky NN řeší napájení technologického zařízení GSM-R, související technologie a souvisejícího vybavení BTS (přenosové zařízení, klimatizace apod.), které může být umístěno v samostatném TD BTS, ve stávající technologické místnosti sdělovacího zařízení případně ve vnější přístrojové skříně. Napájení BTS bude zpravidla provedeno přípojným kabelem nn uloženým v zemní rýze ze stávajícího nejbližší dostupného kabelového rozvodu nn v železniční stanici nebo zastávce. V případě umístění zařízení GSM-R v mezistaničním úseku, kde není k dispozici vhodný železniční rozvod nn, je přípojka nn řešena z rozvaděče blízkých objektů.

Přípojka NN bude na straně BTS (umístěné v TD) zakončena v elektroměrovém rozvaděči, který bude zabudován do fasády TD. V případě přípojky pro venkovní technologii BTS bude přípojka zakončena v pilířovém elektroměrovém rozvaděči v blízkosti přístrojové skříně. Pilířek bude kromě vývodu pro technologické zařízení dále obsahovat elektroměr pro podružné měření spotřeby a přívodu pro dieselagregát. Elektroměr může být v některých případech umístěn mimo BTS ve stávajícím přípojném nn rozvaděči. Individuální řešení je uvedeno u konkrétních PS/SO.



Nové technologické zařízení BTS, umístěné ve stávající sdělovací místnosti, bude napájeno z nového samostatného rozvaděče nn s tím, že měření spotřeby el. energie nového zařízení musí být přístupné pro potřeby odečtu spotřeby.

Součástí přípojky NN bude standardně:

- úprava přípojného místa spočívající v úpravě rozvaděče NN
- kabelová přípojka NN od přípojného místa k technologickému zařízení GSM-R
- elektroměrový rozvaděč u technologického zařízení obsahující měření spotřeby el. energie, přepětovou ochranu a přívodku pro diesel, elektroměr může být alternativně umístěn u přípojného rozvaděče
- uzemnění koncového bodu přípojky NN
- napájení nové technologie GSM-R ve stávající sdělovací místnosti a měření spotřeby el. energie tohoto zařízení

Technické údaje:

Napěťová soustava

- 3 PEN AC 50Hz 3x400/230V TNC

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- automatickým odpojením od zdroje, proudovým chráničem

Základní ochrana před nebezpečným dotykem živých částí tj. ochrana před přímým dotykem je řešena u napěťových soustav nn izolací a krytím dle „Přílohy A ČSN 33-2000-4-41 ed. 2. Veškeré živé části el. obvodů jsou umístěné v rozvaděči, který má krytí IP 30, po otevření dveří IP00. Dveře rozvaděčů budou vybaveny zámkem na klíč, tj. živé části jsou přístupné pouze osobám s elektrotechnickou kvalifikací alespoň ve stupni znalý.

Přednostně platné normy

Pro návrh kabelových rozvodů nn a osvětlení platí přednostně tyto normy:

- ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování
- ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení
- ČSN EN 50124-2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím
- ČSN EN 50160 ed.3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí
- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče



- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Obecné zásady pro měření spotřeby el. energie zařízení GSM-R

- spotřeba el. energie TD BTS bude měřena ve venkovním rozvaděči nn, který bude osazen ve fasádě TD nebo ve stávajícím přípojném rozvaděči a bude volně přístupný pro pracovníky provádějící odečet. Z venkovního rozvaděče NN bude napojen vnitřní elektroinstalační rozvaděč.
- spotřeba el. energie venkovní technologické přístrojové skříně BTS bude měřena v plastovém pilířovém rozvaděči NN, který bude situován na přístupném místě v blízkosti technologické skříně.
- spotřeba BTS při napájení z místní sítě veřejného distributora bude měřena v plastovém pilířovém rozvaděči nn, který bude situován v místě napojení na rozvodnou síť distributora nebo do místa stávajícího rozšířeného odběrného místa (rozvaděče) určeného k napájení stávajícího odběru SŽDC na přístupném místě.
- pro napájení nového technologického zařízení (BTS, přenosové zařízení, klimatizace) umístěného do stávající sdělovací místnosti bude zřízen samostatný rozvaděč nn s tím, že měření spotřeby el. energie nového zařízení musí být přístupné pro pracovníky provádějící odečet.

V případě, kdy se provádí instalace pouze přenosového zařízení s menším příkonem (uzly MPLS, případně modemy) do stávajících sdělovacích místností se zařízením SŽDC, nebude se zřizovat samostatně měřená přípojka nn. Pro napojení se budou využívat volné rezervy ve stávajících rozvaděčích nn, ze kterých jsou napájeny ostatní stávající zařízení SŽDC.

Ostatní údaje ke konkrétním přípojkám nn jsou uvedeny u příslušných PS.

4.1.8 Uzemnění

Výstavba BTS řeší i systém uzemnění, který zajistí správnou funkci instalovaného zařízení a vytvoří ochranu proti atmosférickému přepětí. V rámci zpracování dalšího stupně dokumentace, se v místě výstavby provede měření zemního odporu a rozsah zemnicích prvků se podle výsledků měření upraví na požadovanou hodnotu.

Veškeré zařízení BTS musí být situováno mimo prostor ohrožený trakčním vedením (prostor POTV), tj. ve vzdálenosti min. 5m od osy trakční koleje nebo trakčního stožáru.

Budou vybudovány dvě resp. tři samostatné zemnicí sítě, které se vzájemně propojí v jednom bodě a umožní měření dílčích hodnot systémů

- uzemnění anténního stožáru (ochrana proti blesku – 10 Ohm; v místech s vysokým zemním odporem max. 15 Ohm)
- uzemnění technologického objektu (pracovní uzemnění pro správnou funkci technologie je max. 10 Ohm)
- uzemnění napájecí soustavy 230/400V (požadovaná hodnota 5 Ohm)

Podle způsobu řešení konkrétní BTS bude provedeno uzemnění jedním z následujících způsobů:

1.) Nový anténní stožár, BTS v novém TD nebo ve venkovní přístrojové skříně

Ochrana proti blesku – hodnota uzemnění je požadována do 10 Ohm, pouze v případě kdy nelze dosáhnout této hodnoty standardním způsobem z důvodu velkého měrného odporu půdy je možné hodnotu uzemnění zvýšit na 15 Ohm.



Vybuduje se nová síť v obvodu základové patky stožáru. Do spodní části výkopu základové patky se uloží zemní tyče resp. zemní desky a propojí se zemním páskem FeZn 120mm². Po obvodu základového bloku se položí zemní pásek FeZn120mm². Podle hodnoty zemního odporu zeminy se upraví počet zemních prvků. Obě sítě se vyvedou na anténní stožár. Na tyto sběrnice se připojí veškeré kovové prvky na stožáru vč. plášťů anténních svodů.

Všechny kovové prvky na stožáru musí být pospojovány a spojeny s uzemněním. Přechodový odpor vodivých spojení nesmí přesahovat 0,2 Ohm. Anténní svody na stožáru budou uzemňovány na koncích a v ohybech na konstrukční kovové prvky stožáru.

Pracovní uzemnění – hodnota uzemnění je požadována do 10 Ohm. Pro TD případně pro venkovní skříň BTS bude vybudována nová uzemňovací síť v obvodu TD nebo základového bloku přístrojové skříně. Bude vybudována síť zemních tyčí nebo desek (FeZn) propojených páskem FeZn 120mm². Počet zemních prvků bude upřesněn v dalším stupni dokumentace na základě měření hodnoty zemního odporu zeminy. Uzemňovací síť TD bude vyvedena na hlavní (okružní) uzemňovací sběrnici v objektu TD. Na tuto hlavní uzemňovací sběrnici se hvězdicově připojí podružné uzemňovací sběrnice technologického zařízení (skříň BTS, skříň 19" apod.) vodičem CYA16mm². Technologické vybavení se bude připojovat na příslušné podružné uzemňovací sběrnice. Anténní svody na straně technologie BTS se přizemní na hlavní uzemňovací sběrnici TD.

Uzemnění pracovního vodiče napájecí soustavy – pokud přípojka nn nepřesáhne 100m nebuduje se nové uzemnění. Pokud přesáhne uvedenou hranici, položí se v rámci přípojky nn uzemňovací pásek FeZn 120 mm², hodnota uzemnění 5 Ohm (alespoň 25m).

2.) Nový anténní stožár, technologie BTS ve stávajícím objektu

Jedná se o případ, kdy stávající objekt nebo jeho využívaná část je samostatná jednotka (buď samostatný objekt, nebo samostatná část objektu), slouží výhradně jen pro BTS a nedochází ke kolizi se stávajícím vybavením a stávajícím uzemněním. V tomto případě se bude postupovat jako u případu 1.

V případě, že technologie BTS je umístěna ve stávající sdělovací místnosti, kde je již stávající zařízení a stávající uzemnění, je nutné zajistit propojení uzemňovacích soustav stožáru, sdělovací místnosti a bleskosvodné soustavy objektu – to se provede ve vnější propojovací šachtě jako v případě 1.

Ve všech případech se provede měření stávajícího uzemnění před připojením BTS a po něm. V případě nevyhovujících hodnot stávajícího uzemnění se bude individuálně řešit úprava uzemnění.

3.) Ostatní požadavky

Systém musí být řešen ve smyslu norem ČSN 33 2000-5-54 ed.2, 33 2000-4-41 ed.2. Žádná část uzemnění nesmí být blíže jak 5m od osy trakční koleje nebo trakčního stožáru. Jednotlivé uzemňovací sítě pro BTS budou propojeny zemním páskem FeZn120mm² v zemním kontrolním měřicím objektu, který umožní kontrolu a měření dílčích uzemňovacích sítí.

Před zahájením prací se provede měření zemního odporu a měření hodnot stávajícího uzemnění, které se bude propojovat s novými zemními soustavami.

4.2 PS 101 BTS 731 Trmice-St.5

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.2.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová dvousektorová BTS s třemi anténními jednotkami.



Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny nesymetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V170Ah
- pár optických rozvaděčů POK, včetně kabelové přípojky POK
- pár optických modemů (ve sdělovací místnosti s větší kapacitou karet)
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- rozvaděč dohledu s PLC
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (10ks po 2m)

BTS bude napojena novým POK 12 vláken do objektu st. 5. V rámci realizace optické trasy budou do kynety položeny 2ks HDPE, modrá s dvěma pruhy (provozní) a černá s dvěma pruhy (rezervní) a vytyčovací vodič. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. Délka optické přípojky (bez kabelových rezerv) budované v rámci toho PS je cca 90m. Výkop kynety je předpokládán o délce cca 50m.

V rámci PS proběhne po vybudování této BTS demontáž stávající BTS ve sdělovací místnosti stavědla, včetně demontáže anténní jednotky na střeše, demontáže koaxiálních svodů a souvisejícího materiálu. Dojde k zacelení otvoru pro koaxiální svody přes fasádu stavědla.

4.2.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 30m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou.

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří ČD a.s..

Stavební práce na realizaci základů stožáru a TD se předpokládají standartní, bez speciálního založení. Základem stožáru budou vedeny min. 6 ks korugovaných chrániček pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemní síť základu stožáru a TD BTS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi je možný využít bez úprav.

V lokalitě není nutné výrazně upravovat plochu pozemku pro výstavbu BTS.

4.2.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz, délky cca 80m, z kabelové skříně KS1 u budovy st.5.

Přípojka NN bude zakončena v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě technologického domku (TD) BTS na hlavním jističi 3x16A. V kabelové skříně KS1 bude využit rezervní pojistkový spodek, do kterého budou osazeny nové pojistkové vložky 3x25A. Fakturační měření SŽE v provedení v souladu s platnými obchodně-technickými podmínkami pro dodávku elektrické energie bude umístěno v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě TD BTS. Nové napájecí kabelové vedení typu CYKY-J 4x10 mm² bude mezi kabelovou skříní KS1 a TD BTS uloženo v samostatné zemní kabelové trase.



Napojení BTS nevyvolává nutnost úpravy sjednaných podmínek napájení stávajícího odběrného místa z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.

4.3 PS 102 BTS 732 Chabařovice

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.3.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová jednosektorová BTS s dvěma anténními jednotkami.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny nesymetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V101Ah
- pár optických modemů (ve sdělovací místnosti s větší kapacitou karet)
- pár optických rozvaděčů POK, včetně kabelové přípojky POK
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- rozvaděč dohledu s PLC
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novým POK 12 vláken do objektu VB. V rámci realizace optické trasy budou do kynety položeny 2ks HDPE, modrá s dvěma pruhy (provozní) a černá s dvěma pruhy (rezervní) a vytyčovací vodič. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. Délka optické přípojky (bez kabelových rezerv) budované v rámci toho PS je cca 360m. Výkop kynety je předpokládán o délce cca 310m.

V rámci výkopu trasy pro optickou přípojku je nutné počítat s řezání nebo případnou demontáží betonových panelů (dílů) prvního nástupiště a následného doplnění novými.

4.3.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 30m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou.

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří ČD a.s..

Stavební práce na realizaci základů stožáru a TD se předpokládají standartní, bez speciálního založení. Základem stožáru budou vedeny min. 4 ks korugovaných chrániček pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemnicí síť základu stožáru a TD BTS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi bude zpevněn makadamem (cca 50m) a obdobně bude proveden nájezd k TD BTS.

V lokalitě výstavby bude nutné srovnání terénu vykopanou zeminou a kácení cca 3ks vzrostlých dřevin a okolních keřů.



4.3.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{ kW}$, $P_s = 5,5\text{ kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz, délky cca 110m, z nové kabelové skříně.

Přípojka NN bude zakončena v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě technologického domku (TD) BTS na hlavním jističi 3x16A. Stávající zásuvkový stojan (u ž.km. 10,964) bude demontován a na místě původního zásuvkového stojanu bude osazena nová kabelová skříň KS1. Vedle nové KS1 bude osazena zásuvková skříň v kompaktním pilíři (ZS1). Na boku ZS1 bude osazena 1x zásuvka 230V/16A a 1x zásuvka 400V/32A. Stávající napájecí kabelové vedení 1-AYKY 4x70 bude ukončeno v nové kabelové skříně KS1 na vstupní pojistkové sadě. V KS1 bude provedeno rozjištění na ZS1 a BTS. Na vývodové pojistky 3x25A v KS1 bude připojeno nové napájecí kabelové vedení pro BTS. Fakturační měření SŽE v provedení v souladu s platnými obchodně-technickými podmínkami pro dodávku elektrické energie bude umístěno v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě TD BTS. Nové napájecí kabelové vedení typu CYKY-J 4x16 mm² bude mezi kabelovou skříní KS1 a TD BTS uloženo částečně v samostatné zemní kabelové trase a částečně ve společné zemní kabelové trase s optickým kabelovým vedením. Pod koleji bude kabelové vedení uloženo v chráničce založené řízeným protlakem. Silové napájecí kabelové vedení bude v kynetě (společné s optickým kabelem) odděleno cihlou nebo betonovou deskou.

Napojení BTS nevyvolává nutnost úpravy sjednaných podmínek napájení stávajícího odběrného místa z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.

4.4 PS 103 BTS 733 Bohosudov

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.4.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová jednosektorová BTS s dvěma anténními jednotkami.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny nesymetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- 2x 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V101Ah
- přenosový systém (samostatné PS)
- optický rozvaděč DOK (samostatné PS)
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- rozvaděč dohledu s PLC
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena přímo výpichem z DOK 72 vláken vybudovaným v předstihu (výpich v rámci PS 704).

Pozice BTS je koordinována se stavbou „Rekonstrukce ŽST Bohosudov“. Pro BTS budou v této stavbě připraveny HDPE chráničky. Je nutné koordinovat stavby z pohledu přípojky POK a NN pro BTS.



4.4.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 35m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou.

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří ČD a.s..

Stavební práce na realizaci základů stožáru a TD se předpokládají standartní, bez speciálního založení. Základem stožáru budou vedeny min. 4 ks korugovaných chrániček pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemní síť základu stožáru a TD BTS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi je možný využít bez úprav.

V lokalitě je nutné počítat s řezáním zpevněné asfaltové plochy a likvidací vytěženého materiálu.

4.4.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz, délky cca 330m, z kabelové skříně (v blízkosti servisní zásuvky 400V) ve fasádě výpravní budovy.

Přípojka NN bude zakončena v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě technologického domku (TD) BTS na hlavním jističi 3x16A. Nové napájecí kabelové vedení BTS bude v kabelové skříně ve fasádě VB připojeno na stejný pojistkový vývod jako je připojena servisní zásuvka 400V ve fasádě VB. Fakturační měření SŽE v provedení v souladu s platnými obchodně-technickými podmínkami pro dodávku elektrické energie bude umístěno v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě TD BTS. Nové napájecí kabelové vedení typu CYKY-J 4x35 mm² bude mezi kabelovou skříní ve fasádě VB a TD BTS uloženo částečně v samostatné zemní kabelové trase a částečně ve společné zemní kabelové trase spolu s optickým kabelem. Silové napájecí kabelové vedení bude v kyneti odděleno cihlou nebo betonovou deskou. Pod kolejiemi bude kabelové vedení uloženo v chráničce založené řízeným protlakem.

Napojení BTS nevyvolává nutnost úpravy sjednaných podmínek napájení stávajícího odběrného místa z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.

4.5 PS 104 BTS 734 Teplice

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.5.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová jednosektorová BTS s dvěma anténními jednotkami.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny symetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V101Ah
- pár optických modemů (ve sdělovací místnosti s větší kapacitou karet)



- pár optických rozvaděčů POK, včetně kabelové přípojky POK
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- rozvaděč dohledu s PLC
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (6ks po 2m)

Pozice BTS je koordinována se stavbou „Rekonstrukce ŽST Řetenice“. Pro BTS budou v této stavbě připraveny HDPE chráničky. Dále je koordinována výstavba BTS se stavbou „Rekonstrukce železničního svršku v km 17,2 – 18,0 trati Ústí nad Labem – Most“.

Předpokládá se využití a zatažení HDPE chrániček do TD BTS připravených v rámci jiné stavby. Stavbou GSM-R bude provedenou pouze zafouknutí POK do připravených HDPE, případně jejich naspojování a zatažení do TD a zatažení vyhledávacího vodiče, který by měl být připraven s dostatečnou rezervou.

BTS bude napojena novým POK 12 vláken do objektu VB - ATÚ. V rámci realizace optické trasy budou využity připravené chráničky HDPE. Pokud nebudou mít dostačující délku pro zatažení do TD BTS je počítáno s výkopem cca 10m trasy a pokládka nových chrániček se spojkováním. POK bude zafukován z převážné části do připravené chráničky. Je započítáno i dodání dělené HDPE a výkopy pro opravy stávajících chrániček při zafukování POK. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. Délka optické přípojky (bez kabelových rezerv) budované v rámci toho PS je cca 200m. Výkop kynety je předpokládán o délce cca 10m.

4.5.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 35m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou.

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří ČD a.s..

Stavební práce na realizaci základu stožáru předpokládají se speciálním založení mikropilotáží. Dále se předpokládá důsledné pažení základu na straně přilehlé k pozemní komunikaci. Vzhledem k uvažované zpevněné nakládkové ploše v blízkosti BTS se navrhuje základ provést v atypickém obdélníkovém tvaru (protažené provedení). Základem stožáru budou vedeny min. 4 ks korugovaných chrániček pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemní síť základu stožáru a TD BTS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi je možný využít bez úprav.

V lokalitě není nutné výrazně upravovat plochu pozemku pro výstavbu BTS.

4.5.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz, délky cca 100m, z hlavního rozvaděče NN v trafostanici.

Přípojka NN bude zakončena v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě technologického domku (TD) BTS na hlavním jističi 3x16A. Do hlavního rozvaděče NN bude doplněn jistič 3x20A. Fakturační měření SŽE v provedení v souladu s platnými obchodně-technickými podmínkami pro dodávku elektrické energie bude umístěno v hlavním rozvaděči NN v trafostanici. Nové napájecí kabelové vedení typu CYKY-J 4x10 mm² bude mezi trafostanicí a TD BTS připraveno v rámci jiné stavby



s dostatečnou rezervou. Silové napájecí kabelové vedení bude v kynetě odděleno cihlou nebo betonovou deskou. Připravený kabel bude na obou koncích zapojen v rámci tohoto PS.

Napojení BTS nevyvolává nutnost úpravy sjednaných podmínek napájení stávajícího odběrného místa z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.

4.6 PS 105 BTS 735 Oldřichov u Duchcova

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.6.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová jednosektorová BTS s dvěma anténními jednotkami.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny nesymetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V101Ah
- pár optických modemů (ve sdělovací místnosti s větší kapacitou karet)
- pár optických rozvaděčů POK, včetně kabelové přípojky POK
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- rozvaděč dohledu s PLC
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (6ks po 2m)

Pozice BTS je koordinována se stavbou „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u D. - Bílina“. Pro BTS budou v této stavbě připraveny HDPE chráničky.

Předpokládá se využití a zatažení HDPE chrániček do TD BTS připravených v rámci jiné stavby. Stavbou GSM-R bude provedena pouze zafuknutí POK do připravených HDPE, případně jejich naspojování a zatažení do TD a zatažení vyhledávacího vodiče, který by měl být připraven s dostatečnou rezervou.

BTS bude napojena novým POK 12 vláken do objektu VB do nové sdělovací místnosti. V rámci realizace optické trasy budou využity připravené chráničky HDPE. Pokud nebudou mít dostačující délku pro zatažení do TD BTS je počítáno s výkopem cca 10m trasy a pokládky nových chrániček se spojováním. POK bude zafukován z převážné části do připravené chráničky. Je započítáno i dodání dělené HDPE a výkopy pro opravy stávajících chrániček při zafukování POK. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. Délka optické přípojky (bez kabelových rezerv) budované v rámci toho PS je cca 180m. Výkop kynety je předpokládán o délce cca 10m.

4.6.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 30m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou.

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří ČD a.s..

Stavební práce na realizaci základů stožáru a TD se předpokládají standartní, bez speciálního založení. Základem stožáru budou vedeny min. 4 ks korugovaných chrániček pr. 90/75 v UV odolném



provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemní síť základu stožáru a TD BTS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi je možný využít bez úprav.

V lokalitě je nutné počítat s řezáním zpevněné asfaltové plochy, případnou demontáží a montáží betonových panelů a likvidací vytěženého materiálu. Povrchy budou v maximální možné míře obnoveny. Dále je nutné počítat s odstraněním křovin.

4.6.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz realizována v rámci stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“, která bude stavbě „GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov“ předcházet. Napájecí kabelové vedení bude ukončeno s dostatečnou kabelovou rezervou v prostoru umístění BTS. Kabelové vedení bude ukončeno v elektroinstalační krabici v zemi a bude opatřeno markerem, pro jeho vyhledání.

4.7 PS 106 BTS 736 Želénky

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.7.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová jednosektorová BTS s dvěma anténními jednotkami.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny symetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V101Ah
- optický rozvaděč POK včetně optické přípojky a napojení na DOK optickou spojkou
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- rozvaděč dohledu s PLC
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (6ks po 2m)

Pozice BTS je koordinována se stavbou „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u D. - Bílina“. Pro BTS bude v této stavbě připravena HDPE chránička.

Předpokládá se využití a zatažení HDPE chráničků do TD BTS připravených v rámci jiné stavby. Stavbou GSM-R bude provedenou pouze zafouknutí POK do připravených HDPE, případně jejich naspojování a zatažení do TD a zatažení vyhledávacího vodiče, který by měl být připraven s dostatečnou rezervou.

BTS bude napojena novým POK 12 vláken do DOK 72 vláken a bude doplněna optická spojka a pokud to bude nutné, bude vyměněna kabelová komora. V rámci realizace optické trasy budou využity připravené chráničky HDPE. Pokud nebudou mít dostačující délku pro zatažení do TD BTS je počítáno s výkopem cca 10m trasy a pokládka nových chráničků se spojkováním. POK bude zafukován z převážné části do připravené chráničky. Je započítáno i dodání dělené HDPE a výkopy



pro opravy stávajících chráničků při zafukování POK. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. Délka optické přípojky (bez kabelových rezerv) budované v rámci toho PS je cca 80m. Výkop kynety je předpokládán o délce cca 10m.

4.7.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 30m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou.

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří ČR.

Stavební práce na realizaci základů stožáru a TD se předpokládají standartní, bez speciálního založení. Základem stožáru budou vedeny min. 4 ks korugovaných chráničků pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemní síť základu stožáru a TD BTS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi bude zpevněn makadamem (cca 50m) a prořezán (zvětšen) průjezdný profil.

V lokalitě výstavby bude nutné srovnání terénu vykopanou zeminou a kácení cca 3ks vzrostlých dřevin a okolních keřů.

4.7.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz realizována v rámci stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“, která bude stavbě „GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov“ předcházet. Napájecí kabelové vedení bude ukončeno s dostatečnou kabelovou rezervou v prostoru umístění BTS. Kabelové vedení bude ukončeno v elektroinstalační krabici v zemi a bude opatřeno markerem, pro jeho vyhledání.

4.8 PS 107 BTS 737 Bílina

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.8.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová jednosektorová BTS s dvěma anténními jednotkami v konfiguraci O3 vzhledem k předpokládané vyšší frekvenci posunových prací v obvodu stanice.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny symetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V170Ah
- pár optických modemů (ve sdělovací místnosti s větší kapacitou karet)
- pár optických rozvaděčů POK, včetně kabelové přípojky POK
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (8ks po 2m)



BTS bude napojena novým POK 12 vláken do objektu ústředního stavědla. V rámci realizace optické trasy budou do kynety položeny 2ks HDPE, modrá s dvěma pruhy (provozní) a černá s dvěma pruhy (rezervní) a vytyčovací vodič. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. Délka optické přípojky (bez kabelových rezerv) budované v rámci toho PS je cca 100m. Výkop kynety je předpokládán o délce cca 65m. V rámci prací je odstranit a následně obnovit zpevněnou asfaltovou plochu o délce cca 20m. Během výstavby kabelové trasy bude zajištěn provizorní přístup a příjezd k objektu stavědla pomocí ocelových lávek.

Pozice BTS je koordinována se stavbou „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u D. - Bílina“.

4.8.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 35m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou.

Výstavba bude probíhat na pozemcích, který v současné době patří ČD a.s. a SŽDC.

Stavební práce na realizaci základů stožáru a TD se předpokládají se speciálním založením mikropiloty a pažením. Základem stožáru budou vedeny min. 6 ks korugovaných chrániček pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemnicí síť základu stožáru a TD BTS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi je možný využít bez úprav. V rámci realizace bude prořezán (zvětšen) průjezdný profil k objektu ústředního stavědla.

V lokalitě není nutné výrazně upravovat plochu pozemku pro výstavbu BTS.

4.8.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz, délky cca 80m, z rozvaděče RO-1 v rozvodně NN v budově ústředního stavědla.

Přípojka NN bude zakončena v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě technologického domku (TD) BTS na hlavním jističi 3x16A. V rozvaděči RO-1 bude využit rezervní pojistkový spodek, do kterého budou osazeny nové pojistkové vložky 3x25A. Fakturační měření SŽE v provedení v souladu s platnými obchodně-technickými podmínkami pro dodávku elektrické energie v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě TD BTS. Nové napájecí kabelové vedení typu CYKY-J 4x10 mm² bude mezi rozvaděčem RO-1 a TD BTS uloženo ve společné zemní kabelové trase spolu s optickým kabelem. Silové napájecí kabelové vedení bude v kynetě odděleno cihlou nebo betonovou deskou.

Napojení BTS nevyvolává nutnost úpravy sjednaných podmínek napájení stávajícího odběrného místa z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.

4.9 PS 108 BTS 738 Liběšice

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.9.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová jednosektorová BTS s dvěma anténními jednotkami.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny symetrickým děličem výkonu.



V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- venkovní klimatizovaná skříň pro technologii
- modulární zdroj 48V DC (5 modulů po 0,8kW) s integrovaným jištěním
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V101Ah
- optický rozvaděč POK včetně optické přípojky a napojení na DOK optickou spojkou
- vnitřní elektroinstalace skříně
- rozvaděč dohledu s PLC
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpéry (6ks po 2m)

BTS bude napojena novým POK 12 vláken na DOK 72 vláken, který byl vybudován samostatnou akcí. V rámci BTS bude vybudována využita stávající kabelová komora v km 38,993 na provozovaných HDPE a bude upravena optická spojka. V rámci realizace optické trasy bude do kynety dlouhé cca 10m položen 1ks HDPE, modrá s dvěma pruhy a vytyčovací vodič. Dále bude instalována „y“ spojka na HDPE s DOK a POK bude přifouknut do stávající HDPE v délce cca 1460m. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. V případě nutnosti bude vyměněna kabelová komora. Je započítáno i dodání dělené HDPE a výkopy pro opravy stávajících chrániček při zafukování POK.

4.9.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní montovaný stožár výšky 25m. V blízkosti stožáru bude vystavěna nová technologická skříň s ochrannou klecí.

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří SŽDC.

Stavební práce na realizaci základů stožáru a VS se předpokládají se speciálním založením a i s vyvýšením vrchní hrany základů vzhledem k umístění BTS poblíž říčního toku. Pro základ technologie bude doplněna kovová rampa se schůdky. Základem stožáru budou vedeny min. 4 ks korugovaných chrániček pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemnicí síť základu stožáru a VS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi je možný využít bez úprav pouze lehčí stavební technikou. V realizaci bude rozhodnuto o možnosti betonáže z pozemní komunikace I/13 přes přilehlý vodní tok (foukání betonu po provizorní dřevěné nebo ocelové konstrukci) a nebo betonáž za využití železniční techniky s výlukou přilehlé traťové koleje v místě BTS. Projednání případného záboru komunikace, ZÚK, provizorní konstrukce přes vodní tok bude nutné projednat v realizaci na základě konkrétního termínu realizace. Pokud se zhotovitel rozhodne pro toto řešení je nutné s ním počítat v rámci ocenění PS.

V lokalitě není nutné výrazně upravovat plochu pozemku pro výstavbu BTS, vyjma kácení několika drobných náletových dřevin a okolních keřů.

4.9.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 5\text{kW}$, $P_s = 4\text{kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz z rozvodu nn společnosti ČEZ Distribuce a.s., protože v místě situování BTS není k dispozici žádný zdroj SŽDC, s.o.

ČEZ Distribuce a.s. provede nový kabelový vývod NN z rozvaděče ve zděné trafostanici TP_0730, který zakončí v nové pojistkové skříni v samostatném pilíři na hranici pozemku č.2272/1. Z této nové pojistkové skříně bude v rámci SO813 novým kabelovým vedením připojen nový elektroměrový rozvaděč v samostatném pilíři, který bude osazen v blízkosti nové pojistkové skříně ČEZ. V blízkosti



RE-ČEZ bude v rámci SO813 osazena nová kabelová skříň KS1, ve které bude provedeno rozjištění na dva vývody, jeden pro rozhlas zastávky a druhý pro napájení BTS. V nové kabelové skříni KS1 bude na jednu sadu pojistek připojen nový elektroměrový rozvaděč RE-SŽDC, ze kterého bude v rámci SO813 novým kabelovým vedením CYKY 4x10 mm² připojena skříň rozhlasu. Na druhou sadu pojistek v KS1 bude v rámci SO813 připojen novým kabelovým vedením CYKY 4x10 mm² nový rozvaděč R-BTS. Z rozvaděče R-BTS bude novým kabelovým vedením AYKY 4x95 mm² připojena nová kabelová skříň KS4 umístěná v blízkosti BTS. Nové napájecí kabelové vedení typu AYKY 4x95 mm² bude mezi KS1 a KS4 uloženo částečně v samostatné zemní kabelové trase a částečně ve společné zemní kabelové trase spolu s optickým kabelem. Silové napájecí kabelové vedení bude v kynetě odděleno cihlou nebo betonovou deskou. Pod kolejiemi bude kabelové vedení uloženo v chrániče založené řízeným protlakem. V blízkosti kabelové skříně KS4 a technologické skříně BTS bude v rámci PS108 osazen rozvaděč přepínání sítí RPP. RPP bude připojen kabelovým vedením CYKY 4x10 mm² z KS4. Z RPP bude kabelovým vedením CYKY 5x6 mm² připojena technologická skříň BTS.

4.10 PS 109 BTS 739 Želenice

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.10.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová jednosektorová BTS s dvěma anténními jednotkami.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny symetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V101Ah
- optický rozvaděč POK včetně optické přípojky a napojení na DOK optickou spojkou
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- rozvaděč dohledu s PLC
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novým POK 12 vláken na DOK 72 vláken, který byl vybudován samostatnou akcí. V rámci BTS bude vybudována využita stávající kabelová komora v km 39,594 na provozovaných HDPE a bude upravena optická spojka. V rámci realizace optické trasy bude do kynety dlouhé cca 10m položen 1ks HDPE, modrá s dvěma pruhy a vytyčovací vodič. Dále bude instalována „Y“ spojka na HDPE s DOK a POK bude přifouknut do stávající HDPE v délce cca 620m. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. V případě nutnosti bude vyměněna kabelová komora. Je započítáno i dodání dělené HDPE a výkopy pro opravy stávajících chrániček při zafukování POK.

4.10.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 30m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou.

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří SŽDC.



Stavební práce na realizaci základů stožáru a TD se předpokládají standartní, bez speciálního založení. Základem stožáru budou vedeny min. 4 ks korugovaných chráničků pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemní síť základu stožáru a TD s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi je možný využít bez úprav.

V lokalitě není nutné výrazně upravovat plochu pozemku pro výstavbu BTS, vyjma kácení několika keřů.

4.10.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz, délky cca 70m, z rozvodu nn společnosti ČEZ Distribuce a.s., protože v místě situování BTS není k dispozici žádný zdroj SŽDC, s.o.

ČEZ Distribuce a.s. provede na podpěrném bodě č.32 nový kabelový svod NN, který zakončí v nové pojistkové skříni (ve výšce 2,8-3,2m) na sloupu č.32. Z této nové pojistkové skříně bude novým kabelovým vedením připojen nový elektroměrový rozvaděč v samostatném pilíři, který bude osazen v blízkosti stávajícího rozvaděče R8. Z tohoto nového elektroměrového rozvaděče bude novým kabelovým vedením CYKY-J 4x10 mm² připojen TD BTS. Nové napájecí kabelové vedení typu CYKY-J 4x10 mm² bude mezi elektroměrovým rozvaděčem a TD BTS uloženo v samostatné zemní kabelové trase.

4.11 PS 110 BTS 740 Obrnice

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.11.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová dvousektorová BTS s třemi anténními jednotkami.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny symetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V170Ah
- pár optických modemů (ve sdělovací místnosti s větší kapacitou karet)
- pár optických rozvaděčů POK, včetně kabelové přípojky POK
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- rozvaděč dohledu s PLC
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (10ks po 2m)

BTS bude napojena novým POK 12 vláken do objektu VB. V rámci realizace optické trasy budou do kynety položeny 2ks HDPE, modrá s dvěma pruhy (provozní) a černá s dvěma pruhy (rezervní) a vytyčovací vodič. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. Délka optické přípojky (bez kabelových rezerv) budované v rámci toho PS je cca 340m. Výkop kynety



je předpokládán o délce cca 280m. Během výstavby kabelové trasy bude zajištěn provizorní přístup na nástupiště formou dřevěných nebo ocelových lávek.

4.11.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 35m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou.

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří soukromému vlastníkovi (Vellerin a.s.)

Stavební práce na realizaci základů stožáru a TD se předpokládají se speciálním založením mikropiloty, pažením a odčerpáváním. Toto je navrženo vzhledem k vysoké hladině podzemní vody v lokalitě. Vrchní hrana základů TD bude zvednuta min 20cm nad terén a bude zde vybudován betonový schod ke dveřím TD. Základem stožáru budou vedeny min. 6 ks korugovaných chráničků pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemní síť základu stožáru a TD BTS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi je možný využít bez úprav.

V lokalitě není nutné výrazně upravovat plochu pozemku pro výstavbu BTS.

4.11.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz, délky cca 160m, z hlavního rozvaděče NN v trafostanici.

Přípojka NN bude zakončena v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě technologického domku (TD) BTS na hlavním jističi 3x16A. Do hlavního rozvaděče NN bude doplněn jistič 3x20A. Fakturační měření SŽE v provedení v souladu s platnými obchodně-technickými podmínkami pro dodávku elektrické energie bude umístěno v hlavním rozvaděči NN v trafostanici. Nové napájecí kabelové vedení typu CYKY-J 4x10 mm² bude mezi trafostanicí a TD BTS uloženo částečně v samostatné zemní kabelové trase a částečně ve společné zemní kabelové trase spolu s optickým kabelem. Silové napájecí kabelové vedení bude v kynetě odděleno cihlou nebo betonovou deskou.

Napojení BTS nevyvolává nutnost úpravy sjednaných podmínek napájení stávajícího odběrného místa z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.

4.12 PS 111 BTS 741 Most

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.12.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová jednosektorová BTS s dvěma anténními jednotkami v konfiguraci O3 vzhledem k předpokládané vyšší frekvenci posunových prací v obvodu stanice.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny nesymetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS (sdělovací místnost a rádiová místnost)
- 19" skříň pro umístění technologie (rádiová místnost)
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)



- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V170Ah
- rozvaděč dohledu s PLC
- čtyři kusy optických rozvaděčů POK, včetně kabelové přípojky POK
- klimatizace rádiové místnosti BTS (samostatný SO)
- koaxiální svody 1/2" s konektory a jumpery (4ks po 2m a 4ks přes 2m)
- napájení a technologie nočního světelného značení stožáru.

Součástí PS bude realizace OK 24 vláken mezi rádiovou místností a sdělovací místností ATÚ a sdělovací místností u DK vnitřním prostorem VB ocelkové délce cca 150m. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. V rámci instalace OK skrze vnitřní prostory VB se předpokládá využití stávajících kabelových tras a uvolňování kabelové trasy o nepotřebnou kabeláž. Průběh OK bude ATÚ – Sdělovací místnost 12vl., dále ATÚ – Rádiová místnost 12 vláken a sdělovací místnost u DK – rádiová místnost – 12 vláken. Společná trasa ATÚ – sdělovací místnost u DK bude tvořena 24 vl. kabelem a stejně tak společná trasa do rádiové místnosti.

V rámci vedení kabelových svodů k anténám bude realizován nový prostup kabelů skrz fasádu VB a dále pod atikou na přístavku na střeše. Součástí bude i instalace uchycovacích prvků pro svody na fasádu VB a na střeše.

4.12.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní montovaný stožár (trojnožka) výšky do 6m na střeše VB. Stožár bude opatřen denním značením a nočním světelným značením.

Výstavba bude probíhat na objektu, který v současné době patří SŽDC.

Stožár bude umístěn na střeše VB a základna stožáru bude zatížena závažím. V rámci realizace bude dodán statický posudek na konstrukci stožáru.

V rámci výstavby stožáru bude provedeno uzemnění na stávající zemnicí síť objektu.

Dojde k demontáži stávající nevyužívané anténní trojnožky na střeše VB v rámci tohoto PS.

4.12.3 NN přípojka

Pro BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz z rozvaděče RO314.

Přípojka NN bude zakončena v rozvaděči ve sdělovací místnosti na hlavním jističi 3x16A. V rozvaděči RO314 bude provedena výměna jednoho rezervního jističe, nově bude osazen jistič 3x25A. Fakturační měření SŽE v provedení v souladu s platnými obchodně-technickými podmínkami pro dodávku elektrické energie bude umístěno na stávající elektroměrové desce vedle rozvaděče RO314.

4.13 PS 112 BTS 742 Třebušice

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.13.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová dvousektorová BTS s třemi anténními jednotkami.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny nesymetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:



- technologie BTS
- 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V170Ah
- pár optických modemů (ve sdělovací místnosti s větší kapacitou karet)
- pár optických rozvaděčů POK, včetně kabelové přípojky POK
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- rozvaděč dohledu s PLC
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (10ks po 2m)

BTS bude napojena novým POK 12 vláken do objektu ústředního stavědla ŽST Třebušice. V rámci realizace optické trasy budou do kynety položeny 2ks HDPE, modrá s dvěma pruhy (provozní) a černá s dvěma pruhy (rezervní) a vytyčovací vodič. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. Délka optické přípojky (bez kabelových rezerv) budované v rámci toho PS je cca 490m. Výkop kynety je předpokládán o délce cca 410m. Přípojka bude vedena 2x řízeným protlakem pod tratí v PE chrániče pr. 160mm. Délka protlaku je celkem cca 70m. V rámci prací je odstranit a následně obnovit zpevněnou asfaltovou plochu o délce cca 55m.

4.13.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 30m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou.

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří ČD a.s..

Stavební práce na realizaci základů stožáru a TD se předpokládají standartní, bez speciálního založení. Základem stožáru budou vedeny min. 8 ks korugovaných chrániček pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemní síť základu stožáru a TD BTS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi je možné využít bez úprav.

V lokalitě není nutné výrazně upravovat plochu pozemku pro výstavbu BTS.

4.13.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz, délky cca 120m, z kabelové skříně KS13 ve fasádě VB.

Přípojka NN bude zakončena v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě technologického domku (TD) BTS na hlavním jističi 3x16A. V kabelové skříně KS13 bude využit rezervní pojistkový spodek, do kterého budou osazeny nové pojistkové vložky 3x25A. Fakturační měření SŽE v provedení v souladu s platnými obchodně-technickými podmínkami pro dodávku elektrické energie bude umístěno v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě TD BTS. Nové napájecí kabelové vedení typu CYKY-J 4x10 mm² bude mezi kabelovou skříní KS1 a TD BTS uloženo v samostatné zemní kabelové trase.

Napojení BTS vyvolává nutnost navýšení rezervovaného příkonu u velkoodběru z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.



4.14 PS 113 BTS 743 Kyjice

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.14.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová jednosektorová BTS s dvěma anténními jednotkami.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny nesymetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- 2x 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V101Ah
- přenosový systém (samostatné PS)
- pár optických rozvaděčů POK, včetně kabelové přípojky POK
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- rozvaděč dohledu s PLC
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novým POK 12 vláken do VB ŽST Kyjice. V rámci realizace optické trasy budou do kynety položeny 2ks HDPE, modrá s dvěma pruhy (provozní) a černá s dvěma pruhy (rezervní) a vytyčovací vodič. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. Délka optické přípojky (bez kabelových rezerv) budované v rámci toho PS je cca 40m. Výkop kynety je předpokládán o délce cca 30m. V rámci prací je odstranit a následně obnovit zpevněnou asfaltovou plochu o délce cca 6m.

Pozice BTS je koordinována se stavbou „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“. V rámci této stavby je počítáno s pokládkou HDPE chrániček do TD BTS.

4.14.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 30m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou.

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří ČD a.s..

Stavební práce na realizaci základů stožáru a TD se předpokládají standartní, bez speciálního založení. Základem stožáru budou vedeny min. 4 ks korugovaných chrániček pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemnicí síť základu stožáru a TD BTS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi je možný využít bez úprav, pouze bude projednáno rozšíření průjezdného profilu (ořez větví) pro stavební techniku.

V lokalitě není nutné výrazně upravovat plochu pozemku pro výstavbu BTS, pouze bude odstraněno křoví.



4.14.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz, délky cca 110m, z hlavního rozvaděče NN v trafostanici.

Přípojka NN bude zakončena v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě technologického domku (TD) BTS na hlavním jističi 3x16A. Do hlavního rozvaděče NN bude doplněn jistič 3x20A. Fakturační měření SŽE v provedení v souladu s platnými obchodně-technickými podmínkami pro dodávku elektrické energie bude umístěno v hlavním rozvaděči NN v trafostanici. Nové napájecí kabelové vedení typu CYKY-J 4x10 mm² bude mezi trafostanicí a TD BTS uloženo částečně v samostatné zemní kabelové trase a částečně ve společné zemní kabelové trase s optickým kabelovým vedením. Silové napájecí kabelové vedení bude v kynetě (společné s optickým kabelem) odděleno cihlou nebo betonovou deskou.

Napojení BTS vyvolává nutnost navýšení rezervovaného příkonu u velkoodběru z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.

4.15 PS 114 BTS 744 Dolní Rybník

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.15.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová jednosektorová BTS s dvěma anténními jednotkami.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci prvního sektoru budou rozděleny symetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V101Ah
- optický rozvaděč POK včetně optické přípojky a napojení na DOK optickou spojkou
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- rozvaděč dohledu s PLC
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novým POK 12 vláken na DOK 72 vláken, který byl vybudován samostatnou akcí. V rámci BTS bude vybudována využita stávající kabelová komora v km 60,344 na provozovaných HDPE a bude vybudována nová optická spojka. V rámci realizace optické trasy budou do kynety položen 1ks HDPE, modrá s dvěma pruhy (provozní) a vytyčovací vodič. Na obou stranách ukončení kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. Délka optické přípojky (bez kabelových rezerv) budované v rámci toho PS je cca 310m. Výkop kynety je předpokládán o délce cca 230m. Přípojka bude vedena 3x řízeným protlakem pod tratí v PE chrániče pr. 160mm. Délka protlaku je celkem cca 80m.

Pozice BTS je koordinována se stavbou „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“. V rámci této stavby je počítáno s pokládkou HDPE chráničky do TD BTS.



4.15.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 30m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou. Stožár bude opatřen denním značením červeno-bílým nátěrem (3x5m pruh).

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří SŽDC.

Stavební práce na realizaci základu stožáru předpokládají se speciálním založení mikropilotáží. Vzhledem k nedostatku volného prostoru v blízkosti BTS se navrhuje základ provést v atypickém obdélníkovém tvaru (protažené provedení). Základem stožáru budou vedeny min. 4 ks korugovaných chrániček pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemní síť základu stožáru a TD BTS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi je možné využít bez úprav.

V lokalitě je omezené množství prostoru pro výstavbu BTS, vzhledem k existenci dnes již nevyužívané odpadní jímky. V rámci výstavby BTS je započítáno odčerpání vyčištění a odstranění odpadní jímky včetně všech poplatků za likvidaci. Dále je počítáno s odkopáním cca 20m trasy stávajícího kabelu DK a jeho drobnou směrovou úpravou, aby vedly mezi základem stožáru a TD, případně protažením chráničkou skrze základ.

4.15.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz, délky cca 40m, ze stávajícího hlavního rozvaděče NN v technologickém objektu.

Přípojka NN bude zakončena v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě technologického domku (TD) BTS na hlavním jističi 3x16A. Pro připojení BTS bude do rozvaděče RH doplněn jistič 3x20A a elektroměr. Fakturační měření SŽE v provedení v souladu s platnými obchodně-technickými podmínkami pro dodávku elektrické energie bude umístěno v rozvaděči RH v technologickém domku. Nové napájecí kabelové vedení typu CYKY-J 4x10 mm² bude mezi rozvaděčem RH a TD BTS uloženo v samostatné zemní kabelové trase.

Napojení BTS nevyvolává nutnost úpravy sjednaných podmínek napájení stávajícího odběrného místa z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.

4.16 PS 115 BTS 745 Chomutov

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v příloze č. 1 a 2 této TZ.

4.16.1 Technologická část

V této lokalitě bude vybudována nová dvousektorová BTS s čtyřmi anténními jednotkami.

Výkony do jednotlivých směrů (anténních jednotek) v rámci obou sektorů budou rozděleny symetrickým děličem výkonu.

V rámci PS bude instalována následující technologie:

- technologie BTS
- 19" rám pro umístění technologie
- modulární zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjištění (6ks jističů)
- akumulátorové baterie o kapacitě min. 12V170Ah
- pár optických modemů (ve sdělovací místnosti s větší kapacitou karet)



- pár optických rozvaděčů POK, včetně kabelové přípojky POK
- vnitřní elektroinstalace TD BTS
- rozvaděč dohledu s PLC
- klimatizace TD BTS
- koaxiální svody 7/8" s konektory a jumpery (12ks po 2m)

BTS bude napojena novým POK 12 vláken do objektu ATÚ ŽST Chomutov. V rámci stavby „GSM-R Chomutov – Cheb“ bude připravena a položena HDPE chránička mezi ATÚ a pozicí BTS a vytyčovací vodič. Chránička bude ukončena v kabelové komoře s markerem, aby je v této stavbě bylo možné nalézt. Chránička a vyhledávací vodič budou zataženy do TD BTS, v případě, že jejich délka nebude dostatečná, budou naspojovány a nastaveny. Na obou stranách ukončení POK kabelu bude provedena kabelová rezerva min. 50m. Celková délka POK bez kabelových rezerv je předpokládána cca 800m. POK bude zafouknut do připravené HDPE. Předpokládají se zemní práce pro nalezení ukončené chráněčky a dotažení do TD v délce výkopu do cca 10m.

4.16.2 Stavební část

Bude realizován nový anténní betonový stožár výšky 40m. V blízkosti stožáru bude vystavěn nový TD se sedlovou střechou. Stožár bude opatřen denním značením červeno-bílým nátěrem (3x5m pruh).

Výstavba bude probíhat na pozemku, který v současné době patří ČD a.s..

Stavební práce na realizaci základů stožáru a TD se předpokládají standartní, bez speciálního založení. Základem stožáru budou vedeny min. 8 ks korugovaných chrániček pr. 90/75 v UV odolném provedení. Velikost základů bude určena v realizaci na základě geologického průzkumu dodavatelem stožáru.

V rámci výstavby základů bude instalována zemnicí síť základu stožáru a TD BTS s měřicí šachtou.

Příjezd ke staveništi je možné využít bez úprav. Předpokládá se vyspravení zámkové dlažby v úseku cca 250m po průjezdech těžkou stavební technikou.

V lokalitě není nutné výrazně upravovat plochu pozemku pro výstavbu BTS, pouze musí být pokáceny cca 2ks drobných náletových dřevin a dojde k odstranění křovin v místě výstavby.

4.16.3 NN přípojka

Pro objekt BTS s odběrem $P_i = 8\text{kW}$, $P_s = 5,5\text{kW}$ bude realizována silová napájecí kabelová přípojka NN AC 400V 50Hz, délky cca 125m, z kabelové skříně KS36.

Přípojka NN bude zakončena v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě technologického domku (TD) BTS na hlavním jističi 3x16A. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu bude, v rámci výstavby BTS, stávající kabelová skříň KS36 demontována a bude osazena nová kabelová skříň KS36 v pilíři. Fakturační měření SŽE v provedení v souladu s platnými obchodně-technickými podmínkami pro dodávku elektrické energie bude umístěno v elektroměrovém rozvaděči ve fasádě TD BTS. Nové napájecí kabelové vedení typu CYKY-J 4x10 mm² bude mezi kabelovou skříní KS36 a TD BTS uloženo v samostatné zemní kabelové trase.

Napojení BTS nevyvolává nutnost úpravy sjednaných podmínek napájení stávajícího odběrného místa z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.



4.17 PS 121 - Uvedení do provozu, úsek Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov

Tento provozní soubor řeší zprovoznění a dokončení celého úseku jako funkčního celku, včetně zapojení jednotlivých přenosových smyček, funkčních zkoušek a zkušebního provozu.

Základnové stanice BTS budou připojeny na centrální spojovací systém přes základnový řídicí modul BSC, který je společně s centrálním spojovacím systémem MSC umístěn v budově SŽDC v ul. Pernerova v Praze. V rámci této stavby budou spojovací modul MSC a řídicí modul BSC v rámci samostatného PS doplněny o nově vzniklou připojovanou kapacitu BTS. Napojení jednotlivých BTS na řídicí jednotku BSC a na centrální spojovací modul MSC je zajištěno v rámci přenosového zařízení.

Všechny BTS, vybudované v uvedeném traťovém úseku budou připojeny na řídicí modul BSC v Praze, který se v rámci této stavby vybaví na potřebný počet přenosových smyček E1. Dále se doplní stávající dohledový systém o nově vybudované lokality. Doplnění a rozšíření centrálních částí systému GSM-R je řešeno v rámci samostatného PS v části D.2.6.

V daném úseku bude vybudováno celkem 15 základnových stanic BTS. Výstavba nově navržených BTS může probíhat včetně jejich uvedení do zkušebního provozu postupně a navzájem nezávisle, s ohledem na konkrétní podmínky dané lokality. Pro zprovoznění celého úseku a jeho začlenění do sítě GSM-R, je nutné i dokončení výstavby následujících částí sítě:

- dokončení a uvedení do provozu DOK v uvažovaném úseku stavby
- dokončení a uvedení do provozu přenosových systémů v daném úseku
- dokončení kabelových propojení POK k budovaným BTS vč. výpichů
- doplnění a zprovoznění rozšiřující kapacity centrální částí sítě

V rámci tohoto PS se provede zapojení jednotlivých BTS do přenosových smyček E1 a provede se přidělení kanálů v přenosovém traktu. Zapojení přenosových traktů do smyček je upřednostňováno před hvězdicovým zapojením z důvodu zaokružování přenosové cesty a tím relativní bezvýpadkovosti spojení. V jednotlivých smyčkách bude zapojeno maximálně 5 BTS. Po zapojení BTS do smyčky bude provedeno závěrečné kontrolní předávací měření pokrytí daného úseku signálem elmag. pole.

Součástí tohoto PS je i dodávka 1ks dieselagregátu (včetně prodlužovacího kabelu 50m) pro zajištění náhradního napájení BTS v případě výpadku napájení přesahujícího 6 hodin. Tento dieselagregát bude řešen jako přenosný pro servisní organizaci a bude sloužit pro tento úsek stavby.

Součástí PS jsou i drobné konfigurace na stávajícím systému základního rádiového spojení v řešeném úseku trati nutných pro fungování stávajícího základního rádiového spojení po dobu stavby a v případě odbočných tratí i po stavbě GSM-R.

V rámci tohoto PS je počítáno s případným vybudováním jedné kompletní vykrývací BTS včetně přípojek, v případě, že by nevycházelo ověřovací po-realizační měření signálu GSM-R v rámci některého z úseků stavby.

4.18 PS 131 - Přenosové zařízení, úsek Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat nový přenosový systém na úrovni IP MPLS sítě.

V lokalitách kde bude budována BTS bude instalován PE MPLS agregační router. Tento router bude vždy doplněn směrovačem L3 s dostatečným počtem portů. V lokalitách ŽST Krupka-Bohosudov, ŽST Teplice v Čechách, ŽST Řetenice, ŽST Oldřichov u Duchcova a ŽST Bílina jsou naplánované



jednotlivé stavy rekonstrukcí stanic, jejichž součástí je i výstavba nového přenosového systému. Všechny stavby jsou v pokročilém stádiu přípravy a stavba GSM-R v těchto lokalitách musí být důsledně koordinována a dodáváno pouze nezbytné zařízení. Přesný postup koordinací bude stanoven v dalším stupni dokumentace.

Veškeré MPLS routery budou umožňovat přenos okruhů E1 z BTS a budou umožňovat synchronizaci s navázáním na stávající přenosovou síť SŽDC.

V rámci stavby bude nutné nakonfigurovat stávající přenosovou síť SŽDC pro přenos dat na centrální části sítě GSM-R s vazbou na KAC.

V ŽST Ústí n. L. (ÚS), Chomutov ATÚ a Cheb ATÚ dojde k doplnění 10Gbps rozhraní. Z těchto lokalit proběhne připojení na řídicí routery P v objektech CDP Praha a CDP Přerov (2x 10Gbps). Toto propojení odpovídá novému návrhu úpravy přenosové sítě SŽDC a bylo navrženo v jiné stavbě.

4.18.1 Přenosové zařízení, tech. řešení, dislokace

Řešené lokality pro dodání nového boxu IP MPLS:

- ŽST Ústí nad Labem západ – St. 5
- ŽST Chabařovice
- ŽST Krupka-Bohosudov
- BTS Želénky
- BTS Liběšice
- BTS Želenice
- ŽST Obrnice
- ŽST Most (páteří)
- ŽST Třebušice
- ŽST Kyjice
- BTS Dolní Rybník
- Praha Pernerova (páteří)
- CDP Přerov (páteří)

Řešené lokality, kde se předpokládá dodávka IP MPLS boxů v jiných stavbách, ale do kterých je pro jistotu započítáno nutné doplnění boxu (karet, licencí, SFP...) pro připojení BTS (E1):

- ŽST Teplice v Čechách
- ŽST Oldřichov u Duchcova
- ŽST Bílina

Primárně se předpokládá, že tyto lokality budou již přenosovým zařízením vybaveny a proběhne pouze doplnění boxů o připojení BTS a jejich rekonfigurace. Je zde nutná úzká koordinace se stavbami rekonstrukcí a modernizací.

Řešené lokality pro dodání nového L3 switchu s PoE:

- ŽST Ústí nad Labem (ÚS) (2x ve stacku)
- ŽST Ústí nad Labem západ (st. 5)
- ŽST Chabařovice
- Odb. České Zlatníky
- ŽST Obrnice



- ŽST Most (2x ve stacku)
- ŽST Třebušice
- Odb. Chomutov město
- Odb. Dubina
- Praha Pernerova
- CDP Přerov

Do těchto tří výše uvedených lokalit bude switch v rámci stavby GSM-R dodán pouze v nejnútnejším případě, protože komplexní řešení přenosového systému je v těchto lokalitách zaneseno v jiných stavbách. Primárně se předpokládá, že tyto lokality budou již přenosovým zařízením vybaveny a proběhne pouze doplnění boxů o připojení BTS a jejich rekonfigurace. Je zde nutná úzká koordinace se stavbami rekonstrukcí a modernizací.

Řešené lokality pro dodání nového switche L3 v průmyslovém provedení s napájením 48V DC:

- ŽST Krupka-Bohosudov
- BTS Želénky
- BTS Liběšice
- BTS Želenice
- ŽST Kyjice
- BTS Dolní rybník

Řešené lokality pro dodání nového L2 switche s PoE:

- ŽST Ústí nad Labem západ (st. 1)
- ŽST Ústí nad Labem západ (VB)
- Zast. Bílina Kyselka
- ŽST Most (rádiová místnost)
- ŽST Most (sdělovací místnost u DK)
- ŽST Kyjice

Řešené lokality, kde se předpokládá dodávka switche v jiných stavbách, ale do kterých je pro jistotu započítáno provizorní doplnění switche vzhledem k nejasnému pořadí staveb:

- ŽST Krupka-Bohosudov (VB)

Do těchto výše uvedených lokalit bude switch v rámci stavby GSM-R dodán pouze v nejnútnejším případě, protože komplexní řešení přenosového systému je v těchto lokalitách zaneseno v jiných stavbách. Primárně se předpokládá, že tyto lokality budou již přenosovým zařízením vybaveny a nebude zde nutné instalovat konektivitu pro dotykový terminál.

Lokality se započítanou úpravou stávajícího přenosového systému:

- ŽST Ústí n. Labem
- ŽST Teplice v Čechách
- ŽST Oldřichov u Duchova
- ŽST Bílina
- ŽST Chomutov
- ŽST Cheb
- Praha Pernerova (doplnění E1 rozhraní)
- CDP Praha



- 2x CDP Přerov

IP MPLS bude vybaveno základními jednotkami s rozhraním E1 (počet příspěvkových portů min. 8xE1) a budou vybaveny Eth. příspěvkovými porty. Dále bude součástí boxu ve stanicích zdvojená karta managementu a napájení a všechna potřebná SFP.

V jednotlivých ŽST budou nové 19" skříně dodány v rámci tohoto PS. Umístění a počet skříní a jejich půdorysný rozměr je uveden ve výkresových přílohách. Předpokládá se téměř ve všech lokalitách dodávka skříní 19"45U 600x600, vyjma lokalit kde je navrženo provizorní umístění do doby přestavby daného objektu.

V ŽST Krupka-Bohosudov, ŽST Teplice v Čechách, ŽST Řetenice, ŽST Oldřichov u Duchcova a ŽST Bílina je nutné v realizaci zvážit nutnost umístění skříní, protože se předpokládá vybavení těchto lokalit v rámci jiných staveb. Skříně v těchto lokalitách jsou naplánovány pouze z provizorních důvodů, kdyby některá ze staveb neprobíhala nebo bylo jasné, že nebude realizována v dohledné době.

V rámci PS budou provedeny úpravy stávajícího zařízení ve sdělovacích místnostech, přemístění zařízení ve stojanových řadách, demontáže rozhlasových ústředěn a telefonních zapojovačů a úpravy stojanových řad, které budou nezbytně nutné pro umístění skříní s přenosovým systémem.

V ŽST Ústí nad Labem západ (st. 1) bude v rámci tohoto PS proveden optický kabel 24 vláken mezi sdělovacími místnostmi po budově stavědla. Součástí kabelu je i veškeré měření a dodávka dvou optických rozvaděčů a příslušenství.

V ŽST Teplice v Čechách je započítáno provizorní optické propojení ATÚ a DK 12 vláknovým kabelem po fasádě VB. Toto propojení je především naplánováno i ve stavbě "Rekonstrukce ŽST Řetenice". V rámci stavby GSM-R bude vybudováno pouze za předpokladu, že stavba Řetenic nebude realizována v dohledné době nebo nastane problém s její realizací.

4.18.2 Síťový management, synchronizace

Nové přenosové uzly IP MPLS musí umožnit plnohodnotné zařazení pod stávající síťový management přenosových zařízení SŽDC. Součástí tohoto PS bude jak nákup veškerých licencí pro každý nový uzel, tak začlenění těchto uzlů do dohledu a připojení na synchronizaci přenosové sítě. Dodávka synchronizačního zdroje není předmětem stavby, PS je nutné koordinovat se stavbou řešící synchronizaci celé IP MPLS sítě a DWDM sítě SŽDC.

Použitý přenosový systém musí být kompatibilní se stávajícími IP MPLS a to jak z hlediska HW tak i SW.

Správa směrovačů a prepínačů bude realizována formou vzdáleného přístupu (např. zabezpečeným SSH komunikačním protokolem). Stav směrovačů lze zjišťovat začleněním těchto směrovačů pod SNMP manager pomocí SNMP protokolu. V případě chybové události musí dotčené zařízení poslat SNMP trap. Všechny aktivní síťové prvky musí podporovat protokol SNMPv3.

Dohled nad novým přenosovým systémem směrovače IP MPLS bude realizován pomocí stávajícího dohledového pracoviště PRIME vybudovaného v rámci stavby KAC. V rámci řešené stavby budou doplněny příslušné licence.

Součástí tohoto PS je doplnění licencí pro stávající dohled a správu síťových prvků. Veškerá nově dodaná zařízení musí být kompatibilní se stávajícím dohledem a musí být plně do tohoto dohledu začlenitelná.



Synchronizace datové MPLS sítě SŽDC se předpokládá samostatnou technologickou stavbou. Veškeré prvky dodané v této stavbě, u kterých bude nutná funkce SyncE budou splňovat podmínky pro synchronizaci celé sítě.

Jednotlivé LAN TDS budou spolu navzájem propojeny pomocí kořenové VRF VPN., Tato VRF VPN je připojena do DMZ pro řízení datových toků do dalších částí datové sítě na základě nastavených pravidel např. pro oddělení od administrativní sítě.

4.18.3 Napájení

V technologických prostorách BTS budou přenosové uzly a datové switche napájeny ze zdroje BTS.

Napájení nových přenosových uzlů a switchů v jiných objektech se navrhuje řešit dodávkou zdroje 48V DC. Zdroj musí mít modulární a redundantní řešení jednotek usměrňovače, předpokládá se zdroj o výkonu min. 2x2kW. Součástí zdroje musí být dohledová jednotka poskytující dohledové informace pomocí SNMPv3. Nový Zdroj je vždy doplněn min. 1ks rozjišťovacího panelu 48V DC a bateriovým jištěním. Součástí dodávky je i potřebná kabeláž rozvodu 230V AC a 48V DC a jističe DC a AC, případně zásuvkový panel a panel rozjištění 230V AC. Součástí dodávky je i doplnění jističů do přívodního rozvaděče, případně drobné úpravy rozvaděče.

V lokalitách kde je předpokládán souběh staveb (rekonstrukce dané ŽST) je stavbou GSM-R započítáno dodání zdroje, ale primárně bude zdroj řešen ve stavbě rekonstrukce a zde je uveden pouze jako provizorní, záložní řešení.

Ke zdroji budou dodány nové akumulátorové baterie 4x12V.

V lokalitách s navrženým novým zdrojem 48V DC se navrhuje umístit modulární střídač, který bude napájet zařízení z rozvodu 230V AC (zálohovaným akumulátory). Střídač musí být modulární konstrukce s min dvěma moduly o výkonu min. 2x625W. Střídač musí podporovat režim „bypass“, kdy napájí zařízení pouze z přívodní sítě 230V AC a nezatěžuje zdroj 48V DC až do výpadku přívodního napájení.

V ŽST Ústí nad Labem západ (st. 5) a ŽST Kyjice se navrhuje demontovat stávající střídač a nahradit jej novým střídačem modulární konstrukce se zásuvkovým panelem nebo panelem rozjištění a přepojit napájení zařízení.

V ŽST Třebušice bude demontován stávající zdroj 48V DC a střídač pro další využití. Napájecí zásuvkové panely a panely rozjištění budou přepojeny na nový zdroj a střídač. V této lokalitě budou dodány nové akumulátory 12V se zvýšenou kapacitou (170Ah).

Lokality s instalovaným napájecím kompletem:

- ŽST Ústí nad Labem západ (st.1)
- ŽST Chabařovice
- Odb. České Zlatníky
- ŽST Obrnice
- ŽST Most (sdělovací místnost u DK)
- ŽST Třebušice
- Odb. Chomtuov město (slabší 1kW zdroj, jednofázový)
- ŽSt Chomutov (st. 2)
- Odb. Dubina



Lokality s doplňovaným zdrojem 48V DC:

- ŽST Ústí nad Labem západ (st.5)
- ŽST Oldřichov u Duchova
- ŽST Bílina
- ŽST Most
- ŽST Kyjice
- ŽST Chomutov (VB)

V následujících lokalitách bude nové IP MPLS a případně switch napájen ze zdroje 48V DC BTS:

- BTS Bohosudov
- BTS Želénky
- BTS Liběšice
- BTS Želenice
- BTS Kyjice
- BTS Dolní rybník

V ŽST Ústí nad Labem západ (St.5), ŽST Kyjice, ŽST Chomutov (VB), ŽST Oldřichov u Duchova a ŽST Bílina je navrženo vyměnit stávající akumulátorové baterie za kapacitnější (cca 155-190Ah dle lokality)

V ŽST Krupka-Bohosudov proběhne dodávka UPS pro 6h. zálohu dotykového terminálu, v případě, že již nebude v realizace stavba rekonstrukce této ŽST.

Dále se předpokládá dodávka UPS do lokalit ŽST Ústí nad Labem západ (VB) pro switch k rozhlasové ústředně, zast. Bílina Kyselka do rozhlasové skříně.

4.18.4 Redundance přenosové cesty

Celková redundance přenosové cesty v daném úseku bude po ukončení předmětné stavby zajištěna kruhovou topologií přenosových cest v úrovni DWDM respektive MPLS. Obchozí trasa bude vedena z Chebu přes Plzeň při využití stávajících optických vláken pro KAC.

4.18.5 Kybernetická bezpečnost

Datová síť SŽDC splňuje ve vybraných jejích částech podmínky pro zařazení do kritické nebo významné informační infrastruktury podle Kybernetického zákona 181/2014 Sb. a prováděcích vyhlášek v pozdějším znění.

4.18.6 Obecné požadavky na použitá zařízení

Použitá zařízení musí být schválena pro provoz na SŽDC dle směrnice č. 34 a musí být plně kompatibilní se stávajícími přenosovými zařízeními. Dále musí datové přepínače splňovat níže uvedené parametry:

- podpora služby 802.1q;
- podpora služby 802.1x;
- vzdálené připojení a management přes SSH s autorizací a autentifikací uživatele pomocí serveru RADIUS nebo TACACS+;
- SNMPv3.
- VPN



Datový přepínač L3 (směrovač) musí, oproti datovým přepínačům L2, navíc ještě min splňovat tyto požadavky:

- podpora služby multi-VRF-CE;
- musí umožňovat vytvářet a předávat informace o datových tocích pomocí netflow min verze 5 nebo IPFIX;
- Musí umožnit, s minimálním dopadem na propustnost a jeho výkon, filtrovat provoz pomocí ACL nebo FW;
- Musí umět provádět redistribuci routovacích informací staticky nebo pomocí dynamických
- routovacích protokolů s autorizací MD5;
- po zabezpečení navázání komunikace přes centrální FW mezi VPN musí umožnit
- lokálně samotný RTP přenos v rámci stanice, CDP atd.

Dodané MPLS routery musí splňovat:

- Podpora Multi-VRF-CE (Možnost virtualizace routerů ve funkci CE – Customer Edge)
- Podpora BGP (Border Gateway protokol)
- L2 VPN / L3 VPN služby
- Synchronní ethernet (syncE)
- Podpora SDH – fyzické rozhraní a přenos SDH okruhů
- HW konfigurace –modulární a HA konfigurace (redundance řídicích jednotek a napájení)
- Kompatibilita - plná kompatibilita se stávající platformou a jejím managementem
- Interface pro přenos okruhů E1

PE router může pro zařízení v LAN poskytovat pouze přenosové služby, pro které je tento prvek transparentní, a tedy pro tyto služby je neviditelný. Současné provozování služeb, které jsou typické pro CE zařízení, nejsou na PE routeru povoleny.

Napájení PE routeru je uvažováno zdvojené z rozvodu 48V DC. Ostatní switchy v TD BTS nebo ve venkovních skříních budou napájeny z rozvodu 48V DC. Uvnitř sdělovacích místností budou switchy napájeny z rozvodu 230V AC.

V rámci přepojování a upgradu přenosového zařízení a napájení budou nutné krátkodobé výluky na konektivitě. Přesný postup přepojování bude stanoven v dalším stupni dokumentace.

4.18.7 Propojení páteřních routerů na CDP

V ŽST Ústí n. L. (ÚS), Chomutov ATÚ a Cheb ATÚ dojde k doplnění propojení na centrální „P“ routery v CDP Praha a CDP Přerov, dle nové koncepce, která je tvořena v rámci samostatné stavby přenosové sítě SŽDC. Propojení bude spočívat vždy v 10Gbps propojení z každé lokality na router v CDP Praha a CDP Přerov. V rámci PS proběhne sestavení optické přenosové cesty a doplnění páteřních routerů v CDP o potřebná rozhraní a doplnění patchcordů, případně optimalizace vláken po cestě.



5 OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVBU

5.1 Základní požadavky na sdělovací zařízení

- IP adresy přiděluje výhradně SŽDC s.o., odbor automatizace a elektrotechniky (O14), od kterého si je dodavatel vyžádá v dostatečném předstihu před zahájením montáže.
- Nově instalovaná technologická zařízení musí být odsouhlasena O14.
- Strukturovaná kabeláž bude budována dle platných technických norem a doporučení výrobců v kategorii 5e. Strukturovaná kabeláž a patchcordy, budou v modrém barevném provedení.
- Stavbou budou detailně označeny všechny řešené porty switchů i zásuvek strukturované kabeláže. Oboustranně budou označeny všechny patchcordy (metalické i optické). Striktně bude dodržována separace silových a datových rozvodů včetně pospojení a přepětových ochran. Důsledně budou využívány možnosti kabelových organizérů a všechny délky dostupných patchcordů tak, aby v datových rozvaděčích nebyly zbytečně dlouhé rezervy.
- Detailně budou popsány stavbou řešené konektory optických rozvaděčů.
- Detailně budou popsány všechny špičky zářezových konektorů a striktně budou odděleny datové a telefonní rozvody od 100V rozvodu reproduktorových větví.
- Veškeré chráničky, které budou vystaveny přímému slunečnímu záření musí být UV stabilní v šedém barevném provedení, prostupy do technologických skříněk musí být opatřeny odpovídajícími průchodkami, do nichž budou pevně ukotveny chráničky,
- Veškerá kabelizace musí být přednostně vedena vnitřkem sloupků a nosníků informačních, rozhlasových a kamerových systémů tak, aby bylo minimum kabelů vystaveno slunečnímu záření, případně vandalům
- Sdělovací zařízení musí umožňovat zapojení do DDTS prostřednictvím SNMP protokolu a umožňovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je třeba projednat nejpozději v rámci dalších stupních PD). Jedná se zejména o nasazované kamerové systémy, informační zařízení pro cestující, rozhlasové zařízení, EZS a EPS.
- Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“.

5.2 Programové vybavení

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící nastavení, logiku elektronických ochran (dále programové části).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto popisu musí být jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které budou platné různé úrovně využívání provozovatelem.

Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však zasahovat do knihoven či celků řešících komunikační protokoly. Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době pouze se svolením zhotovitele.



Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok na licenční klíče potřebné k jejich editaci.

Dodavatel dodá provozovateli pro všechna konfigurovatelná zařízení výpis konfigurace nastavitelných parametrů (výpis může být elektronický) a přístupová hesla nejvyšší úrovně.

IP adresy přiděluje výhradně SŽDC s.o., odbor automatizace a elektrotechniky (O14), od kterého si je dodavatel vyžádá v dostatečném předstihu před zahájením montáže.



6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ

6.1 Prostředí

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.

6.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami.

6.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochrany:

- Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení umístěného v prostorách zvláště nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.



7 ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro stavební povolení. Do hodnocení jsou zahrnuty všechny upravované objekty a prostory technologických zařízení. Požární bezpečnost stavby a jednotlivých objektů je řešena v souladu s požadavky platných norem a předpisů PO, zejména vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 268/2011 Sb.), ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, TNŽ 34 2612 a norem navazujících. Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů („Požárně bezpečnostní řešení“) a vyhlášky č. 268/2009 Sb. (vyhláška „O technických požadavcích na stavbu“).

Posuzovaná stavba a úpravy objektů navržené v rámci této stavby, splňují požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární ochrany. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou. Celý posuzovaný úsek železniční trati je pod trolejí trakčního vedení.

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras se utěsní nehořlavou, požárně odolnou hmotou. Totéž platí u nového zaústění kabeláže do stávajících i nově budovaných objektů a mezi stávajícími požárními úseky. Požadovaná požární odolnost ucpávky u stávajících objektů je s požární odolností min. EI 60 a u stávající technologické místnosti (např. sdělovací místnosti) – za předpokladu, že tvoří samostatný PÚ – ucpávka s požární odolností min. EI 30. Dále platí, že u vstupů kabelových/trubkových instalací do objektů přímo z terénu – ze země (ne z kabelovodu, ne z tvárnice trasy apod.), se požadavek na těsnění prostupů resp. instalaci požárních ucpávek neuplatňuje.

„Prostupy budou zřetelně označeny štítkem (alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o

- a) požární odolnosti,
- b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla
- c) datu provedení,
- d) firmě, adrese a jméně zhotovitele,
- e) označení výrobce systému.

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. požárního úseku).

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádkartonovým podhledem, zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením.“

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby SŽDC, dále příslušný veřejný útvar Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu. JPO HZS SŽDC je oprávněna na základě změny č.1 k normě ČSN 34 3109 provádět vypnutí trolejového vedení (krytí nesjízdného místa).

V objektech se nevyžaduje zřízení jednotky požární ochrany ani požárních hlídek



7.1 Vhodnost staveniště z hlediska požární ochrany

a) Příjezdové komunikace

V rámci stavby nedochází ke změně podmínek pro příjezd požární techniky do jednotlivých lokalit a ke stávajícím stavebním objektům.

Během provádění úprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům zajištěn přístup požárních jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům zajištěn přístup do jednotlivých lokalit hasičských jednotek a vozidel záchranné služby.

b) Zabezpečení požární vody

Nároky na zabezpečení stávajících objektů dotčených stavbou se nemění. Pro nově navržené technologické provozy ve výpravních budovách se ve smyslu čl. 4.4b2) ČSN 73 0873 (06/2003) požární voda nezajišťuje. Jedná se o zajištění vnitřních odběrních míst.

c) Spojení a signalizace pro požární účely

V lokalitě stavby je k dispozici stávající telefonní síť SŽDC/ČD s možností vstupu do státní telefonní sítě.

d) Odstupové vzdálenosti

V rámci této stavby nedochází k žádným změnám.

e) Zásahové cesty

S ohledem na charakter stávající zástavby a navrhovaných úprav se vnitřní ani vnější zásahové cesty nemění a ani nepožadují.

f) Hasební prostředky

Stávající technologické provozy v objektech jsou již ve stávajícím stavu vybaveny přenosnými hasicími přístroji v souladu s požadavky TNŽ 34 2612.

8 HOSPODAŘENÍ S ODPADY

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 2185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady.

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí.

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby.

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno.



Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je třeba respektovat předpisy:

- ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ve znění změn č. 1 a 2;
- Bp1 - předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- T4 – provoz technických zařízení datové sítě
- T10 – Údržba a opravy televizních zařízení
- T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů
- T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak:

- ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým proudem
- ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN
- ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
- ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení



10 OSTATNÍ

10.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO

Vzhledem k tomu, že pro definitivní stav mají být použity zařízení, které je v současné době využívána v provizorním stavu, bude docházet k výlukám na sdělovacím zařízení během jeho přemísťování do ústředního stavědla. Při realizaci musí být kladen důraz na co nejkratší dobu výluky jednotlivých sdělovacích zařízení a koordinaci jednotlivých PS. Do objektu ústředního stavědla musí být nové zařízení instalováno až po vymalování a úpravě omítek.

10.2 Pokyny pro montáž a demontáž

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů (optické, metalické) jsou obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena úzká koordinovanost prací s úpravou místní kabelizace, rozhlasové kabelizace, informačního systému, zabezpečovacího zařízení a venkovního osvětlení.

Před započítáním stavby a prováděním výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození.

10.3 Péče o životní prostředí

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně platná opatření:

- Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička).
- Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací.
- Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu.
- Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby.

11 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba je v tzv. režimu „Naprotjektuj a postav“. Součástí dokumentace, část G, jsou tzv. „Popisy výkonů a funkce“. Samostatné rozpočty jednotlivých PS a SO nejsou součástí dokumentace. Ocenění jednotlivých PS je v cenové úrovni pro rok 2018.

