

		AKTUALIZACE 9.5.2013	ČÍSLO SOUPRAVY:
		AKTUALIZACE	
		AKTUALIZACE ČERVEN 2012	
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

OBJEDNATEL



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. PETR JEMELKA



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

LEGIONÁŘSKÁ 8, 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

fax: +420 585 570 412

e-mail: moravia@moravia.cz

http://www.moravia.cz

SO 24-15-06 Žst. Český Těšín, IPO

	Navrhl	Oldřich Nýč	Objednatel	SŽDC
	Vypracoval	Oldřich Nýč	Zak. číslo	11UL11036
	Zodp. projektant	Oldřich Nýč	Datum	červen 2012
	Tech. kontrola	Ing. Milan Sobotka	Stupeň	projekt
	Akce	Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín		Měřítko
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK		Č. přílohy
				2

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12004 OPTIMALIZACE TRATI BYSTŘICE NAD OLŠÍ - ČESKÝ TĚŠÍN, 2. ČÁST - ŽST ČESKÝ TĚŠÍN

Objekt: SO 24-15-06 ŽST ČESKÝ TĚŠÍN, IPO

Rozpočet: 24-15-06 ŽST ČESKÝ TĚŠÍN, IPO

Objednavatel: SŽDC

Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: NÝČ

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 9.5.2013

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12004 OPTIMALIZACE TRATI BYSTRICE NAD OLŠÍ - ČESKÝ TĚŠÍN, 2. ČÁST - ŽST ČESKÝ TĚŠÍN
Objekt: SO 24-15-06 ŽST ČESKÝ TĚŠÍN, IPO
Rozpočet: 24-15-06 ŽST ČESKÝ TĚŠÍN, IPO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KONTROLNÍ MĚŘENÍ HLUKU PRO VŠECHNY DOMY KOMPLET PROVEDENÍ, DLE TZ, PD A TKP STAVEB STÁTNÍCH DRAH 1kpl=1,000 [A] (128 objektů) Cenová soustava: 10-1 OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
2	64711		VÝMĚNA OKEN S DŘEV RÁMEM TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OKEN DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE lokace A:3,9m2=3,900 [A] lokace C:0,8m2=0,800 [B] lokace Čapkova:0,7m2=0,700 [C] Celkem: A+B+C=5,400 [D] Cenová soustava: 10-1 OTSKP - Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M2	5,400		
3	64713		VÝMĚNA OKEN PLASTOVÝCH TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OKEN DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE plastová za plastová: lokace A:77,6m2=77,600 [A] lokace B:996,0m2=996,000 [B] lokace C:585,9m2=585,900 [C] lokace D:1064,7m2=1 064,700 [D] lokace Jablunkovská, Pod Zvonek, Nová Tovární:87,9m2=87,900 [K] lokace Ostravská, Čapkova, Bezručova:178,7m2=178,700 [L] plastová za dřevěná:	M2	3 800,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12004 OPTIMALIZACE TRATI BYSTŘICE NAD OLŠÍ - ČESKÝ TĚŠÍN, 2. ČÁST - ŽST ČESKÝ TĚŠÍN
Objekt: SO 24-15-06 ŽST ČESKÝ TĚŠÍN, IPO
Rozpočet: 24-15-06 ŽST ČESKÝ TĚŠÍN, IPO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

lokace A:121,8m2=121,800 [E]
lokace B:346,2m2=346,200 [F]
lokace C:132,8m2=132,800 [G]
lokace D:80,9m2=80,900 [H]
lokace Tovární:35,6m2=35,600 [I]
lokace Jablunkovská, Nová Tovární:81,8m2=81,800 [J]
lokace Ostravská:11,0m2=11,000 [M]
Celkem: A+B+C+D+K+L+E+F+G+H+I+J+M=3 800,900 [N]

Cenová soustava: 10-1 OTSKP -

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

4	64724		VÝMĚNA DVEŘÍ Z PLAST HMOT	M2	329,600		
---	-------	--	---------------------------	----	---------	--	--

TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OKEN DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

plastové za plastové:
lokace A:5,9m2=5,900 [A]
lokace B:3,2m2=3,200 [B]
lokace C:21,6m2=21,600 [C]
lokace D:252,9m2=252,900 [D]
lokace Pod Zvonek:14,4m2=14,400 [H]
plastové za dřevěné:
lokace A:4,8m2=4,800 [E]
lokace B:14,2m2=14,200 [F]
lokace Jablunkovská:10,9m2=10,900 [I]
plastové za ocelové:
lokace D:1,7m2=1,700 [G]
Celkem: A+B+C+D+H+E+F+I+G=329,600 [J]

Cenová soustava: 10-1 OTSKP -

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12004 OPTIMALIZACE TRATI BYSTRICE NAD OLŠÍ - ČESKÝ TĚŠÍN, 2. ČÁST - ŽST ČESKÝ TĚŠÍN
Objekt: SO 24-15-06 ŽST ČESKÝ TĚŠÍN, IPO
Rozpočet: 24-15-06 ŽST ČESKÝ TĚŠÍN, IPO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	64815		PARAPETNÍ DESKY Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PARAPETŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE vniřní parapetní desky lokace A:32,2m2=32,200 [A] lokace B:221,0m2=221,000 [B] lokace C:126,7m2=126,700 [C] lokace D:168,6m2=168,600 [D] lokace Tovární:13,1m2=13,100 [E] lokace Jablunkovská, Pod Zvonek, Nová Tovární:31,8m2=31,800 [F] lokace Ostravská, Čapkova, Bezručova:28,5m2=28,500 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=621,900 [H] Cenová soustava: 10-1 OTSKP - Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	M2	621,900		
6	64901R		VNITŘNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PARAPETŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE specifikace oken: B16, B19, B24, B25, B27, B28, C01, C02, C03, C04, C05, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C19, C23, C24, C25, D02, D03, D04, D05, D8, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D33, D39, D42:2154,07m2=2 154,070 [A] Cenová soustava: 10-1 OTSKP -	M2	2 154,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12004 OPTIMALIZACE TRATI BYSTŘICE NAD OLŠÍ - ČESKÝ TĚŠÍN, 2. ČÁST - ŽST ČESKÝ TĚŠÍN
 Objekt: SO 24-15-06 ŽST ČESKÝ TĚŠÍN, IPO
 Rozpočet: 24-15-06 ŽST ČESKÝ TĚŠÍN, IPO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
7	64902R		PŘEDOKENNÍ ROLETA TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PARAPETŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE specifikace oken:C16, C27:12,69m2=12,690 [A] Cenová soustava: 10-1 OTSKP - Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M2	12,690		
8	64903R		OKENNÍ SÍŤ PROTI HMYZU TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PARAPETŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE specifikace oken:C01, C02: C03, D08:171,65m2=171,650 [A] Cenová soustava: 10-1 OTSKP - Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M2	171,650		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
9	76426R		OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z POPLAST PLECHU TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PARAPETŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE venkovní parapety: lokace A:29,9m2=29,900 [A] lokace B:101,3m2=101,300 [B] lokace C:33,0m2=33,000 [C] lokace D:17,6m2=17,600 [D] lokace Tovární:5,1m2=5,100 [E] lokace Jablunkovská, Pod Zvonek, Nová Tovární:28,6m2=28,600 [F]	M2	260,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	12004	OPTIMALIZACE TRATI BYSTRICE NAD OLŠÍ - ČESKÝ TĚŠÍN, 2. ČÁST - ŽST ČESKÝ TĚŠÍN
Objekt:	SO 24-15-06	ŽST ČESKÝ TĚŠÍN, IPO
Rozpočet:	24-15-06	ŽST ČESKÝ TĚŠÍN, IPO

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

	lokace Ostravská, Čapkova, Bezručova:44,9m2=44,900 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=260,400 [H]
Cenová soustava:	10-1 OTSKP -
Technická specifikace:	- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

7	Přidružená stavební výroba	
---	-----------------------------------	--

990	Poplatky za skládky				
10 01582	17 02 - Dřevo, sklo a plasty	T	108,046		
	(2990,8m2+298,0m2)*20kg/m2/1000=65,776 [A]				
	(815,5m2+29,9m2)*50kg/m2/1000=42,270 [B]				
	Celkem: A+B=108,046 [C]				
	Cenová soustava: SZDC_OTSKP -				

990 Poplatky za skládky

Celkem: