


Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348
-----------------------	--	---

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Petr Zobal		Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h
tel.: +420 296 154 247		
Stupeň:	DSP+PDPS	

Zpracovatelský útvar:	Název částí díla:	
stř. S52 - stavební	STAVEBNÍ ČÁST	E
tel.: +420 296 154 349	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	E.1
Vedoucí útvaru:	MOSTY, PROPUSTKY, ZDI	E.1.4
Roman DUŠEK	ZÁRUBNÍ ZDI	
Odpovědný projektant:	SO 52-24-01 - ZÁRUBNÍ ZDI V KM 66,19-66,41	E.1.4.50
Ing. Jaroslav Kopečný		

Vypracoval:	Podpis:	Název přílohy:	Složka:
Martin Kubíček		VÝKAZ VÝMĚR	-
Kontroloval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ing. Václav Křivánek			021
Skart. znak:	V20/2041	Datum:	5/2020
Počet formátů:	3 x A4	Měřítko:	-
		IČD:	20 7831 05 01 04 50

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 52-24-01							
Stavba: 5313710005 Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Sobě										CELKEM:		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	
SO/PS: SO 52-24-01 Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 66,19-66,41										Vložit	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu: E.1.4 Mosty, propustky, zdi										Klasifikace SO/PS: 824							
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN: 5313710005							
Majetek: SŽDC s.o.										Označení (S-kód): S-631500085							
Zahájení realizace SO/PS:										Zpracovatel: METROPROJEKT Praha		Cenová úroveň: 2018					
Ukončení realizace SO/PS:										Datum zpracování: 21.10.2020							
5313710005 - Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Sobě										ISPROFIN: 0		ISPROFIN: 5313710005					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství nabídka	Množství aktuální	Množství rozdíl	Cena					
												Jednotková	nabídka	aktuální	rozdíl		
Díl:	0			Všeobecné konstrukce a práce													
1	02861		018_OTSKP	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU				KPL	1,000	1,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Díle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a díle TKP staveb státních drah. Díle výkazů materiálu projektu.													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce								0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Díl:	1			Zemní práce													
2	R151001		R	ZAPOROVÁ STĚNA KOTVENÁ, NAPÍNAČÍ SILA KOTEV 200, 300 kN - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ				m2	1 968,502	1 968,502	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				2*19,76+2*57,95+2*58,96+2*75,02+2*70,17+2*87,91+2*86,59+2*109,71+2*418,18													
				Kompletní provedení vrtů vč. odvozu a likvidace zeminy, dodávka a montáž zápor, převážek, výdřevy, kotev, rozpěr a ostatních konstrukcí a prací													
3	17481a		018_OTSKP	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				M3	3 269,868	3 269,868	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				kamenivo 64-165mm													
				2*5*1,97+2*15*2,26+2*15*6,67+2*15*3,178+2*15*3,57+2*15*10,4+2*15*6,7+2*15*7,8+2*55,9*9,6+2*52,2*8,42+80,5													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
4	17481b		018_OTSKP	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				M3	109,120	109,120	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				zásyp nepropustným materiálem 2*220*0,248													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
Součet za Díl				Zemní práce								0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Díl:	2			Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin													
5	21361		018_OTSKP	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE				m2	4 369,800	4 369,800	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				2*5*4+2*15*5,5+2*15*5,8+2*15*7,2+2*15*7,7+2*15*9,7+2*15*9,2+2*15*12,5+2*55,9*13+2*52,2*11													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
6	272324		018_OTSKP	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30				M3	1 478,436	1 617,000	138,564		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				2*5*2,19+2*15*2,735+2*15*2,735+2*15*3,22+2*15*3,22+2*15*3,12+2*15*4,16+2*15*3,13+2*55,9*4,2+2*52,2*3,04													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
7	272365		018_OTSKP	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B				t	33,170	62,565	29,395		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				1394+5790+5855+15626+1064+153+306+2367+123+492													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
8	28994		018_OTSKP	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)				m2	120,000	120,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				20*6 m, zajištění svahu ocelovou sítí													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													
9	R2890001		R	SAMOZÁVRTNÉ KOTVY TITAN R32/20 N, DÉLKA 5,5 M				KUS	22,000	22,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				kotvy pro uchycení sítě pro zajištění svahu													
Součet za Díl				Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Díl:	3			Svislé a kompletní konstrukce													
10	3272A9		018_OTSKP	ZDI OPER, ŽÁRUB, NÁBŘEZ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6				M3	3 936,600	3 936,600	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				2*5*2+2*15*3,5+2*15*4+2*15*6+2*15*6,5+2*15*10+2*15*10,5+2*15*12,5+2*13,7*13+2*52,2*6+1344													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.													

5313710005 - Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Sobě										ISPROFIN: ISPROFIN:		0	5313710005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství nabídka	Množství aktuální	Množství rozdíl	Cena					
									Jednotková	nabídka	aktuální	rozdíl		
11	348173		018. OTSKP	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NATĚREM	KG	16 664,820	16 664,820	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				železniční zábradlí 2"8332,41										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.										
Součet za Díl				Svislé a kompletní konstrukce							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl: 4				Vodorovné konstrukce										
12	451312		018. OTSKP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	165,600	165,600	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				2"0,6"0,6"230										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.										
Součet za Díl				Vodorovné konstrukce							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl: 7				PSV										
13	701AAC		R	Vytýčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	0,040	0,040	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.										
14	742GEA		R	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,000	40,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				Kabel CYKY 3"O" x 2,5 mm2										
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů										
15	742GFB		R	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	80,000	80,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				Kabel CYKY 4"O" x 4 mm2										
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů										
16	R7420001		R	Snímání elektroda MS 110	KUS	2,000	2,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
17	R7420002		R	Připojení kabelů na gabiony, včetně zalévací hmoty	KUS	8,000	8,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
18	R7430001		R	Propojovací objekt KOTE 2	KUS	1,000	1,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				kompletní provedení, včetně základů a zemních prací										
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně základové konstrukce, podružného materiálu, svorkovnice, apod dle projektové dokumentace.										
19	747BAA		R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	KUS	2,000	2,000	0,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				Korozní měření po výstavbě KMB 1x, korozní měření po uvedení el. trakce do provozu 1x										
				Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdát zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.										
Součet za Díl				PSV							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl: N				NOVÉ POLOŽKY										
20	R245001		R	KRYCÍ BETONOVÁ DESKA TL. 0,07 M Š. 0,58 M	m	0,000	328,800	328,800		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				krycí deska žlabu										
21	272125		018. OTSKP	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37	M3	0,000	9,453	9,453		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				betonová rozpěra žlabu 0,023m3/kus										
22	74A520		R-SZDC	Svorníkový koš pro základ TV	KUS	0,000	6,000	6,000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
				Svorníkový koš KS36										
				Položka obsahuje cenu materiálu svorníkového koše pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů										
Součet za Díl				NOVÉ POLOŽKY							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	