

FORMULÁŘ 5

Název stavby : Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně
Název PS,SO :

Žel.zastávka Konst.Lázně, Rekonstrukce sociálních zařízení

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 2

zpracování : 10.04.2017

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

SO 201

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

m3	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	1	Zemní práce:													
1	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	3,210		0,000		0,00		0,00					
2	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,210		0,000		0,00		0,00					
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,210		0,000		0,00		0,00					
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,210		0,000		0,00		0,00					
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,099		0,000		0,00		0,00					
6	175111101	Zásyp potrubí ručně sypaninou bez prohození	m3	0,360		0,000		0,00		0,00					
7	583373680	šterkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	0,684		0,000		0,00		0,00					
8	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,180		0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 1	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce													
9	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	31,442		0,000		0,00		0,00					
10	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00					
11	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	15,000		0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00					
Díl:	6	Úpravy povrchů													
12	619991011	Zakrývání vnitřních výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17,100		0,000		0,00		0,00					
13	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	17,100		0,000		0,00		0,00					
14	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,100		0,000		0,00		0,00					
15	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	17,100		0,000		0,00		0,00					
16	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	105,147		0,000		0,00		0,00					
17	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	105,147		0,000		0,00		0,00					
18	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklady	m2	62,619		0,000		0,00		0,00					
19	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,528		0,000		0,00		0,00					
20	642942611	Osazování zárubní nebo rámtů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	5,000		0,000		0,00		0,00					
21	553313480	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	2,000	678,000	1 356,000		0,00		0,00					
22	553313500	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	3,000	691,000	2 073,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů				3 429,000		0,00		0,00					
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
23	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	17,100		0,000		0,00		0,00					
24	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	17,100		0,000		0,00		0,00					
25	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	32,904		0,000		0,00		0,00					
26	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	19,400		0,000		0,00		0,00					
17	965042241	Bourání podkladů pod dlažby z mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,910		0,000		0,00		0,00					
28	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,910		0,000		0,00		0,00					
29	968062355	Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	6,555		0,000		0,00		0,00					
30	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,274		0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

zpracování :

Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně

Žel.zastávka Konst.Lázně, Rekonstrukce sociálních zařízení

10.04.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

SO 201

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

m3	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
119	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,051		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	vyztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	+1,283*0,04
120	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	17,100		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií	
121	283230200	fólie separační Baumit schrenzlage PE 2 x 50 m	m2	19,665		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	fólie separační Baumit schrenzlage PE 2 x 50 m	+17,10*1,15
122	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,100		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deska z	
123	283759090	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	18,810		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000	17,10*1,1
124	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	17,100		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií	
125	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	19,665		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	+17,10*1,15
126	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	17,100		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením	
127	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	19,665		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL	+17,10*1,15
128	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	17,100		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena	
129	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,005		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	+17,10*0,0003
130	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15 podkladního	m3	1,710		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Základové desky z betonu tř. C 12/15 podkladního	+17,10*0,10
131	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,100		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	
132	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	344,040		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic				0,000		0,00		0,00		S			
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady										SD			
133	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	60,003		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním	10,153+9,329+17,553+8,129+14,839
134	597612590	dlaždice keramické RAKO (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 0,1 cm l. j.	m2	66,033		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	dlaždice keramické RAKO (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 0,1 cm l. j.	+60,03*1,10
135	585820500	malta lepicí na obklady flexibilní KIESEL Servostar 2000 Flex PLUS (2,0 kg/m2)	kg	120,006		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	malta lepicí na obklady flexibilní KIESEL Servostar 2000 Flex PLUS (2,0 kg/m2)	+60,003*2,0
136	585821500	lepidlo cementové spárovací na keramické dlažby a obklady Tixobond White (0,66 kg/m2)	kg	38,602		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	lepidlo cementové spárovací na keramické dlažby a obklady Tixobond White (0,66 kg/m2)	+60,003*0,66
137	781544230	Montáž obkladů ostění rámovkami 200x200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	17,620		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Montáž obkladů ostění rámovkami 200x200 mm lepenými flexibilním lepidlem	6*2*0,3+3*(1,97+0,8)
138	597612590	dlaždice keramické RAKO (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 0,1 cm l. j.	m2	3,920		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	dlaždice keramické RAKO (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 0,1 cm l. j.	+17,82*0,20*1,1
139	585820500	malta lepicí na obklady flexibilní KIESEL Servostar 2000 Flex PLUS (2,0 kg/m2)	kg	7,840		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	malta lepicí na obklady flexibilní KIESEL Servostar 2000 Flex PLUS (2,0 kg/m2)	+3,92*2,0
140	585821500	lepidlo cementové spárovací na keramické dlažby a obklady Tixobond White (0,66 kg/m2)	kg	2,587		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	lepidlo cementové spárovací na keramické dlažby a obklady Tixobond White (0,66 kg/m2)	+3,92*0,66
141	781644230	Montáž obkladů parapetů z okapnic 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	5,700		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Montáž obkladů parapetů z okapnic 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem	+6*0,95
142	597612590	dlaždice keramické RAKO (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 0,1 cm l. j.	m2	1,254		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	dlaždice keramické RAKO (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 0,1 cm l. j.	+5,70*0,20*1,1
143	585820500	malta lepicí na obklady flexibilní KIESEL Servostar 2000 Flex PLUS (2,0 kg/m2)	kg	2,508		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	malta lepicí na obklady flexibilní KIESEL Servostar 2000 Flex PLUS (2,0 kg/m2)	+1,254*2,0
144	585821500	lepidlo cementové spárovací na keramické dlažby a obklady Tixobond White (0,66 kg/m2)	kg	0,828		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	lepidlo cementové spárovací na keramické dlažby a obklady Tixobond White (0,66 kg/m2)	+1,254*0,66
145	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	44,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	+22*2,00
146	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	30,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	
147	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	64,707		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	+60,003+17,82*0,20+5,70*0,20
148	711113127	Nátěr hydrofobní visle za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	64,700		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Nátěr hydrofobní visle za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	
149	781591185	Obklady formátování řezáním obkladaček	m2	64,700		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Obklady formátování řezáním obkladaček	
150	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	892,962		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech	
S	Celkem za 781	Dokončovací práce - obklady				0,000		0,00		0,00		S			
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety										SD			
151	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	17,100		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	
152	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	19,665		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP17	fólie pro malířské potřeby zakrývací PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	17,10*1,15

FORMULÁŘ 5	
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>
Název stavby :	Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně
Název PS, SO :	<i>Žel.zastávka Konst.Lázně, Rekonstrukce sociálních zařízení</i>
zpracování :	10.04.2017

Datum aktualizace :

objektový ukazatel

Poř.							C E N A								
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže		typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
153	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,628		0,000		0,00		0,00		P OTSKP17	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	+42,528+17,10	
154	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,628		0,000		0,00		0,00		P OTSKP17	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m		
155	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,628		0,000		0,00		0,00		P OTSKP17	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m		
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,000		0,00		0,00		S			
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady										SD			
156	030001000	Zařízení staveniště	%	6 282,260		0,000		0,00		0,00		P OTSKP17	Zařízení staveniště		
157	070001000	Provozní vlivy	%	6 282,260		0,000		0,00		0,00		P OTSKP17	Provozní vlivy		
S	Celkem za VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,000		0,00		0,00		S			