

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 8114/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová  
Mobil +420 724 129 033  
E-mail [bastarova@spravazeleznic.cz](mailto:bastarova@spravazeleznic.cz)

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 26. března 2021

## Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek

### Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 1:**

Díl 1 Zadávací dokumentace (Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky), Část 2 (Pokyny pro dodavatele) ve svém čl. 12.3 požaduje, aby součástí nabídky byl „*Harmonogram postupu prací zpracovaný podle požadavků zadavatele stanovených v článku 9.1 těchto Pokynů.*“. Čl. 9.1 Pokynů pro dodavatele potom stanovuje, že „*je povinností dodavatele dodržet stavební postupy stanovené v Zásadách organizace výstavby (ZOV) projektové dokumentace stavby, a to v rozsahu dodržení stanoveného pořadí, návaznosti, délky stavebních postupů jako maximálně možných, výluk kolejové dopravy a jiné veřejné dopravy, omezení činností trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Zhotovitel je povinen předložit Harmonogram postupu prací respektující předpokládaný termín zahájení a ukončení předmětu plnění veřejné zakázky stanovený v zadávacích podmínkách.*“

Část B Projektové dokumentace stavby a ZOV ve svém čl. 3.2 (Údaje o harmonogramu provádění) ovšem uvádějí následující předpoklady realizace dílčích etap stavby, které s ohledem na současný předpoklad lhůty pro doručení nabídek do 19.04.2021 nejsou zjevně aktuální (platné):

#### **„3.2 Údaje o harmonogramu provádění**

*Celková realizace stavby v prostoru staveniště je předpokládána v termínu: **03/2021 až 06/2024.***

*Hlavní stavební činnost na stavebních objektech bude probíhat v období **03/2021 až 11/2023***

*Realizace dílčích etap stavby a jejich fází je předpokládána v termínu: předpokládaný termín*

#### **etapa 0 - projektová příprava zhotovitele 12/2020 - 02/2021**

##### **- fáze 00**

- příprava na zařízení staveniště (bárky, plošiny, montážní konstrukce, skruže apod.)
- příprava technologie výstavby a zajištění stavebních jam (hřebíky, kotvy, pažení apod.)
- realizační dokumentace zhotovitele - úpravy dokumentace pro konkrétní technologii (výstavba oblouku, předpínací systém apod.)

**etapa 1- hlavní stavební činnost - založení mostu a spodní stavba 03/2021 - 02/2022**

**- fáze 01**

- příprava pažení pro výstavbu nových opěr (výluka 1.3.-15.4.2021) 03/2021 - 04/2021
- výstavba stavebních jam a jejich zajištění 04/2021 - 09/2021
- výstavba opěr 05/2021 - 09/2021
- výstavba základů pilířů 05/2021 - 09/2021
- výstavba pat oblouku 09/2021 - 10/2021
- výstavba pilířů 09/2021 - 11/2021

**- fáze 02**

- výstavba krajních polí 1 a 12 (na pevné skruži) 10/2021 - 11/2021

**etapa 2- hlavní stavební činnost - výstavba oblouku a krajních polí 03/2022 - 02/2023**

**- fáze 03**

- souměrná výstavba lamel oblouk 0-7 03/2022 - 06/2022
- výstavba krajních polí 2 a 11 na posuvné skruži 03/2022 - 04/2022

**- fáze 04**

- výstavba krajních polí 3 a 10 na posuvné skruži 04/2022 - 05/2022
- výstavba pylonu 06/2022- 07/2022

**- fáze 05**

- souměrná výstavba lamel oblouk 8-16 (17) 07/2022 - 11/2022

**etapa 3- hlavní stavební činnost - výstavba mostovky nad obloukem 03/2023 - 11/2023**

**- fáze 06 a 07**

- výstavba pilířů (stojky) na oblouku 03/2023 - 04/2023

**- fáze 08, 09 a 10**

- výstavba mostovky (symetricky) 04/2023 - 06/2023

**- fáze 11**

- dokončení mostu (římsy, izolace, vybavení) 07/2023- 08/2023 (výstavba říms bude probíhat průběžně)
- přeložka trati (15.8.2023 - 30.11.2023) 08/2023 - 11/2023
- demontáž ocelové konstrukce 08/2023 - 11/2023

**etapa 4- dokončovací stavební činnost - demolice stav. spodní stavby 12/2023 - 06/2024**

**- fáze 12**

- dokončení demontáže stávající ocelové konstrukce mostu,
- dokončení úprav v toku a na březích vodní nádrže (řeky Vltavy),
- úprava území dotčeného stavbou.

**Poznámka:**

- výběr zhotovitele stavby je nutné provést do **11/2020** z důvodu zajištění přípravy stavby."

Zhotovitel tedy není schopen splnit požadavek Čl. 9.1 Pokynů pro dodavatele, tedy „předložit Harmonogram postupu prací respektující předpokládaný termín zahájení a ukončení předmětu plnění veřejné zakázky stanovený v zadávacích podmínkách.“, neboť např. není objektivně možné zahájit „etapu 0 - projektovou přípravu zhotovitele v termínech 12/2020 - 02/2021“, tedy ani není ani objektivně možné dodržet posloupnost a návaznost dalších etap v termínech uvedených v současném ZOV.

Aktualizuje Zadavatel tyto údaje o předpokládaném harmonogramu provádění v ZOV? Případně budou v souvislosti s touto případnou aktualizací ZOV (příp. aktualizovaným plánem výlukových činností) aktualizovány Doby pro dokončení Díla a jednotlivých Sekcí uvedené v pod-čl. 1.1.5.6 (Definice Sekcí) Přílohy k nabídce (Sekce 1 – do 43 měsíců od Data zahájení prací, Sekce 2 – do 6 měsíců od dokončení Sekce 1)?

**Odpověď č. 1:**

Dle harmonogramu je plánováno 43 měsíců na vlastní stavební práce včetně realizační dokumentace příslušných SO (etapa 0 až etapa 4), které jsou předmětem Sekce 1 stavební. Tato lhůta je platná.

Zadavatel není schopen aktualizovat ZOV a plán výlukové činnosti bez úspěšného ukončení zadávacího řízení, ze které vzejde budoucí zhotovitel realizace stavby. Termín konání výluk je závislý na termínu zahájení stavebních prací a lze jej upřesnit před vlastním zahájením prací s vítězným uchazečem.

Pro účel zadávacího řízení posuňte harmonogram postupu prací o 12 měsíců, v termínu 12/2021-06/2025.

.....

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2446

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)