


			ČÍSLO SOUPRAVY:
1	2.5.2013		
REVIZÉ Č.	DATUM	ZMĚNA	

	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		fax: +420 585 570 412
		e-mall: moravia@moravia.cz
		http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. MILAN OHAREK	ING. MILAN OHAREK	ING. JAN HUBENÝ	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN	
" Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín "		ZAK. ČÍSLO MCÖ	11 - 105 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	BŘEZEN 2012
		FORMÁT	A4
		MĚŘITKO	-
SO 24-10-01 Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů Telefonica O2		ČÁST E.3.9.2	PŘÍLOHA 10
Výkaz výměr			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců

828 81

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

2.5.2013

majitel HIM:

Jiní správci, viz. tech. zprávu

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-10-02

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: MO2										
1 46-0010021.00		ZEMNÍ PRÁCE (46-M) Výtyč kabelové trasy v obvodu žel. stanice <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce, nutné přístroje a mechanismy pro vytyčení kabelů, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	km	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00
2 46-0050602.00		Jáma pro sondu hor.4 <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro výkop jámy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m3	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
3 46-0050603.00		Startovací a přijímací jáma (1ks=8m3) <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro strojní či ruční výkop startovací nebo přijímací jámy pro protlak. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m3	32,00		0,000		0,00	0,00	0,00
4 46-00510000.00		Překop <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro strojní či ruční výkop kabelové rýhy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m2	10,00		0,000		0,00	0,00	0,00
5 46-0120002.00		Zához jámy pro sondu hor. 3-4 <i>Technická specifikace</i>	kus	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín
Zařídění

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců

828 81

Číslo PS,SO SO 24-10-02

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

2.5.2013

majitel HIM:

Jiní správci, viz. tech. zprávu

Číslo stavby

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	46-0200174.00	Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro zához jámy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 Technická specifikace	m	20,00		0,000		0,00	0,00	0,00
7	46-0420021.00	Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro strojní či ruční výkop kabelové rýhy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Zřízení kabel lože z písku 5cm Technická specifikace Položka obsahuje: Veškeré práce -prosátí písku(zmo max.7mm), přísun písku do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté ho písku tloušťky 5cm. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Křížovalka se silovým kabelem Technická specifikace	m	20,00		0,000		0,00	0,00	0,00
8	46-0420501.00	Položka obsahuje: Veškeré práce -úprava dna výkopu, položení betonového žlabu včetně zakrytí, bez záhozu rýhy. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Zakrytí kabelu výstraž. folií 33cm - barva oranžová Technická specifikace	kus	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
9	46-0490012.00	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m	20,00		0,000		0,00	0,00	0,00
10	46-0510201.T1	Žlab kabelový 10x10 včetně dodávky žlabu a poklopu	m	0,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců

Datum zpracování :

21.11.2012

Zatřídění

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

828 81

Číslo PS,SO SO 24-10-02

Datum aktualizace :

2.5.2013

majitel HIM:

Jiní správci, viz. tech. zprávu

Číslo stavby

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Technická specifikace Položka obsahuje: veškeré práce - upínání žlabů a usazení betonového žlabu s položením a zakrytím žlabů těsně vedle sebe, urovňování dna rýhy, provedení podkladové a zásypové vrstvy, uložení do rýhy. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Protlačování otvorů strojně do průměru 220mm	m	210,00		0,000		0,00		0,00
11	46-0300000.00	Technická specifikace Položka obsahuje: Veškeré práce - protlačování otvorů strojně včetně zatažení chráničky, včetně přípravků a pomocných prací pro protlak. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m	20,00		0,000		0,00		0,00
12	46-0560175.00	Zához rýhy 50/120 cm hor.4 Technická specifikace Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro zához kabelové rýhy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m	210,00		0,000		0,00		0,00
13	46-0510000.00	Prostupy-chráničky HDPE 150mm Technická specifikace Položka obsahuje: Veškeré práce - příprava chráničky pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení protahovacího lana do prostupu. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m	0,00		0,000		0,00		0,00
14	46-0510000.00	Prostupy-dělené chráničky HDPE do 200/160mm Technická specifikace	m			0,000		0,00		0,00

majitel HIM:	jiní správci, viz. tech. zprávu	0
		Cena za objekt [Kč]

Název stavby :	Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín	Číslo stavby
Název PS,SO :	Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců	Číslo PS,SO
	Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)	828 81
		SO 24-10-02

2.5.2013

Datum aktualizace : 2.9.2019										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Položka obsahuje: Veškeré práce - příprava chráničky pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení protahovacího lana do prostupu. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.								
15	46-0600001:00	Naložení a odvoz zeminy do 1km Technická specifikace Položka obsahuje: Veškeré práce a mechanismy pro naložení a odvoz zeminy na skládku. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m3	5,00	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00
16	46-0620014:00	Provizorní úprava terénu hor.4 Technická specifikace Položka obsahuje: Veškeré práce a mechanismy pro úpravu terénu. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m2	20,00	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00
17	46-0700001:00	Označení kabelového vedení, spojky Technická specifikace Položka obsahuje: Veškeré práce a mechanismy pro označení kabelového vedení spojky označníkem nebo označovací tyčí. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	44,00	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za MO2	ZEMNÍ PRÁCE (46-M)			0,000	0,00		0,00	0,00	0,00

Díl:	GEOGRAFICKÉ PRÁCE					
1	Mapování a vynešení trasy v zastavěném prostoru					
Technická specifikace						
MO3						
1 tab.99	km	0,100	0,000	0,00	0,00	0,00

majitel HIM: Jiní správci, viz. tech. zprávu

Číslo stavby

Cause:

Číslo PS, SO SO 24-10-02

[Return to top](#)

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Položka obsahuje: veškeré práce uvedené dle textu položky včetně použití nezbytných přístrojů a zařízení. Dále obsahuje cenu všech vedlejších nákladů.								
S	Celkem za MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE				0,000		0,00		0,00

Díl: MO4	MONTÁŽE (22-M)	m	20,00	0,000		0,00	0,00
1 220061512	Pokládka vytyčovacího vodiče do výkopu <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. Stejnoseměrné měření na vytyčovacím vodiči <i>Technická specifikace</i>	pár	1,00	0,000		0,00	0,00
2 220111431	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v párech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Objemka značkovací <i>Technická specifikace</i>	ks	4,00	0,000		0,00	0,00
3 220110341	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž spojky vytyčovacího vodiče CYY6mm2 <i>Technická specifikace</i>	ks	4,00	0,000		0,00	0,00
4 S220080801							

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců

828 81

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

21.11.2012

Číslo PS,SO

SO 24-10-02

Datum aktualizace :

2.5.2013

majitel HIM:

Jiní správci, viz. tech. zprávu

Číslo stavby

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	220111765	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Změření zemního odporu Technická specifikace	ks	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
6	220061164	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Pokládka trubky HDPE 40/33 do výkopu Technická specifikace	m	11 820,00		0,000		0,00	0,00	0,00
7	220061164	Položka zahrnuje: Práce spojené s uložením specifikované trubky specifikovaným způsobem. Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. Pokládka trubky HDPE 50/43 do výkopu Technická specifikace	m	11 820,00		0,000		0,00	0,00	0,00
8	220120000	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Kalibrace trubky Technická specifikace	m	350,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců

Datum zpracování :

21.11.2012

majitel HIM:

Jiní správci, viz. tech. zprávu

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-10-02

Datum aktualizace :

2.5.2013

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
9	220201000	Zkouška tlakuvětrnosti <i>Technická specifikace</i>	úsek	34,00		0,000		0,00	0,00	0,00
10	220100000	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v úsecích. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž trubkové spojky DN 40 <i>Technická specifikace</i>	ks	56,00		0,000		0,00	0,00	0,00
11	220100000	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž trubkové spojky DN 50 <i>Technická specifikace</i>	ks	56,00		0,000		0,00	0,00	0,00
12	220100000	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Demontáž a montáž optické spojky <i>Technická specifikace</i>	ks	8,00		0,000		0,00	0,00	0,00
13	220318000	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. <i>Výfuknutí a Zafouknutí OK do 96 vláken do trubky (3x5200m + 1x 5000m)</i> <i>Technická specifikace</i>	m	20 600,00		0,000		0,00	0,00	0,00
14	220241130	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Měření útlumu DOK do 96 vláken, před přeložkou, na 2 vlnových délkách <i>Technická specifikace</i>	úsek	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00

majitel HIM:	Jiní správci, viz. tech. zprávu	0
		Cena za objekt [Kč]

252013

Díl: 001	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků									
1	Mat	Chránička HDPE 150mm	m	210,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.										
2	Mat	Dělená chránička HDPE 200/160mm	m	20,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická specifikace										

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín
Zařízení

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců

828 81

Číslo PS,SO SO 24-10-02

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

2.5.2013

majitel HIM:

Jiní správci, viz. tech. zprávu

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Označnicková tyč Technická specifikace	ks	4,00		0,000	0,00	0,00		0,00
4	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Plisek kopaný vč. dopravy Technická specifikace	m3	5,00		0,000	0,00	0,00		0,00
5	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m3. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Výstražná fólie š. 33cm- barva oranžová Technická specifikace	m	20,00		0,000	0,00	0,00		0,00
6	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Spojka kabelová-silová na vytyčovací vodič CY6mm2 Technická specifikace	ks	4,00		0,000	0,00	0,00		0,00
8	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Vytyčovací vodič CY6mm2 Technická specifikace	m	100,00		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců

Datum zpracování :

21.11.2012

828 81

Číslo PS,SO SO 24-10-02

Datum aktualizace :

2.5.2013

majitel HIM:

Jiní správci, viz. tech. zprávu

Číslo stavby

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Trubka HDPE 40mm -16-tl trubk. trasa (16x45m) - SELF SERVIS Technická specifikace	m	720,00		0,000	0,00	0,00		0,00
10	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Trubka HDPE 50mm -6-tl trubk. trasa (6x54m) - TELIASONERA Technická specifikace	m	324,00		0,000	0,00	0,00		0,00
11	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Trubková spojka DN 40mm Technická specifikace	ks	32,00		0,000	0,00	0,00		0,00
12	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Trubková spojka DN 50mm Technická specifikace	ks	12,00		0,000	0,00	0,00		0,00
13	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Šachta kabelová plastová, 1x1x1,5m (1,5m-hloubka) s ocel. poklopem Technická specifikace	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín
Zatřídění

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců

828 81

objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

2.5.2013

majitel HIM:

Jiní správci, viz. tech. zprávu

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-10-02

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Zaměřovací marker zemní - volant (na OKOS 3) Technická specifikace	ks	2,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
15	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Zaměřovací marker zemní - mičový, do výkopu Technická specifikace	ks	4,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
16	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Zaměřovací marker zemní - M2500 (na Plasson 40) Technická specifikace	ks	44,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
17	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Spojka optická pro optický kabel do 72 vláken Technická specifikace	ks	3,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
18	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Spojka optická pro optický kabel ribbon do 96 vláken Technická specifikace	ks	1,00	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců

Datum zpracování :

21.11.2012

828 81

Číslo PS,SO SO 24-10-02

Datum aktualizace :

2.5.2013

majitel HIM:

Jiní správci, viz. tech. zprávu

Číslo stavby

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Optický kabel SM do 72 vláken (3x5200m) Technická specifikace	m	15 600,00		0,000	0,00	0,00		0,00
20	Mat	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Optický kabel ribbon do 96 vláken (1x5000m) Technická specifikace	m	5 000,00		0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 001	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků				0,000		0,00		0,00