

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

<b>Zadavatel:</b>	<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 <b>SŽDC s.o., Stavební správa východ</b> Nerudova 1, Olomouc 772 58				
<b>Zhotovitel:</b>	<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b> U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz   firma@projekt-servis.cz				
<b>Hlavní inženýr projektu:</b>	 Jiří Novosad, DiS.	<b>Zástupce hlavního inženýra projektu</b>  Bc. Michal Munzar			
<b>Zpracovatel části:</b>	<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b> U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz   firma@projekt-servis.cz				
<b>Vypracoval:</b>	 Jiří Novosad, DiS.	<b>Kontroloval:</b>	 Bc. Michal Munzar	<b>Odpovědný projektant:</b>	 Ing. Martin Koudelka
KRAJ: Královéhradecký	OKRES: Jičín	OÚ: Jičíněves			
<b>Název akce:</b> <b>Zřízení výhybny Bartoušov</b>					
<b>Část:</b> D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení <b>SO 102 VÝSTROJ TRATI</b>			<b>Číslo zakázky: ZAK-2019-19</b>		
<b>Příloha:</b> <b>SOUPIS PRACÍ SO 102</b>			<b>Stupeň:</b>		DSP, PDPS
			<b>Datum:</b>		01/2020
			<b>Měřítko:</b>		-
			<b>Formát:</b>		A4
			<b>Verze:</b>	<b>Část:</b>	<b>Č. přílohy:</b>
				<b>D.2.1.1.2</b>	<b>3</b>

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 102				
Stavba: Zřízení výhybny Bartoušov							CELKEM: - Kč				
SO/PS: SO 102 Výstroj trati							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: E.1.1.1							Klasifikace SO/PS:		824		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:		5523520013		
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):		S621500947		
Zahájení realizace SO/PS: 9/2020 Zpracovatel:							Cenová úroveň:		2019		
Ukončení realizace SO/PS: 12/2020 PROJEKT servis spol. s r.o. Jiří Novosad DiS.							Datum zpracování:		04.11.2019		
Zřízení výhybny Bartoušov							ISPROFIN: 5523520013				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 0 Všeobecné položky											
1	015140		OTSKP-SPK+ŽS 2019	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	7,570				0,00	
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 1: Popis položky dle TZ 2: Množství v položce dle TZ. 3: 7,57 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
2	02914		OTSKP-SPK+ŽS 2019	OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ	KUS	10,000				0,00	
oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě 1: Přeložení stávajících bodů polohového pole, které jsou v kolizi s nově trasovanou kabelizací a stavebními úpravami ve výhybně Bartoušov. 2: Množství v položce dle TZ 3: 10 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											

3	R-015112		Firemní materiály	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	5,840				0,00	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
				1: Popis položky dle TZ 2: Množství v položce dle TZ. 3: 5,84							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Celkem za 0				Všeobecné položky						0,000	0,00

Díl:		9		Ostatní konstrukce a práce						
4	923121		OTSKP-SPK+ŽS 2019	HEKTOMETROVNÍK	KUS	5,000				0,00
				1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
				1: Popis položky dle TZ 2: Množství v položce dle TZ 3: 5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
5	923131		OTSKP-SPK+ŽS 2019	NÁMEZNÍK	KUS	2,000				0,00
				1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
				1: Popis položky dle TZ 2: Množství v položce dle TZ 3: 2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						

6	923411		OTSKP- SPK+ŽS 2019	NÁVĚŠT "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE	KUS	3,000				0,00
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikoroziní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1: Popis položky dle TZ 2: Množství v položce dle TZ 3: 3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
7	923431		OTSKP- SPK+ŽS 2019	NÁVĚŠT "KONEC NÁSTUPIŠTĚ"	KUS	2,000				0,00
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikoroziní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1: Popis položky dle TZ 2: Množství v položce dle TZ 3: 2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
8	923471		OTSKP- SPK+ŽS 2019	SKLONOVNÍK	KUS	2,000				0,00
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikoroziní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1: Popis položky dle TZ 2: Množství v položce dle TZ 3: 2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
9	923481		OTSKP- SPK+ŽS 2019	STANIČNÍK - TABULE "ÚZKÁ"	KUS	10,000				0,00
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikoroziní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1: Popis položky dle TZ 2: Množství v položce dle TZ 3: 10 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						

10	923821		OTSKP- SPK+ŽS 2019	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	15,000				0,00
				1. Položka obsahuje: – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací – protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
				1: Popis položky dle TZ 2: Množství v položce dle TZ 3: 15						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
11	R-965841		Firemní materiály	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI	KUS	25,000				0,00
				1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
				1: Demontáž stávajících návěstidel a traťových značek, včetně naložení a přepravy 2: Množství v položce dle TZ 3: 25						
				1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Celkem za 9				Ostatní konstrukce a práce			0,000			0,00