









Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

<b>Zadavatel:</b> Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 <b>SŽDC s.o., Stavební správa východ</b> Nerudova 1, Olomouc 772 58																
<b>Zhotovitel:</b> PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz																
<b>Hlavní inženýr projektu:</b>  Jiří Novosad, DiS.	<b>Zástupce hlavního inženýra projektu</b>  Bc. Michal Munzar															
<b>Zpracovatel částí:</b> PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz																
<b>Vypracoval:</b>  Jiří Novosad, DiS.	<b>Kontroloval:</b>  Bc. Michal Munzar	<b>Odpovědný projektant:</b>  Ing. Martin Koudelka														
KRAJ: Královéhradecký	OKRES: Jičín	OÚ: Jičíněves														
<b>Název akce:</b> <b>Zřízení výhybny Bartoušov</b>																
<b>Část:</b> D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení <b>SO 107 PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE , ZP. PLOCHY</b>	<b>Číslo zakázky: ZAK-2019-19</b> <table><tr><td>Stupeň:</td><td>DSP, PDPS</td></tr><tr><td>Datum:</td><td>01/2020</td></tr><tr><td>Měřítko:</td><td>-</td></tr><tr><td>Formát:</td><td>A4</td></tr><tr><td>Verze:</td><td>Část:</td><td>Č. přílohy:</td></tr><tr><td></td><td><b>D.2.1.8</b></td><td><b>6</b></td></tr></table>		Stupeň:	DSP, PDPS	Datum:	01/2020	Měřítko:	-	Formát:	A4	Verze:	Část:	Č. přílohy:		<b>D.2.1.8</b>	<b>6</b>
Stupeň:	DSP, PDPS															
Datum:	01/2020															
Měřítko:	-															
Formát:	A4															
Verze:	Část:	Č. přílohy:														
	<b>D.2.1.8</b>	<b>6</b>														
<b>Příloha:</b> <b>SOUPIS PRACÍ SO 107</b>																

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 107				
Stavba: Zřízení výhybny Bartoušov							CELKEM: - Kč				
SO/PS: SO 107 Přístupové komunikace, zp. plochy							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: D.2							Klasifikace SO/PS:		812		
Stupen dokumentu: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:		5523520013		
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):		S621500947		
Zahájení realizace SO/PS: 5/2020 Zpracovatel:							Cenová úroveň:		2019		
Ukončení realizace SO/PS: 12/2020 PROJEKT servis spol. s r.o. Jiří Novosad DiS.							Datum zpracování:		11.11.2019		
Zřízení výhybny Bartoušov							ISPROFIN: 5523520013				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
Díl: 0				Všeobecné položky					Jednotková	Celkem	
1	015130		OTSKP-SPK+ŽS 2019	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	30,450				0,00	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 1: Díle TZ 2: 30,45 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
2	015140		OTSKP-SPK+ŽS 2019	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	20,125				0,00	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 1: Díle TZ 2: 20,125 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

3	R- 015112		Firemní materiály	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	20,400				0,00
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 1: Dle TZ 2: 20,4						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
Celkem za 0				Všeobecné položky		0,000				0,00

Díl:		1		Zemní práce						
4	11315		OTSKP-SPK+ŽS 2019	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,875				0,00
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 1: Demontáž plocha č.3 2: 3,5 * 0,25 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
5	11352		OTSKP-SPK+ŽS 2019	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	15,000				0,00
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 1: Dle TZ 2: 15 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
6	11352B		OTSKP-SPK+ŽS 2019	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	TKM	118,125				0,00
				Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. 1: Dle TZ 2: 1,05*2,5*45 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
7	113728		OTSKP-SPK+ŽS 2019	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	20,300				0,00
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 1: Popis položky dle TZ 2: Množství v položce dle TZ 3: 20,3 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						

8	11372B		OTSKP- SPK+ŽS 2019	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	1 370,250				0,00
				Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. 1: Popis položky dle TZ 2: 20,3*1,5*45 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
9	122838		OTSKP- SPK+ŽS 2019	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	10,200				0,00
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> <p>1: Dle TZ 2: 10,2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>						
10	122839		OTSKP- SPK+ŽS 2019	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	255,000				0,00
				<p>položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km</p> <p>1: Dle TZ 2: 10,2*25 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>						
11	18231		OTSKP- SPK+ŽS 2019	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	240,000				0,00
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</li> <li>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</li> </ul> <p>1: Dle TZ 2: 240 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</p>						
Celkem za 1				Zemní práce	0,000					0,00

Díl: 5		Komunikace									
12	56335		OTSKP- SPK+ŽS 2019	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	54,500					0,00
				- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry							
				1: Dle TZ							
				2: 54,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	572131		OTSKP- SPK+ŽS 2019	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	180,000					0,00
				- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
				1: Dle TZ							
				2: 180							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	574A44		OTSKP- SPK+ŽS 2019	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	370,000					0,00
				- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
				1: Popis položky dle TZ							
				2: Množství v položce dle TZ							
				3: 370							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	574A55		OTSKP- SPK+ŽS 2019	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM	M2	180,000					0,00
				- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
				1: Popis položky dle TZ							
				2: Množství v položce dle TZ							
				3: 180							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	577252		OTSKP- SPK+ŽS 2019	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 2,5KG/M2	M2	370,000					0,00
				- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
				položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtlučků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).							
				1: Popis položky dle TZ							
				2: Množství v položce dle TZ							
				3: 370							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

17	582611		OTSKP- SPK+ŽS 2019	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	54,500				0,00	
				<div>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>1: Dle TZ</div> <div>2: 54,5</div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
18	58261A		OTSKP- SPK+ŽS 2019	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,500				0,00	
				<div>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>1: Dlažba slepecká červená</div> <div>2: Dle TZ</div> <div>3: 2,5</div> <div>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
Celkem za 5				Komunikace	0,000					0,00	

Díl:			8	Trubní vedení							
19	89811		OTSKP- SPK+ŽS 2019	KABEL KOMORY Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000				0,00	
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li><li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li><li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li><li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li><li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)</li></ul>							
				1: Úprava kabelové šachty v ploše č.2							
				2: 1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

20	89911H		OTSKP- SPK+ŽS 2019	OCELOVÝ POKLOP A15	KUS	1,000				0,00
				Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu						
				1: Ocelový poklop ze sličkového plachu na šachtu v ploše č. 2 vč rámu - žárově zinkováno						
				2: Dle TZ						
				3: 1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Celkem za 8				Trubní vedení	0,000					0,00

Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
21	03520		OTSKP- SPK+ŽS 2019	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ ZHUTŇOVACÍ	KPL	1,000				0,00
				zahrnuje objednatel pvolené náklady na stavební vybavení zhotovitele						
				1: Silniční válce - přeprava, naložení, složení, pronájem finišeru						
				2: 1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
22	03550		OTSKP- SPK+ŽS 2019	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - FINIŠERY	KPL	1,000				0,00
				zahrnuje objednatel pvolené náklady na stavební vybavení zhotovitele						
				1: Přeprava, naložení, složení, pronájem finišeru						
				2: 1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
23	917211		OTSKP- SPK+ŽS 2019	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	24,000				0,00
				Položka zahrnuje:						
				dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
				betonové lože i boční betonovou opěrku.						
				1: Popis položky dle TZ						
				2: 24						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
24	917212		OTSKP- SPK+ŽS 2019	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	16,000				0,00
				Položka zahrnuje:						
				dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
				betonové lože i boční betonovou opěrku.						
				1: Dle TZ						
				2: 16						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
25	917223		OTSKP- SPK+ŽS 2019	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	6,000				0,00
				Položka zahrnuje:						
				dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
				betonové lože i boční betonovou opěrku.						
				1: Popis položky dle TZ						
				2: 6						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
26	931318		OTSKP- SPK+ŽS 2019	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1200MM2	M	60,000				0,00
				položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí						
				spáry po úpravě						
				nezahrnuje těsnící profil						
				1: Dle TZ						
				2: 60						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Celkem za 9				Ostatní konstrukce a práce	0,000					0,00