

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domážlické trati**

Název PS,SO : **Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava místní kabelizace**

Datum zpracování : **5.12.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **341 21**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 35-22-11.02**

Datum aktualizace : **28.5.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	701011	Vytyčení trasy	km	1,300						
2	131201	Hloubení jam tř. těžitelnosti II.	m3	12,000						
3	131202	Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	1,200						
4	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	196,000						
5	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	19,600						
6	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV	m	40,000						
7	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	6,000						
8	143200	Cílová jáma pro protlaky	m3	6,000						
9	148210	Bourání konstrukcí v podzemí z prostého betonu	m3	1,500						
10	174122	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	177,000						
11	272319	Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) neurčitelné nebo jiné pevnostní třídy	m3	1,000						
12	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	660,000						
13	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	65,000						
14	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	125,000						
15	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	2,000						
16	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	10,000						
17	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	1 600,000						
18	701003	Betonový označnick	kus	10,000						
19	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	5,000						
20	701005	Vyhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	10,000						
21	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	1,300						
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domážlické trati**

Název PS,SO : **Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava místní kabelizace**

Datum zpracování : **5.12.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

341 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **PS 35-22-11.02**

Datum aktualizace : **28.5.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 2		Montáže+Nosný materiál								
22	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	4,546						
23	75I315	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení na konstrukci	m	20,000						
24	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	40,000						
25	75I31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	1 022,000						
26	75I31Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - demontáž	m	20,000						
27	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	1,730						
28	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	540,000						
29	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	130,000						
30	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	1 250,000						
31	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákn	1,860						
32	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	850,000						
33	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž	m	540,000						
34	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	1,000						
35	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	1,000						
36	75I84Y	Kabel optický - rezerva do 500 mm - demontáž	kus	2,000						
37	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN	m	30,000						
38	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	770,000						
39	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	30,000						
40	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	740,000						
41	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	100,000						
42	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	4,000						
43	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	770,000						
44	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	5,000						
45	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	5,000						
46	75IA1Y	Optotrubková spojka - demontáž	kus	1,000						
47	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	3,000						
48	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	3,000						
49	75IE21	Skříň rozvodná do 100 párů - dodávka	kus	1,000						
50	75IE2X	Skříň rozvodná do 100 párů - montáž	kus	1,000						
51	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	1,000						
52	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	1,000						
53	75IEDY	Optický rozvaděč na zeď - demontáž	kus	1,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domážlické trati**

Název PS,SO : **Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava místní kabelizace**

Datum zpracování : **5.12.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **341 21**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 35-22-11.02**

Datum aktualizace : **28.5.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	2,000						
55	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	2,000						
56	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	3,000						
57	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	1,000						
58	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	1,000						
59	75IEFY	Konektorový modul 12 vláken - demontáž	kus	2,000						
60	75IEH1	Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka	kus	2,000						
61	75IEHX	Zaslepovací modul 12 vláken - montáž	kus	2,000						
62	75IEHY	Zaslepovací modul 12 vláken - demontáž	kus	1,000						
63	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	3,000						
64	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	3,000						
65	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	1,000						
66	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	1,000						
67	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	3,000						
68	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	3,000						
69	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	30,000						
70	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	30,000						
71	75M857	Mediakonvertor - Ethernet, samostatný	kus	2,000						
72	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	2,000						
73	747411	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	5,000						
74	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	4,000						
75	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	4,000						
76	741C02	Uzemňovací svorka	kus	10,00						
77	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	60,000						
78	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	60,000						
79	75IG6Y	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - demontáž	m	100,000						
80	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	30,000						
81	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	10,000						
82	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	20,000						
83	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	8,000						
84	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	3,000						
85	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	8,000						
86	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	4,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domazlické trati**

Název PS,SO : **Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava místní kabelizace**

Datum zpracování : **5.12.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **341 21**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 35-22-11.02**

Datum aktualizace : **28.5.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	75IH6Y	Ukončení kabelu optického - demontáž	kus	4,000						
88	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	25,000						
89	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	25,000						
90	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	25,000						
91	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	25,000						
92	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	8,000						
93	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	8,000						
94	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	2,000						
95	75II51	Spojka rozdělovací vnitřní do 10 odbočných kabelů	kus	3,000						
96	75II5X	Spojka rozdělovací vnitřní - montáž	kus	3,000						
97	75II61	Spojka - odbočovací souprava malá	kus	4,000						
98	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	4,000						
99	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	5,000						
100	75IJ12	Měření stejnosměrné	pár	52,000						
101	75IJ13	Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních	pár	52,000						
102	75IJ14	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měř.	kus	18,000						
103	75IJ15	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km	úsek	18,000						
104	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	2,000						
105	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	3,000						
106	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	3,000						
107	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	3,000						
108	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	24,000						
109	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	24,000						
110	75J82Y	Optický pigtail singlemode - demontáž	kus	60,000						
111	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	5,000						
112	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	5,000						
113	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	5,000						
114	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	5,000						
115	703112	Kabelový rošt/lávka nosný zároveň zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světél. šířky 1 m	m	15,000						
116	75IL71	Kabelová kniha - vyhotovení	m	3 700,000						
S	Celkem za 2	Montáže+Nosný materiál				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domážlické trati

Název PS,SO : Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava místní kabelizace

Datum zpracování : 5.12.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 341 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 35-22-11.02

Datum aktualizace : 28.5.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M3		Poplatky za skládky								
117	014113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny	t	35,500		0,000				
118	014140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů,	t	5,490		0,000				
119	014310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el.	t	0,100		0,000				
S	Celkem za M4	Poplatky za skládky				0,000				